

Z9/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.9.2025

40. Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno - Maloměřice a Obřany na vybudování akumulární nádrže u budovy ÚMČ Selská 66 a MČ Brno-sever na vybudování akumulární nádrže u budovy MŠ Marie Majerové 14, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Z nevyčerpaných finančních prostředků, alokovaných v rámci individuálních dotací na environmentální výchovu a osvětu ve městě Brně, je možné poskytnout MČ Brno - Maloměřice a Obřany účelový investiční transfer na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu o objemu 8 m³ u budovy úřadu městské části na adrese Selská 66, Brno, ve výši 281.000 Kč, což je částka požadovaná MČ bez DPH. Ze stejných prostředků a stejným způsobem je možné poskytnout MČ Brno-sever účelový investiční transfer na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu o objemu 8 m³ u budovy mateřské školy na adrese Marie Majerové 14, Brno, ve výši 375.000 Kč, což je rovněž částka požadovaná MČ bez DPH.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Maloměřice a Obřany na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy ÚMČ Selská 66, v celkové výši 281.000 Kč z rozpočtu města Brna s termínem vyúčtování do 30. 11. 2025;
 - poskytnutí investičního transferu městské části Brno-sever na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy MŠ Marie Majerové 14, v celkové výši 375.000 Kč z rozpočtu města Brna s termínem vyúčtování do 31. 8. 2026;
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu poskytnutí investičního transferu městské části Brno - Maloměřice a Obřany na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy ÚMČ Selská 66 a městské části Brno-sever na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy MŠ Marie Majerové 14;
- 2. ukládá**
- Radě města Brna
zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci akcí na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy ÚMČ Selská 66 a na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy MŠ Marie Majerové 14
T: dle usnesení

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál na schůzi konané dne 3.9.2025

Materiál byl projednán na schůzi Rady města Brna R9/139 konané dne 13.8.2025.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

1.9.2025 v 09:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - 2. úsek

1.9.2025 v 08:45

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Žádost o transfer.pdf)	5 - 5
Příloha (Dodatek_c.3.pdf)	6 - 8
Příloha (Zadost_o_transfer_final_DS.pdf)	9 - 10
Příloha k usnesení (RO - KOMA IT MČ Brno - Maloměřice a Obřany a MČ Brno-sever.pdf)	11 - 11
Informační dokument (SOD_1894002500032.pdf)	12 - 25
Informační dokument (SoD1_2025-5557-ODRIM-027_podepsane_18_6.pdf)	26 - 265

Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí MMB předkládá Radě města Brna návrh rozpočtového opatření na poskytnutí investičního transferu Městským částem Brno – Maloměřice a Obřany a Brno-sever k vybudování akumulčních nádrží na dešťovou vodu.

Na základě dřívější výzvy Odboru životního prostředí MMB směrem k městským částem, oznámila MČ Brno – Maloměřice a Obřany, že jelikož bylo nezbytné řešit havarijní stav kanalizace, rozhodla se v rámci stavby využít tuto příležitost a instalovat i akumulční nádrž na dešťovou vodu o maximálním možném objemu v místě, který činí 8 m³ a bude do ní sváděna dešťová voda ze střechy místního úřadu městské části sídlícího na adrese Selská 66. Díky instalaci čerpadla bude z dešťové vody zachycené do této nádrže zaléván vnitroblok u budovy úřadu nebo bude voda odčerpávána do mobilní nádrže a využita pro závluku veřejné zeleně v péči MČ.

MČ Brno-sever realizuje z důvodu havarijního stavu školky na adrese Marie Majerové 14 její rekonstrukci s tím, že v rámci adaptačních opatření bude na střeše školky jednak umístěna zelená vegetační střecha a za další bude instalována akumulční nádrž na dešťovou vodu o objemu 8 m³. Objem 4 m³ z této instalované nádrže bude sloužit pro zásobování užitného vodovodu v budově MŠ.

Výhodou je tedy v obou případech zadržení odtoku srážkových vod a jejich následné využití namísto pitné vody z vodovodního řadu. S ohledem na střídající se prudké deště a vlny veder v předchozích letech je tak o aktuální trend současnosti, kterým je využití srážkové vody bezesporu je. Realizace zároveň přispěje k rozšíření modrozelené infrastruktury v Brně. V současnosti předložily zmíněné MČ žádosti o příspěvek na tyto realizace spolu se smlouvami o dílo akceptovanými ze strany stavitelů. Projekt MČ Brno - Maloměřice a Obřany je plánován k dokončení v termínu k 31. 7. 2025 a projekt MČ Brno-sever v termínu k 15. 6. 2026. S ohledem na skutečnost, že nebyly v letošním roce v plném rozsahu vyčerpány finance alokované na individuální dotace na environmentální výchovu a osvětu a rovněž vzhledem k pozitivnímu přínosu této realizace do plánů města Brna na hospodaření se srážkovou vodou ve vztahu k adaptačním opatřením reagujícím na změny klimatu, shledává Odbor životního prostředí výše uvedené transfery finančních prostředků jako vhodné a předkládá tento materiál voleným orgánům k posouzení. Navržená výše transferů vyplývá na základě dohody žadatelů a Odboru životního prostředí MMB.

Materiál byl projednán na zasedání Komise životního prostředí konané dne 1. 8. 2025. Všech přítomných 10 členů bylo pro. **Hlasování:** 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se/ ze 13 členů. **Usnesení bylo přijato.**

Mgr. Hladík	Ing. Jára	Mgr. Bednář	Ing. Beran	Mgr. Flamíkov	Ing. Hrdlička	Ing. Krčmař	Kreislová	RNDr. Kubásek,	Ing. Lukáš	Pávek	Tupa	Žůrková
N	pro	pro	pro	pro	N	pro	pro	pro	pro	pro	pro	N

Materiál byl projednán na schůzi Rady města Brna R9/139 konané dne 13.8.2025. Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal	Ing. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	--	pro	pro

Finanční výbor projednal materiál na schůzi konané dne 3.9.2025



Statutární město Brno
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany
starostka

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: McBMOB/03504/25

SPIS. ZN.: OID/03504/25

VYŘIZUJE: Ing. Iveta Zárubová

TELEFON: +420 545 423 948

E-MAIL: investice@malomerice.cz

DATUM: 02.07.2025

POČET LISTŮ:

MMB-OŽP

Mgr. Hana Macková

Oddělení motivačních programů

Šumavská 35

601 67 Brno

(DS)

Věc: Žádost o příspěvek MMB-OŽP na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu u objektu ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany, Selská 66, Brno

Vážený,

naše MČ Brno - Maloměřice a Obřany musela řešit havarijní stav kanalizace a při té příležitosti se rozhodla instalovat 1 ks 8 m³ retenční nádrže na dešťovou vodu. Do této nádrže bude svedena voda z ploché střechy a částečně ze šikmé střechy z objektu Selská 66, Brno, kde sídlí úřad naší MČ.

Nádrž bude umístěna ve vnitrobloku, bude vybavena el. čerpadlem a sloupkem, na který se připojí hadice a bude prováděna zálivka zeleně ve vnitrobloku. V případě potřeby bude možné tuto vodu vyčerpat do mobilní nádrže a odvézt na zálivku jiných zelených ploch v péči naší MČ.

Realizace díla proběhne dle SOD uzavřené dne 30. 4. 2025 s firmou BARABA Brno, spol. s r.o., sídlem Petláková 25, Brno, IČ: 26241170 a bude dokončena dle dodatku č. 3 k této smlouvě do 31. 7. 2025.

Na základě výše uvedeného, si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí příspěvku na realizaci z prostředků města Brna ve výši **339 348,66 Kč vč. DPH (280 453,44 Kč bez DPH)**.

Přikládáme:

- smlouvu o dílo č. 1894002500032 (položka v rozpočtu – díl 89, řádek č. 34) včetně dodatku č. 3 s rozpočtem, který se týká realizace této retenční nádrže.

Poznámka:

Dodatek č. 3 byl schválen teprve 2. 7. 2025 na 76. RMČ jako bod 19 a z důvodu dovolených posíláme zatím bez podpisu dodavatele. Podepsaný dodatek předložíme obratem po zajištění podpisů.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Ludmila Kutálková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Přílohy:

- projekční podklad
- scan SOD č. 1894002500032
- scan schváleného dodatku č. 3

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1894002500032

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64, Brno“

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Ludmilou Kutálkovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Ludmila Kutálková
Ve věcech technických oprávněn jednat	Ing. Iveta Zárubová, UMČ-OID
 Zhotovitel	 BARABA Brno, s.r.o.
Se sídlem	Petlákova 25, 62000 Brno
Zastoupená	Mgr. Michalem Bořeckým, jednatelem společnosti
IČ:	26241170
DIČ	CZ26241170
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu	170028671/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Mgr. Michal Bořecký
Ve věcech technických oprávněn jednat	Mgr. Michal Bořecký

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu a ceny pro provedení retenční nádrže na dešťovou vodu.
2. Nový termín pro práce dle bodu 1 se stanovuje do 31.7.2025.

II.
Cena díla

II.1. Cena se upravuje takto:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem vč. DPH
SOD	1 914 164,28	401 974,50	2 316 138,79
Vícepráce dle dodatku č. 1	146 400,00	30 744,00	177 144,00
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 720 000,00	-151 200,00	-871 200,00
Nová cena dle dodatku č. 1	1 340 564,28	281 518,50	1 622 082,78
Vícepráce dle dodatku č. 3	280 453,44	58 895,22	339 348,66
Méněpráce dle dodatku č. 3	-436 000,00	-91 560,00	-527 560,00
Nová cena dle dodatku č. 3	1 185 017,72	248 853,72	1 433 871,44

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.3 byl schválen v 76.RMČ konané dne 2.7.2025 bod 19 .

Příloha: Změnový list č. 2

V Brně dne 2. 7. 2025

BRNĚ 15.7.2025

Za objednatele:


Ing. Ludmila
Kutálková

Digitálně podepsal
Ing. Ludmila Kutálková
Datum: 2025.07.02
15:40:08 +02'00'

.....

Ing. Ludmila Kutálková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele:



Mgr. Michal Bořecký
jednatel



VÁŠ DOPIS Č.J.:

NAŠE Č.J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Dominika Ravčuková

TEL.: 545 542 137

EMAIL: ravcukova.dominika@sever.brno.cz

DATUM 30.6.2025

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí

Vedoucí oddělení

Mgr. Martin Vaněček

Kounicova 67

601 67 Brno

IDDS: a7kbrn

AKCE: „Žádost o příspěvek na projekt realizace zelené střechy a na vybudování akumulční nádrže u MŠ Marie Majerové 14, Brno-Lesná“

Vážený pane vedoucí,

městská část Brno-sever se na Vás obrací se žádostí o poskytnutí účelového příspěvku na realizaci zelené střechy a na vybudování a osazení akumulční nádrže u mateřské školy na adrese: Marie Majerové 14 na pozemku p.č. 1290/2 v k.ú Brno-Lesná, obec Brno.

Školka je v havarijním stavu a rekonstrukce střechy a osazení nádrže na dešťovou akumulční nádrž a rozvody vody po pozemku, je součástí prací projektové dokumentace, které se budou na budově mateřské školy provádět v rámci akce: „Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14.“

Vegetační střecha

Školka je umístěna naproti bytových domů, a tak část střechy, kde to bylo možné, bude realizována vegetační střecha.

Střecha bude realizována jako extenzivní vegetační střecha s rohožemi a z části kačírskem, celková půdorysná plocha řešené části je 247,8 m².

Rohože extenzivních rostlin (5-8 druhů) budou umístěné na celkové půdorysné ploše 199,88 m², což je 80% řešené půdorysné plochy a ve zbylé části 47,92 m², což je zbylých 20 %, bude umístěný kačírek.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 458 430 Kč s DPH (247,8 m² x 1850 Kč) na realizaci vegetační střechy na mateřské škole MŠ Marie Majerové 14, Brno, v souladu s přiloženou smlouvou o dílo uzavřenou dne 18.6.2025 a vč. oceněného rozpočtu se zhotovitelem výše uvedené stavby na část stavební, společností OSS Brno s.r.o., IČO: 46901850 se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno.

Akumulční nádrž na dešťové vody

Jedná se o osazení a vybudování akumulční nádrže na dešťovou vodu o objemu 8 m³. Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže s přepadem do kanalizace.

Objem 4 m³ bude sloužit pro zásobování užitného vodovodu v budově MŠ.

Součástí retenční a akumulční nádrže bude kompaktní ponorné jednofázové čerpadlo, který se automaticky spustí při odběru, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti pouštění.



Na základě výše uvedeného si Vás dovoluujeme požádat o poskytnutí příspěvku na realizaci z prostředků SmB ve výši 453 439,- Kč vč DPH (374 743,- Kč bez DPH) v souladu s příloženou smlouvou o dílo uzavřenou dne 18.6.2025 a vč. oceněného rozpočtu se zhotovitelem výše uvedené stavby na část stavební, společností OSS Brno s.r.o., IČO: 46901850 se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno.

Realizace díla byla zahájena 30.6.2025 a dle uzavřených smluv bude dokončena a zkolaudována ke dni 15.6.2026.

S poděkováním za vyřízení

.....
Mgr. Martin Maleček
Starosta MČ Brno-sever

Přílohy

- Smlouva o dílo
- Položkový soupis prací
- Technická zpráva – ZTI
- Technická zpráva – ASŘ

Na vědomí: Mgr. Martin Košťál, Vedoucí oddělení, Oddělení motivačních programů, Mgr. Hana Macková, Oddělení motivačních programů

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.07.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3792	5221		7420	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 271	-656	1 615
4200	6330	6363		3016	Investiční převody mezi městem a městskými částmi	3 414	656	4 070
					<i>Investiční transfer MČ Brno - Maloměřice a Obřany na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy ÚMČ Selská 66</i>	0	281	281
					<i>Investiční transfer MČ Brno-sever na vybudování akumulární nádrže na dešťovou vodu u budovy MŠ Marie Majerové 14</i>	0	375	375

SMLOUVA O DÍLO

č.18 9 400 25 00032

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
Konečný příjemce: Městská část Brno-Maloměřice, Selská 66, 614 00 Brno
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Ludmilou Kutálkovou, starostkou MČ Brno Maloměřice a Obřany
Zastoupená ve věcech technických Ing. Ivetou Zárubovou, vedoucí OID a Ing. Vítém Ševčíkem, TDI a AD

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.

se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno

IČ: 26241170

DIČ: CZ26241170

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno

účet č.170028671/0300

zapsán dne 16.2.2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 39363

zastoupen Mgr. Michalem Bořeckým, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

č. smlouvy zhotovitele: **25MB002**

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dílo spočívající v provedení prací na akci:
Opravy kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64, Brno (dále jen „dílo“)

2. Přesný popis díla:

- zajištění opravy kanalizace nevýkopovou metodou v délce cca 23 m,
 - zajištění opravy kanalizace výměnou potrubí – metoda ražba – v délce cca 17 m
 - proběhne oprava přípojek v uličce
 - po celou dobu opravy bude probíhat čerpání splašků do hlavního řadu (je nutno zajistit provoz restaurace a zadního traktu UMČ Brno Maloměřice a Obřany)
 - s vybraným zhotovitelem a projektantem bude dořešeno osazení nádrží na dešťovou vodu (vyhrazujeme si právo upustit od tohoto záměru),
- a další dle projektové dokumentace zpracované MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 11a, Brno.

III.

Termíny provedení díla

1. Provádění díla bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy
2. Provádění díla bude ukončeno 30.6.2025
3. Místo provádění prací: Selská, Brno
4. Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude předložen objednateli a TDI v den předání staveniště. Aktualizace časového plánu podléhá projednání a schválení objednatelem. V případě jakéhokoliv zpoždění prací proti časovému harmonogramu zahájí zhotovitel neprodlen jednání s objednatelem.
5. Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.
6. Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu schvalovacího procesu víceprací a méně prací, resp. nových prací, zavazují se obě strany prodloužit termín ukončení prací přiměřeně a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schvalování navrhovaných víceprací, změny nebo rozšíření díla – dodatku k této smlouvy o dílo - do data schválení v RMČ (v případě nutnosti rozšíření financování do data schválení v nejbližším ZMČ).

IV.

Cena díla, fakturace

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na

Celková částka 1 914 164,28 Kč bez DPH

21 % DPH 401 974,50 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 316 138,79 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
4. Cenová nabídka na dílo tvoří přílohu této smlouvy.
5. Cena nezahrnuje poplatky za užívání veřejného prostranství.
6. DPH bude hrazeno ve standartním režimu.
7. Takto stanovená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným zhotovením díla, likvidací odpadu a vyklizením staveniště.
8. Cenu lze zvýšit na základě těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplnění nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci z důvodu okolností, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace předvídat. Takovéto navýšení ceny podléhá předchozímu schválení Radou MČ včetně sepsání dodatku ke smlouvě o dílo.
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních a technických předpisů, norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a poté předloží do RMČ ke schválení. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Zhotovitel nesmí ze své vůle vícepráce provést.

10. Veškeré návrhy na méněpráce, změny nebo zmenšení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Bez předchozího souhlasu technických zástupců objednatele a projektanta, nesmí zhotovitel méněpráce ze své vůle provést. Poté technický zástupce objednatele zajistí v RMČ schválení méněprací. I méněpráce musí být zpracovány do příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.
11. Veškeré návrhy na změny díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejího nacenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel projednat s oběma technickými zástupci objednatele a projektantem ve lhůtě max. 10 dní. Ti ji prověří a výsledek bude zapsán do stavebního deníku. Zhotovitel nesmí ze své vůle provést změny použitých materiálů a výrobků navržených projektovou dokumentací.
12. Ke všem změnám budou zpracovány změnové listy samostatně pro vícepráce, méněpráce a změny bez dopadu na cenu.
13. Dodatek ke smlouvě o dílo bude sepsán po předání a převzetí díla na základě dílčích v RMČ odsouhlasených změn díla (vícepráce, méněpráce či změny bez dopadu na cenu).
14. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu ceny díla z důvodu zúžení předmětu prací (méněpráce) s ohledem na dostupné možnosti financování.
15. Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
16. Cena za dílo bude fakturována na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Za objednatele se na odsouhlasení soupisu bude podílet jeho technický dozor investora, který bude provádět i přeměrování vykazovaných výměr. Rozdíly ve výměrách (mezi PD a skutečně změřenými rozměry) do 10 cm, resp. do 10 cm², nebudou zohledňovány a zhotovitel bude fakturovat dle soupisu prací, který je součástí smlouvy o dílo.
17. Objednatel neposkytuje zálohy.
18. Fakturace bude probíhat za kalendářní měsíc na základě technickými zástupci objednatele odsouhlaseným soupisem provedených prací, který předloží do 5 dnů od posledního dne za měsíc, za který bude probíhat fakturace. Faktura – daňový doklad musí být doložena objednateli do 12. dne v následujícím měsíci (přenesená daňová povinnost).
19. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na **15 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. Faktury-daňové doklady budou předávány osobně a to ve 2 vyhotoveních.
20. Povinnost objednatele fakturu uhradit je splněna odepsáním finančních prostředků z jeho bankovního účtu.
21. Jakékoliv vícepráce nebo vzniklé dodatečné náklady, budou-li schváleny, budou fakturovány samostatným daňovým dokladem po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo.
22. Faktura-daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů. V případě chyb, si objednatel vyhrazuje právo doklad vrátit zhotoviteli, který musí vystavit opravený doklad včetně nové lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Součástí každé faktury-daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma technickými zástupci objednatele.
23. V případě, že prokazatelně z důvodu na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není pro tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.
24. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatel z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

Pokud se po dobu účinnosti smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, zadavatel (ve smyslu objednatele) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V.

Technický dozor, předání a převzetí díla

1. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
4. Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
5. Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak 2 dny předem.
6. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem a soupisem provedených prací vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.
7. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

VI.

Záruka. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a to v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatel (dále jen „záruční doba“).
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v tomto článku smlouvy.
6. Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
8. Veškeré vady díla uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
9. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od doručení reklamace.
10. V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

11. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu smlouvy objednateli a obecně platných předpisů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele způsobenou škodu nahradit.

VII.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek realizovat dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek odstranit vady dle čl VI, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad.
3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně vynaložených a doložených nákladů na plnění díla.
4. Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtách, stanovených v čl. IV. této smlouvy, zaplatí zhotoviteli za každý den poplatek z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky
5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
7. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 dnů ode dne jejich doručení.
8. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, považuje zejména: vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní, úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VIII.

Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména tato ustanovení:
 - § 101 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.


4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat jiné subdodavatele a v jiném procentuálním rozsahu zakázky, než jak uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení pro tuto akci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí v zákonné lhůtě objednatel.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, jednu zhotovitel.
4. Tato smlouva obsahuje 1 přílohu - položkový rozpočet, která se považuje za nedílnou součást této smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
10. Tato smlouva byla schválena v 70. RMČ konané dne 23.4.2025 jako bod 11.

V Brně dne 30.4.2025

.....
Ing. Ludmila Kutálková
Starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany za
objednatele



V Brně dne 29.4.2025

BAR
Pellák
tel./fax
IČ: 262
.....
Mgr. Miroslav Běloušek, jednatel
společnosti za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24_013** **Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno**
 Objekt: **01** **Objekt**
 Rozpočet: **2** **Jednotlivé položky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Baraba Brno, s.r.o.**
Petláková 552/25
620 00 Brno

IČO: **26241170**

DIČ: **CZ26241170**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 823 024,28
PSV			86 140,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 914 164,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 914 164,28 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1914164,28 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24_013 - Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
 Popis objektu: 01 - Objekt
 Popis rozpočtu: 2 - Jednotlivé položky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 019 400,00	53,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			87 500,00	4,6
38	Kompletní konstrukce	HSV			8 439,28	0,4
4	Doprava a ostatní práce	HSV			60 375,00	3,2
8	Trubní vedení	HSV			37 100,00	1,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			606 800,00	31,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 410,00	0,2
721	Potrubí a ostatní kanalizace	PSV			86 140,00	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,3
Cena celkem					1 914 164,28	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
O:	01	Objekt
R:	2	Jednotlivé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	10,00000	9 000,00	90 000,00	800-1	RTS 25/ I
2	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	10,00000	820,00	8 200,00	800-1	RTS 25/ I
3	161101102R00	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.						
4	162201204R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	10,00000	690,00	6 900,00	800-1	RTS 25/ I
5	460300006R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m	m3	10,00000	220,00	2 200,00		RTS 25/ I
6	151101112R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	10,00000	270,00	2 700,00		RTS 25/ I
7	1711801091R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	10,00000	240,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
8	174100010RAF	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Ražba štol pro DN300 včetně potrubí	m	20,00000	45 000,00	900 000,00		Vlastní
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
9	892601121R00	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m	m3	10,00000	700,00	7 000,00	AP-HSV	RTS 25/ I
10	892855112R00	sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.						
11	721290113R00	Čištění kanalizace do DN 200, do 15 m	hod	5,00000	3 500,00	17 500,00		RTS 25/ I
12	72109-0113.R01	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	hod	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 300	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
		Přečerpávání odpadních vod - úsekové 20m+30m	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Úseky, na kterých bude probíhat oprava, je zhotovitel povinen vyčistit obtokem po povrchu. Obtok se vytvoří zatláčením stoky v šachtě nad opravovaným úsekem těsnícím vakem příslušné dimenze nebo přehrazením a přečerpáváním odpadních vod potrubím uloženým na povrchu zpět do stokové sítě pod opravovaným úsekem.								
K přečerpávání bude použito kalové čerpadlo. Při průtoku většího množství odpadních vod se v daném úseku osadí v šachtě záložní dostatečné kapacitní čerpadla a povrchový by-pass se znasobí podle množství protékajících odpadních vod. Zhotovitel je povinen mít v záloze čerpací techniku o dostatečné kapacitě.								
13	711801001R09	Administrativa a zabezpečení staveniště	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Díl: 38 Kompletní konstrukce								
						8 439,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
O: 01	Objekt
R: 2	Jednotlivé položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
14	11310511R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	5,00000	800,00	4 000,00		RTS 25/ I
15	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,10000	7 000,00	700,00	801-1	RTS 25/ I
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
16	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,04241	8 000,00	339,28	801-1	RTS 25/ I
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
množství*plocha*tl.								
5*(pi*0,15^2)*0,12								
17	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20	m3	0,10000	10 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
18	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,20000	12 000,00	2 400,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 4								
Doprava a ostatní práce								
19	979087113R00	Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky,	t	10,00000	1 400,00	14 000,00		RTS 25/ I
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,00000	400,00	4 000,00	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku bez zhutnění	km	150,00000	35,00	5 250,00	801-3	RTS 25/ I
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,00000	550,00	5 500,00		RTS 25/ I
23	9600000001	Doprava servisního vozu	ks	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní
24	9600000002	Dovoz záspových hmot, doprava nákladního vozu, kombi. Vozu	ks	5,00000	1 600,00	8 000,00		Vlastní
25	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	5,00000	825,00	4 125,00		Vlastní
Díl: 8								
Trubní vedení								
26	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 25/ I
27	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg včetně rámů a košů na bahno,	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno
O: 01	Objekt
R: 2	Jednotlivé položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28/899501311R00	Stupadla do šachet a drobných objektů litinová vidlicová nebo z betonářské oceli, s vysekáním otvoru v cihelném zdivu	kus	2,00000	600,00	1 200,00		RTS 25/I
29/899501411R00	Stupadla do šachet a drobných objektů litinová vidlicová nebo z betonářské oceli, s vysekáním otvoru v betonu	kus	4,00000	800,00	3 200,00		RTS 25/I
30/899502411R00	Stupadla do šachet a drobných objektů litinová zapouštěcí - kapsová, s vysekáním otvoru v betonu	kus	8,00000	900,00	7 200,00		RTS 25/I
3+3+2			8,00000				

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				606 800,00		
31/721172969R00	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 300	m	23,00000	5 900,00	135 700,00		Vlastní
32/721177969R00	Oprava - bezvýkopová sanace - odfrézování po sanaci	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00		Vlastní
33/721179970R00	Kalibrační rukávec	m	23,00000	1 100,00	25 300,00		Vlastní
34/831230030RA01	Kompletní set nádrží na dešťovou vodu bez přečpadu 5 m3	kompl	2,00000	218 000,00	436 000,00		Vlastní

Včetně:

- dovozu, přesunu, montáže sběrné nádrže na dešťovou vodu

- dovozu a montáže vyklápné odbočky na svodném potrubí

Díl: 96	Bourání konstrukcí				3 410,00		
35/965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,20000	5 500,00	1 100,00	801-3	RTS 25/I
36/130900030RA0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku	m3	0,20000	5 850,00	1 170,00	AP-HSV	RTS 25/I
se svislým premisťením, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.							
37/969081111R02	Bourání konstrukčních betonů	m3	0,20000	5 700,00	1 140,00		Vlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Díl: 721	Potrubí a ostatní kanalizace				86 140,00		
38/721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	kus	4,00000	490,00	1 960,00	800-721	RTS 25/I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
39/721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	6,00000	590,00	3 540,00	800-721	RTS 25/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 24_013	Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66, 64 Brno	
O: 01	Objekt	
R: 2	Jednotlivé položky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
40	721108120RA0	Opravy a úpravy šachet	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
41	721171109R00	Potrubí KG DN 125	m	4,00000	330,00	1 320,00		Vlastní
42	721211522RT1	Zřízení kanalizační šachty	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
43	72133662000	Ostatní instalační materiál, mazivo, silikonový lepidlo, případný nepředpokl.	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
44	721100120RA0	Montáž kolen, odboček KG 150	kus	8,00000	290,00	2 320,00		Vlastní
Díl: VN	Vedlejší náklady					5 000,00		
45	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						1 914 164,28		

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31068784
ID verze:	33164116
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.05.2025 12:25:25
Zveřejňující subjekt:	ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany (Městská část Brno-Maloměřice a Obřany) (ecxyv6k)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	investice@malomerice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	ecxyv6k
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Úsek investic, dopravy a vodního hospodářství 18
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64
Datum uzavření:	30.04.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	1825100090
Podpisující osoba:	Ing. Ludmila Kutálková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 316 138,79 CZK

Smluvní strany:

Název:	BARABA s.r.o.
IČO:	26241170
Datová schránka:	
Adresa:	Petláková 25, 62000 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

smlouva Baraba kanalizace ulička.pdf
777.06 kB, 06.05.2025 12:26:08
d01f67e476fdc7b0f538c3c190b88f8223478d12b5ceda8e4b8ca5d4906c35a7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33164116>

Evidenční č. smlouvy: 2025/5557/ODRIM/027

SMLOUVA O DÍLO**Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno,
Marie Majerové 14****Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy
MŠ Marie Majerové 14, Brno**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-5190890237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Jedlinský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Dominika Ravčuková

(„objednatel“)

a

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 5820
Zastoupení:	Ing. Robert Liška, jednatel Ladislav Dvořák, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-5117320297/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Robert Liška, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Robert Liška, jednatel

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Kompletní rekonstrukce a přístavba třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14 („**zadávací řízení**“), Část 1: Rekonstrukce a nástavba budovy MŠ Marie Majerové 14, Brno, po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Kompletní rekonstrukce budovy a přístavby třídy MŠ Brno, Marie Majerové 14, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je MENHIR projekt, s.r.o., se sídlem: Lazaretní 11, 615 00 Brno, IČO: 63470250. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu:
- Název poskytovatele: Ministerstvo životního prostředí,
- Název programu: Národní plán obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzva č. 8/2024: Energetické úspory veřejných budov,
- Název projektu: Stavební úpravy MŠ Marie Majerové,
- Registrační číslo projektu: 5240200151,
- („**dotační**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatel dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v celkové rekonstrukci budovy mateřské školy včetně přístavby třídy.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušování prací),
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případně dopravní značení,
 - h) provedení přejímky stavby,
 - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,

- l) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (**„zákon o technických požadavcích“**), zejména prohlášení o shodě,
 - m) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele, harmonogram prací je zhotovitel povinen koordinovat se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky a podle pokynů objednatele,
 - n) zpracování povodňového a havarijního plánu stavby podle příslušných právních předpisů,
 - o) zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - p) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - q) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (**„stavební zákon“**), vyhláška č. 134/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (**„vyhláška o dokumentaci staveb“**), nebo požadavky objednatele,
 - r) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů,
 - s) proškolení objednatelem určených osob v užívání technologických zařízení dodaných a namontovaných v rámci provedení díla tak, aby byly určené osoby schopny obsluhovat tato technologická zařízení řádně a v souladu se záručními podmínkami zhotovitele.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (**„nabídka“**).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu (**„výchozí dokumenty“**).

- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání staveniště ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.
- 3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán organizace výstavby podle tohoto článku.
- 3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|---------------------|--|
| Předání staveniště: | do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. |
| Zahájení díla: | ke dni předání staveniště nebo jeho části. |
| Dokončení díla: | do 30. 4. 2026. |
| Předání díla: | do 1 týdne od dokončení díla. |
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je objekt Mateřské školy Marie Majerové 14, Brno, na adrese Marie Majerové 14/792, 638 00 Brno. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- Cena bez DPH: 46 330 695,39 Kč,
Sazba DPH: 21 %,
Výše DPH: 9 729 446,03 Kč,
Cena s DPH: 56 060 141,42 Kč.
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (RTS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v roce 2025 je s ohledem na alokované finanční prostředky v rozpočtu objednatele zhotovitel oprávněn vyfakturovat práce ve výši maximálně 31,4 mil. Kč bez DPH.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: podatelna@sever.brno.cz / do datové schránky objednatele ID DS: cqubvxs. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména název projektu Stavební úpravy MŠ Marie Majerové a registrační číslo projektu 5240200151 podle pravidel dotace (text: „*Tento projekt „Stavební úpravy MŠ Marie Majerové“, registrační č. 5240200151, je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.*“), případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Místem plnění je prostor staveniště. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednatelům bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby je používali po celou dobu stavby.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zpřístupnit staveniště zhotoviteli díla v rámci druhé části veřejné zakázky, včetně napojení na inženýrské sítě, a umožnit mu jeho užívání v rozsahu nezbytném nebo potřebném pro provedení, dokončení a předání díla v rámci druhé části veřejné zakázky, včetně spotřeby vody, elektrické energie, tepla apod. a možnosti užívat chemické WC.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Robert Liška, č. autorizace ČKAIT: 1003644. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 2 hodiny každý den provádění prací, a dále podle potřeby nebo pokynů objednatele nebo TDS. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Technikem prostředí staveb se specializací vytápění a vzduchotechnika je Ing. Marek Nos, č. autorizace ČKAIT: 1006831, Technikem prostředí staveb se specializací zdravotní technika je Ing. Lenka Nováková, č. autorizace ČKAIT: 1003794 a Technikem prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení je Ing. Vojtěch Lipovský, č. autorizace ČKAIT: 1003909 (společně nebo jednotlivě „**technik prostředí staveb**“). Každý technik prostředí staveb odpovídá za odborné provádění díla v rámci své specializace. Změna v osobě jakéhokoli technika prostředí staveb podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba technika prostředí staveb musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici příslušného technika prostředí staveb v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost příslušného technika prostředí staveb v průběhu provádění příslušných prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění příslušných prací, a dále podle potřeby nebo pokynů objednatele nebo TDS. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění příslušných prací na staveništi příslušný technik prostředí staveb přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici příslušného technika prostředí staveb v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici příslušného technika prostředí staveb v zadávacím řízení. Příslušný technik prostředí staveb i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.3. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační

požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

- 8.4. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle stavebního zákona. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.6. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.17. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.18. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.
- 8.19. Zhotovitel je povinen koordinovat své činnosti se zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky a dbát pokynů TDS a objednatele, a to zejména při montáži dodávek technologického vybavení kuchyně. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou nebo potřebnou součinnost zhotoviteli díla v rámci druhé části veřejné zakázky, a to zejména za účelem zjištění skutečného provedení podomítkových tras vedení a provedení bezproblémové montáže dodávek technologického vybavení kuchyně. Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí svojí činností na díle zhotovovaném zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky, a je povinen uhradit náklady na odstranění způsobených škod zhotovitelem díla v rámci druhé části veřejné zakázky.
- 8.20. Dodavatel zajistí a doloží, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 8.21. Dodavatel zajistí pro informování veřejnosti o realizaci projektu plakát A3. Plakát dodavatel umístí na staveništi na místě viditelném pro veřejnost. Podobu plakátu vygeneruje a poskytne dodavateli zadavatel prostřednictvím OIEF MMB (z generátoru publicity).

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) geodetická zaměření stavby,
 - i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele),
 - j) doklad o proškolení objednatelem určených osob v užívání technologických zařízení dodaných a namontovaných v rámci provedení díla.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla,

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 19-5191020217, kód banky 0100, bankovní spojení u Komerční banky, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 19-5191020217, kód banky 0100, bankovní spojení u Komerční banky, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.10., 8.19., 8.20 nebo 8.21 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2, 8.3. nebo 8.4. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.11. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.12. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.14. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.16. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 5 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.
- 15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však do 31. 12. 2036. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Brno-sever č. 9/95 ze dne 28. 5. 2025.
- 16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.13. Přílohy smlouvy:
- a) položkový rozpočet
 - b) seznam poddodavatelů

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
objednatel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Ing.
Robert
Liška

Digitálně
podepsal Ing.
Robert Liška
Datum:
2025.06.17
14:34:39 +02'00'

OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, jednatel
Zhotovitel



Ladislav
Dvořák
2025.06.17 13:
43:40+02'00'

OSS Brno, s.r.o.
Ladislav Dvořák, jednatel
Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		029_2025 KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY _1 MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14	
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o. Holandská 878/2 639 00 Brno	IČO: 46901850 DIČ: CZ46901850	
Vypracoval: rozpocet-stavby.cz			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 567 766,41
PSV			21 591 923,47
MON			5 326 005,51
Vedlejší náklady			1 400 000,00
Ostatní náklady			445 000,00
Celkem			46 330 695,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	46 330 695,39 CZK	
Základní DPH	21 %	9 729 446,03 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			56 060 141,42 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 845 000,00	387 450,00	2 232 450,00	4
01	ON, VN	0,00	1 845 000,00	387 450,00	2 232 450,00	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Mateřská škola	0,00	44 485 695,39	9 341 996,03	53 827 691,42	96
01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	0,00	31 688 175,26	6 654 516,80	38 342 692,06	68
02	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	1 789 922,01	375 883,62	2 165 805,63	4
03	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	3 089 883,50	648 875,54	3 738 759,04	7
04	Zdravotechnická instalace	0,00	4 252 806,62	893 089,39	5 145 896,01	9
05	Vytápění	0,00	1 172 129,20	246 147,13	1 418 276,33	3
06	Vzduchotechnika a klimatizace	0,00	2 492 778,80	523 483,55	3 016 262,35	5
Celkem za stavbu		0,00	46 330 695,39	9 729 446,03	56 060 141,42	100

Popis stavby: 029_2025_1 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14

Popis objektu: 01 - Mateřská škola

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace - slaboproud

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace - silnoproud

Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 05 - Vytápění

Popis rozpočtu: 06 - Vzduchotechnika a klimatizace

Popis objektu: 999 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 401 560,17	3,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			148 734,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			774 658,70	1,7

342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			547 828,89	1,2
343	Systém zasklení proskleného zádveří a zasklení schodiště	HSV			1 879 810,00	4,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			889 617,82	1,9
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			780 677,57	1,7
5	Komunikace	HSV			206 929,93	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 565 708,52	3,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 057 796,10	6,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 131 506,08	2,4
64	Výplně otvorů	HSV			44 133,56	0,1
8	Trubní vedení	HSV			76 946,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 685,60	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			406 925,97	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			423 602,70	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 499 070,75	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			711 728,85	1,5
01	strojovna	PSV			15 102,00	0,0
01	VZT 1 - učebny	PSV			981 009,80	2,1
02	Armatury	PSV			151 502,00	0,3
02	VZT 2 - kuchyně	PSV			1 103 039,75	2,4

03	KLIM 3 - sklad potravin	PSV			39 864,75	0,1
03	Potrubí včetně fitinek	PSV			501 052,80	1,1
04	Otopná tělesa	PSV			344 680,00	0,7
04	VZT 4 - větrání hygienického a sociálního zázemí	PSV			42 892,70	0,1
05	KLIM 5 - zádveří 2.26	PSV			40 140,75	0,1
05	Tepelné izolace ÚT pro potrubí	PSV			65 692,40	0,1
06	KDK	PSV			25 000,00	0,1
06	Ostatní	PSV			285 831,05	0,6
07	Ostatní	PSV			69 100,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 071 108,39	2,3
712	Povlakové krytiny	PSV			1 835 547,73	4,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 271 747,10	2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 874 288,73	4,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			815 061,01	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			647 384,94	1,4
726	Předstěnové systémy	PSV			245 632,43	0,5
728	Vzduchotechnika	PSV			3 810,76	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			158 249,61	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			357 506,18	0,8

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			71 209,44	0,2
766_1	Plastová okna a dveře	PSV			1 810 781,40	3,9
766_2	Hliníková okna a dveře	PSV			1 341 000,00	2,9
766_3	Truhlářské dveře	PSV			1 289 100,00	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 324 348,50	2,9
767_1	Záchytný systém	PSV			107 396,30	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			647 826,87	1,4
771_1	Podlahy z dlaždic a obklady - exteriér	PSV			67 588,21	0,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			577 826,03	1,2
781	Obklady keramické	PSV			777 119,63	1,7
783	Nátěry	PSV			208 077,15	0,4
784	Malby	PSV			369 596,36	0,8
786	Zastiňující technika	PSV			999 857,53	2,2
787	Zasklívání	PSV			4 951,17	0,0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			50 000,00	0,1
01	Rozvaděč RE - dle TOS 1	MON			71 200,00	0,2
01	SK – Strukturovaná kabeláž	MON			177 519,08	0,4
02	PZTS – Poplachový zabezpečovací systém	MON			482 563,20	1,0
02	Rozvaděč RH-R1 - dle TOS 2	MON			173 960,00	0,4

03	CCTV – Kamerový systém	MON			91 095,23	0,2
03	Rozvaděč R2 - dle TOS 3	MON			81 540,00	0,2
04	Rozvaděč RPO - dle TOS 4	MON			36 880,00	0,1
04	VDT – Domácí videotelefon - VDT.1	MON			12 615,60	0,0
05	Kabely a vodiče	MON			863 727,15	1,9
05	VDT – Domácí videotelefon - VDT.7	MON			12 615,60	0,0
06	Instalační materiál I.	MON			136 561,85	0,3
06	VDT – Domácí videotelefon - VDT.8	MON			36 130,99	0,1
07	Instalační materiál II.	MON			172 895,65	0,4
07	VDT – Domácí videotelefon - ostatní	MON			219 746,37	0,5
08	STA – Anténní rozvod	MON			72 203,66	0,2
08	Trubky a žlaby	MON			151 812,83	0,3
09	Svítlidla dle knihy svítidel	MON			493 366,20	1,1
09	UT - Ovládání topení	MON			41 374,64	0,1
10	Hromosvod a uzemnění	MON			330 396,97	0,7
10	SLP - trasy	MON			460 776,39	1,0
11	Ostatní	MON			577 542,85	1,2
11	Ostatní náklady	MON			183 281,25	0,4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			446 200,00	1,0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 014 845,20	4,3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 400 000,00	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			445 000,00	1,0
Cena celkem					46 330 695,39	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 400 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				445 000,00		
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Včetně ochrany IS dle výkresu č. C3 - situace zařízení staveniště : ochrana IS - ocelový plech 20x1500x3000 mm, pískový podsyp, geotextilie

8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 25/ I
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

11	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
----	------------	---------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 25/ I
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
----	------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

Požadavek magistrátu :

1x billboard 5100 x 2400 mm

1x pamětní deska 300 x 400 mm

14	0041110201	Vypracování dílenské dokumentace (výrobky, ocel. kce, ...)	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

15	0041110202	Vzorkování výrobků, povrchů, barev, ..., spolupráce s architektem	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

16	0041110203	Vypracování kotevního plánu zateplení fasády a střechy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Celkem					1 845 000,00			
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	01	Mateřská škola
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				724 566,82		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	110,00000	86,20	9 482,00	800-1	RTS 25/ I
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,								
koordinační situace :								
keře / nálety kácené - v místě budoucího přístavby a chodníku : 60,0				60,00000				
oprava oplocení (odhad) : 50,0				50,00000				
2	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	266,50000	105,00	27 982,50	823-1	RTS 25/ I
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
pro novou přístavbu schodiště a nový chodník - area : 175,0				175,00000				
oprava stávajícího oplocení :								
odkopání / sejmutí drnu - z každé strany cca 0,5 m :								
z vnější strany oplocení : 0,5*101,0				50,50000				
z vnitřní strany oplocení (bez chodníku) : 0,5*(101,0-19,0)				41,00000				
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	48,50000	80,30	3 894,55	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
pro TI soklu - area :								
plošná dlažba - jih a východ - bude použita zpět : 48,5				48,50000				

4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	28,20000	80,30	2 264,46	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
pro TI soklu - area :								
stávající okapový chodník : 28,2				28,20000				
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	6,60000	71,30	470,58	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
u 101 - pro novou rampu : 6,6				6,60000				
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	1,90000	75,80	144,02	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
u 101 - pro novou rampu u zámkovky : 0,6+1,3				1,90000				
7	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	15,00000	246,50	3 697,50	800-1	RTS 25/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
pro novou přístavbu schodiště a chodník podél plotu - sever - area :								
dle řezu A-A : 100,0*0,15				15,00000				
8	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	7,50000	48,50	363,75	800-1	RTS 25/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000				15,00000				
Koeficient cca 50%: -0,5				-7,50000				
9	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,97550	927,00	5 539,29	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zákl. pas pro nové vnější schodiště : 0,4*0,85*(2,73+4,8+1,39+2,18+2,0)				4,45400				
velké patky : 0,8*0,8*0,85*2				1,08800				
0,68*0,75*0,85*1				0,43350				
10	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,98775	225,00	672,24	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,97550				5,97550				
Koeficient cca 50%: -0,5				-2,98775				
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	84,33200	1 990,00	167 820,68	800-1	RTS 25/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

výkop kolem objektu pro dodatečnou svislou HI a TI soiklu pod terénem :

area v řezu x délka : 83,00000
 $0,8 \cdot (6,2 + 17,55 + 3,66 + 22,7 + 3,6 + 4,05 + 25,19 + 3,77 + 7,83 + 6,9 + 2,3)$
zákl. patky pro vnější schodiště - malé : $0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,85 \cdot 2$ 0,27200
+ u objektu : $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,6 \cdot 2$ 0,30000
zákl. patky pro vnitřní podpěrnou ocel. kci stropu : $0,6 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 1$ 0,36000
 $0,5 \cdot 0,8 \cdot 1,0 \cdot 1$ 0,40000

12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	25,49150	58,30	1 486,15	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odkopávky a hloubení na meziskládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,97550 5,97550

ke zpětným zásypům :

zásyp kolem nových obručů :

kolem ZP1 - okapový chodník : $0,2 \cdot 0,2 \cdot (0,55 + 6,55 + 1,83 + 16,17 + 3,66 + 21,48 + 0,55)$ 2,03160

kolem ZP2 - nepojížděný chodník : 2,48440

$0,2 \cdot 0,2 \cdot (8,51 + 1,41 + 1,9 + 11,86 + 1,3 + 16,89 + 4,66 + 5,72 + 5,06 + 4,8)$

13	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	48,91650	267,50	13 085,16	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

výkopy :

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,97550 5,97550

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 84,33200 84,33200

zásypy bez kolektoru a šachet uvnitř :

zásyp výkop kolem objektu pro dodatečné svislé HI a TI soiklu pod terénem :

area v řezu x délka : - -51,87500

$0,5 \cdot (6,2 + 17,55 + 3,66 + 22,7 + 3,6 + 4,05 + 25,19 + 3,77 + 7,83 + 6,9 + 2,3)$

zásyp kolem nových obručů :

kolem ZP1 - okapový chodník : $-0,2*0,2*(0,55+6,55+1,83+16,17+3,66+21,48+0,55)$ -2,03160

kolem ZP2 - nepojížděný chodník : -
 $0,2*0,2*(8,51+1,41+1,9+11,86+1,3+16,89+4,66+5,72+5,06+4,8)$ -2,48440

14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	9,15692	330,00	3 021,78	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

odvoz výkopku z vnitřních patek do kontejneru :

zákl. patky pro vnitřní podpěrnou ocel. kci stropu : $0,6*0,6*1,0*1$ 0,36000

$0,5*0,8*1,0*1$ 0,40000

navezení štěrkopísku k zásypům uvnitř budovy :

základy - zásyp kolektoru v jednopodlažní části - area v půdoryse x výška : $12,9*0,43$ 5,54700

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : $1,24*0,96*1,05$ 1,24992

šachta hl. 900 mm (136) : $0,781+0,78*1,05$ 1,60000

15	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	18,31384	292,00	5 347,64	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,15692 9,15692

Koeficient : 1 9,15692

16	162702111R00	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m,	m2	266,50000	63,70	16 976,05	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 266,50000 266,50000

17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	110,00000	69,60	7 656,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 110,00000 110,00000

18	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	26,65000	322,00	8 581,30	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------	----	----------	--------	----------	-------	-----------

sejmutí drnu : $266,5*0,1$ 26,65000

19	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	1,50000	1 248,00	1 872,00	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	-------	-----------

keře / nálety kácené - odhad : 1,5 1,50000

20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	53,43250	350,00	18 701,38	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

odvoz přebytečné zeminy na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,91650 48,91650

k zásypům kolem nových obručů :

kolem ZP1 - okapový chodník : $0,2 \times 0,2 \times (0,55 + 6,55 + 1,83 + 16,17 + 3,66 + 21,48 + 0,55)$ 2,03160

kolem ZP2 - nepojížděný chodník : 2,48440

$0,2 \times 0,2 \times (8,51 + 1,41 + 1,9 + 11,86 + 1,3 + 16,89 + 4,66 + 5,72 + 5,06 + 4,8)$

21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,78792	199,00	12 892,80	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zásyp výkop kolem objektu po dodatečné svislé HI a TI soiklu pod terénem :

area v řezu x délka : 51,87500

$0,5 \times (6,2 + 17,55 + 3,66 + 22,7 + 3,6 + 4,05 + 25,19 + 3,77 + 7,83 + 6,9 + 2,3)$

zásyp kolem nových obručů :

kolem ZP1 - okapový chodník : $0,2 \times 0,2 \times (0,55 + 6,55 + 1,83 + 16,17 + 3,66 + 21,48 + 0,55)$ 2,03160

kolem ZP2 - nepojížděný chodník : 2,48440

$0,2 \times 0,2 \times (8,51 + 1,41 + 1,9 + 11,86 + 1,3 + 16,89 + 4,66 + 5,72 + 5,06 + 4,8)$

základy - zásyp kolektoru v jednopodlažní části - area v půdoryse x výška : $12,9 \times 0,43$ 5,54700

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : $1,24 \times 0,96 \times 1,05$ 1,24992

šachta hl. 900 mm (136) : $0,781 + 0,78 \times 1,05$ 1,60000

22	180407111R00	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce	m2	199,88000	79,20	15 830,50	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

vegetační rohož :

skladba S2 a S4 (zelená střecha) :

area - vodorovně (-vpust' -komín) : $(202,8 - (1,0 + 1,92))$ 199,88000

23	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	278,50000	64,20	17 879,70	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 266,50000 266,50000

+ kolem stavby (odhad) : 100,0 100,00000

- nový chodník : -88,0 -88,00000

24	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	92,94135	308,00	28 625,94	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

odvoz výkopku na skládku : $48,9165 \times 1,9$ 92,94135

25	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	278,50000	37,50	10 443,75	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--------	-----------

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 278,50000

278,50000

26	00590010R	Koberec travní složení: rozhodník	m2	209,87400	1 461,00	306 625,91	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	----------	------------	------	-----------

skladby S2 a S4 - předpěstovaná vegetační rohož, na vytlívací kokosové rohoži protkané PP sítí s vrstvou substrátu a směsí extenzivních rostlin (5-8) druhů

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 199,88000

199,88000

Koeficient ztratiné: 0,05

9,99400

27	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	47,34500	618,00	29 259,21	SPCM	RTS 25/ I
----	----------	--	---	----------	--------	-----------	------	-----------

obnova trávníku : 278,5*0,1*1,7

47,34500

28	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; šterkopísek k zásypu	t	14,84955	266,00	3 949,98	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	------	-----------

základy - zásyp kolektoru v jednopodlažní části - area v půdoryse x výška : 12,9*0,43*1,67

9,26349

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : 1,24*0,96*1,05*1,67

2,08737

šachta hl. 900 mm (136) : 0,781+0,78*1,05*1,67

2,14873

Koeficient ztratiné: 0,1

1,34996

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	148 734,00					
---------------	--	-------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

29	271531114R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm	m3	3,01156	2 160,00	6 504,97	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

základy - zásyp kolektoru v jednopodlažní části - area v půdoryse x výška : 12,9*0,15

1,93500

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : 1,24*0,96*0,15

0,17856

šachta hl. 900 mm (136) : 0,781+0,78*0,15

0,89800

30	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	11,56950	3 945,00	45 641,68	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

bez dodávky a uložení výztuže

statika / ASŘ - základy :

dvoupodlažní část stávající MŠ - opravy :

1,35000

(1,7+0,54+1,5+0,44+2,22+0,65+0,73+0,97+0,25)*0,15

jednopodlažní část stávající MŠ - opravy : (40,2+4,9+0,18+3,8+1,95+9,1)*0,15

9,01950

+ navíc na nepředpokládané opravy (odhad) : 1,2

1,20000

31	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,53280	42 870,00	22 841,14	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

včetně distančních prvků

statika - základy - výpis KARI : 532,8/1000

0,53280

32	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	5,23600	3 595,00	18 823,42	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

venkovní schodiště : (2,73+4,8+1,39+2,17+2)*0,4*1 5,23600

33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	14,99000	795,00	11 917,05	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

venkovní schodiště - pasy na terénu : (4,8+2,73)*2*0,5 7,53000

(1,39+0,4)*2*0,5 1,79000

(2,17+2)*2*0,5 4,17000

statika - základy - zaslepení kolektoru : 1,25*0,6*2 1,50000

34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	14,99000	167,00	2 503,33	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 14,99000 14,99000

35	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,19520	58 040,00	11 329,41	821-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

statika - základy - výpis výztuže : 195,2/1000 0,19520

36	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20	m3	3,21800	3 595,00	11 568,71	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

bez dodávky a uložení výztuže

venkovní schodiště : 0,4*0,4*1*2 0,32000

0,8*0,8*1*2 1,28000

0,75*0,68*1 0,51000

0,5*0,5*1*2 0,50000

patky pro podpůrný rám : 0,8*0,5*0,8 0,32000

0,6*0,6*0,8 0,28800

37	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	10,73000	796,00	8 541,08	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

patky nad terénem :

venkovní schodiště : (0,4+0,4)*2*0,5*2 1,60000

(0,8+0,8)*2*0,5*2 3,20000

(0,75+0,68)*2*0,5 1,43000

(0,5+0,5)*2*0,5*2 2,00000

patky pro podpůrný rám : (0,8+0,5)*2*0,5

1,30000

(0,6+0,6)*2*0,5

1,20000

38	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	10,73000	167,00	1 791,91	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 10,73000

10,73000

39	278311061R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,50000	7 390,00	3 695,00	801-5	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

a zatření povrchu

podlití kotevních desek (odhad) : 0,5

0,50000

40	279311114R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20	m3	0,39000	9 170,00	3 576,30	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

statika - základy - zaslepení kolektoru : 1,25*0,52*0,6

0,39000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	774 658,70					
41	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	4,00000	681,50	2 726,00	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

1. NP :

127b ... 2x otvor 150 x 150 mm do ext. : 2

2,00000

121 ... 2x otvor 150 x 150 mm do ext. : 2

2,00000

42	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	903,00	903,00	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1. NP :

131 ... 1x otvor 150 x 300 mm do ext. : 1

1,00000

43	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,87000	9 970,00	8 673,90	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

podezdívka pod výdejevé okno :

115A - u dveří sestavy D15L : 1,15*0,75*0,5

0,43125

213A - u dveří sestavy D27L : 1,17*0,75*0,5

0,43875

44	311271186RT5	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,535$ W/m ² .K	m2	108,68250	2 055,00	223 342,54	801-1	RTS 25/ I
2. NP - přístavba - obvod : 3,1*(3,66+15,35+11,94+14,85)				141,98000				
- otvory : -1,17*1,73*14				-28,33740				
-1,1*2,73				-3,00300				
-0,99*1,73*2				-3,42540				
-1,29*1,73				-2,23170				
- překlady :								
P01 : -0,25*1,75*16				-7,00000				
P02 : -0,25*1,5*2				-0,75000				
+ atika na střeše nad nástavbou (1 šár) : 0,25*(3,66+15,35+11,94+14,85)				11,45000				
45	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	8,14194	4 955,00	40 343,31	801-1	RTS 25/ I
nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								
Beton C25/30 XC4, XF1,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.								
ST01 : 1,78*4,85*0,18				1,55394				
ST02 (area dle pohledu) : 36,6*0,18				6,58800				
46	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	92,37000	1 035,00	95 602,95	801-1	RTS 25/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
ST01 : (1,78+0,18+1,66)*5				18,10000				
ST02 (area dle pohledu) : 37*37				74,00000				
čelo : 0,18*1,5				0,27000				
47	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	92,37000	330,00	30 482,10	801-1	RTS 25/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 92,37000				92,37000				
48	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,52230	58 760,00	89 450,35	801-1	RTS 25/ I

včetně distančních prvků

dle statiky v.č. D.3.4.2. tabulka výztuže : 1522,3/1000

1,52230

49	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	8,20000	537,50	4 407,50	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

2. NP - přístavba - obvod - přikotvení ke stávajícímu zdivu MŠ : 3,1*2

6,20000

atika na střeše nad nástavbou : 0,25*2

0,50000

podezdívka pod výdejové okno :

115A - u dveří sestavy D15L : 0,75

0,75000

213A - u dveří sestavy D27L : 0,75

0,75000

50	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 434,00	1 434,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

P03 : 1

1,00000

51	317121044RT7	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm	kus	2,00000	2 630,00	5 260,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

P02 : 2

2,00000

52	317121044RT8	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm	kus	16,00000	3 015,00	48 240,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

P01 : 16

16,00000

53	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	594,00	3 564,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně dodávky překladů.

P04 : 6

6,00000

54	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,10500	15 850,00	1 664,25	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	-----------	----------	-------	-----------

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

překlad P03 :

I 120 / 1750 4 ks : 0,12*0,5*1,75

0,10500

55	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07770	14 210,00	1 104,12	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	-----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

překlad P03 :

I 120 / 1750 4 ks : 11,1*1,75*4/1000

0,07770

56	319211311RT4	Utěsnění zdiva - vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2, včetně dodávky	m2	39,44300	675,00	26 624,03	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

HI soklu z exteriéru - výška 400 mm - dle detailu :

37,65200

0,4*(15,35+3,66+22,24+2,52+2,78+22,74+3,77+14,85+1,12+5,1)

+ 101 : $0,3 \cdot (0,44 + 0,5 + 0,5 + 2,23 + 0,6)$ 1,28100

+ 122 : $0,15 \cdot (0,1 + 0,14 + 1,37 + 0,14 + 0,14 + 0,79 + 0,14 + 0,14 + 0,3 + 0,14)$ 0,51000

57	319211332RT4	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm	m	345,77000	193,50	66 906,50	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

skladby podlah na terénu R1 - R4 :

1. NP :

102+103 : 15,46000

$0,07 + 0,66 + 1,37 + 0,66 + 1,93 + 0,12 + 0,12 + 1,89 + 0,1 + 0,1 + 0,47 + 1,68 + 0,24 + 0,5 + 0,55 + 2,0 + 0,15 + 0,15 + 0,36 + 0,15 + 0,15 + 1,44 + 0,15 + 0,15 + 0,09 + 0,14 + 0,07$

104A+B : $0,69 + 0,93 + 0,64 + 0,1 + 0,48 + 0,92 + 1,32 + 0,92 + 0,14 + 0,1 + 0,14 + 1,16 + 0,09$ 7,63000

105+106 : 15,31000

$0,07 + 0,66 + 1,37 + 0,55 + 1,93 + 0,1 + 0,1 + 1,89 + 0,1 + 0,1 + 0,47 + 1,68 + 0,24 + 0,5 + 0,55 + 2,0 + 0,15 + 0,15 + 0,36 + 0,15 + 0,15 + 1,44 + 0,15 + 0,15 + 0,09 + 0,14 + 0,07$

107 : $0,42 + 1,27 + 0,15 + 0,15 + 0,11 + 2,15 + 0,2 + 0,2 + 2,32$ 6,97000

108 : $(1,44 + 2,37) \cdot 2 - 0,8$ 6,82000

109 : $0,3 + 4,18 + 3,38 + 0,2 \cdot 4 + 2,88 + 0,15 + 0,15 + 1,15$ 12,99000

110+112 : $0,6 + 3,0 + 0,15 + 7,35 + 0,2 \cdot 8 + 4,18 + 0,83 + 2,8$ 20,51000

114 : $1,09 + 1,81 + 0,11 + 1,08 + 1,36 + 2,57 + 0,2 + 0,2 + 3,0 + 0,51$ 11,93000

115A+115B : 40,36000

$0,5 + 0,77 + 6,38 + 14,24 + 0,2 \cdot 16 + 0,48 + 0,5 + 0,5 + 4,42 + 1,09 + 0,5 + 0,5 + 1,25 + 0,5 + 0,1 + 1,18 + 0,4 + 1,62 + 0,5 + 0,5 + 1,23$

116-120 : 24,67000

$0,4 + 0,63 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 1,03 + 1,32 + 1,03 + 0,53 + 0,1 + 0,98 + 1,23 + 2,17 + 0,05 + 0,05 + 4,6 + 0,14 + 0,14 + 4,09 + 0,2 \cdot 4 + 4,2 + 0,48 + 0,4$

121 : $0,5 + 0,3 + 3,0 + 4,2 + 1,23 + 2,81 + 0,5 + 3,26 + 1,24 + 3,49 + 0,5$ 21,03000

123+126 : 14,31000

$0,21 + 0,2 + 0,76 + 0,15 + 0,15 + 1,12 + 0,15 + 0,15 + 0,79 + 0,15 + 0,15 + 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,89 + 0,15 + 0,48 + 0,1 + 0,1 + 2,28 + 0,1 + 0,1 + 0,69 + 0,1 + 0,1 + 0,7 + 0,1 + 0,1 + 2,63 + 0,9 + 0,21$

124 : $0,36 + 0,1 + 0,47 + 0,35 + 1,34 + 1,81 + 1,81 + 0,37 + 0,36$ 6,97000

125 : $0,36 + 0,89 + 1,81 + 2,56 + 1,81 + 0,71 + 0,36$ 8,50000

127A+B : $0,61 + 4,43 + 1,76 + 3,33 + 0,15 + 0,15 + 0,22 + 0,26$ 10,91000

128 : $0,7 + 0,22 + 3,33 + 1,73 + 0,2 + 0,2 + 4,45 + 0,12$ 10,95000

129 : $0,53 + 4,45 + 4,45 + 1,52 + 0,2 + 0,2 + 4,45 + 0,1$ 15,90000

130 : $0,06 + 4,45 + 1,7 + 0,2 + 0,2 + 4,45 + 0,79$ 11,85000

131+132 : $4,4 + 7,04 + 0,2 \cdot 8 + 3,66 + 0,5 + 0,15 + 0,26 + 0,26 + 0,98 + 0,45 + 3,39 + 0,45$ 23,14000

133 : 0,05+4,56+1,47+0,2+0,2+4,16+0,47+0,4+0,05 11,56000
 134 : 0,05+0,4+0,22+4,16+1,67+0,2+0,2+4,16+0,45+0,4+0,05 11,96000
 135 : 0,4+2,1+4,16+3,27+0,2*4+4,16+0,27+0,4 15,56000
 136-141 : 0,55+4,49+4,01+5,59+0,2*6+4,16+0,08+0,4 20,48000

58	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	0,39988	5 625,00	2 249,33	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

Beton pohledový C25/30 XC4, XF1

SL01 : 0,25*0,25*3,55 0,22188

SL02 : 0,5*0,2*1,78 0,17800

59	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	6,36000	779,00	4 954,44	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pohledové

SL01 : (0,25+0,25)*2*3,7 3,70000

SL02 : (0,5+0,2)*2*1,9 2,66000

60	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	6,36000	156,00	992,16	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,36000 6,36000

61	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,41540	872,00	1 234,23	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

zazdívka u nových dveří 126/136 : 3,17*1,02-0,9*2,02 1,41540

62	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	17,70170	1 405,00	24 870,89	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1. NP :

zazdívka u nových dveří 103/107 - příčka 150 : 3,17*1,73-0,9*2,02 3,66610

zazdívka u nových dveří 103/109 - příčka 150 : 3,17*1,3-1,0*2,02 2,10100

zazdívka v příčce 112/114 - příčka 150 : 3,17*1,18 3,74060

2. NP :

zazdívka u nových dveří 202/204 - příčka 150 : 3,2*1,2-0,9*2,02 2,02200

zazdívka u nových dveří 202/206 - příčka 150 : 3,2*1,36-1,0*2,02 2,33200

zazdívka otvoru mezi 214/213B : 3,2*1,2 3,84000

63	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,45251	7 950,00	3 597,45	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1. NP :

zazdívka výtah. šachty 113 : (3,17*1,21-0,9*0,91)*0,15

0,45251

64	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	2,65560	920,00	2 443,15	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení

N02 - vyzdění parapetu výšky 1000 mm :

1. NP :

115B - dveře D13L : 1,12*1,18

1,32160

2. NP :

213B - dveře D25L : 1,15*1,16

1,33400

65	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,69300	1 258,00	7 161,79	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení

2. NP :

210-212 : 3,2*(1,08+1,36)

7,80800

- otvory : -0,9*2,35

-2,11500

66	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	12,64000	133,00	1 681,12	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

těsnění příček pod stropem :

1. NP :

zazdívka u nových dveří 103/107 : 1,73

1,73000

zazdívka u nových dveří 103/109 : 1,3

1,30000

zazdívka v příčce 112/114 : 1,18

1,18000

zazdívka výtah. šachty 113 : 1,21

1,21000

zazdívka u nových dveří 126/136 : 1,02

1,02000

2. NP :

zazdívka u nových dveří 202/204 - příčka 150 : 1,2

1,20000

zazdívka u nových dveří 202/206 - příčka 150 : 1,36

1,36000

zazdívka otvoru mezi 214/213B - příčka 150 : 1,2

1,20000

2. NP :

210-212 - příčka 150 : (1,08+1,36)

2,44000

67	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	11,87000	170,00	2 017,90	801-1	RTS 25/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
2. NP :								
210-212 - příčka 150 : 3,2*3				9,60000				
N02 - vyzdění parapetu výšky 1000 mm :								
1. NP :								
115B - dveře D13L : 1,12				1,12000				
2. NP :								
213B - dveře D25L : 1,15				1,15000				
68	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,42000	1 427,00	599,34	801-1	RTS 25/ I
jakýmkoliv cihlami,								
překlad P03 :								
I 120 / 1750 4 ks : 0,12*1,75*2				0,42000				
69	380932114R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm	m	25,20000	1 231,00	31 021,20	801-4	RTS 25/ I
Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.								
vnější schodiště pol.č.1 : 0,15*22				3,30000				
pol.č.2 : 0,15*134				20,10000				
věnce V1, V3 do stávající části : 0,15*8				1,20000				
statika - základy - zaslepení kolektoru - výztuž 1 : 0,15*4				0,60000				
70	380941213R00	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	12,00000	2 560,00	30 720,00	801-4	RTS 25/ I
frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,								
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
oprava stávajícího oplocení - dle technické zprávy :								
odhad : 0,3*40				12,00000				
71	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	11,45000	428,50	4 906,33	801-1	RTS 25/ I
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								

N07 - vyrovnání stávajícího věnce pod novým obvodovým zdívem nástavby : 11,45000
0,25*(3,66+15,35+11,94+14,85)

72	13380520R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,08392	65 310,00	5 480,82	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	-----------

překlad P03 :

I 120 / 1750 4 ks : 11,1*1,75*4/1000 0,07770

Koeficient prořez a řezání: 0,08 0,00622

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	547 828,89					
73	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	17,21360	1 225,00	21 086,66	801-1	RTS 25/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1. NP :

127a/127b : 3,17*1,76 5,57920

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

2. NP :

220/221 : 3,38*3,98 13,45240

74	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	95,75890	1 367,00	130 902,42	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1. NP :

110/112 : 3,17*4,18 13,25060

116+118+119+120 : 3,17*(2,43+1,99+1,35) 18,29090

- otvory : -0,8*2,02*2 -3,23200

136-140 : 3,17*(1,69+1,73+3,0+0,83+0,1+1,63) 28,46660

- otvory : -0,8*2,02*3 -4,84800

2. NP :

110/112 : 3,2*4,18 13,37600

214+216+217+218 : 3,2*(2,43+1,99+1,35) 18,46400

- otvory : -0,8*2,02*2 -3,23200

2. NP :

221-223 : 3,38*(1,78+2,0+1,68) 18,45480

- otvory : -0,8*2,02*2

-3,23200

75	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	31,97680	1 755,00	56 119,28	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

2. NP - přístavba :

219/225 : 3,38*3,71 12,53980

- otvory : 2,0*2,73 5,46000

219/220+221 : 3,38*(1,13+0,4+1,41+0,4+2,06) 18,25200

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

-0,9*2,73 -2,45700

76	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	22,83300	2 040,00	46 579,32	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

2. NP - přístavba :

219/224 : 3,38*(3,13+0,4+2,64) 20,85460

- otvor (D30L) : -0,9*2,73 -2,45700

-1,5*1,73 -2,59500

221/224 : 3,38*(1,25+0,83) 7,03040

77	342013323R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	27,54930	2 065,00	56 889,30	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1. NP :

136-140 : 3,17*4,01 12,71170

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

132/126 : 3,17*1,88 5,95960

- otvory : -1,0*2,02 -2,02000

2. NP :

224/225 : 3,38*4,3 14,53400

- otvory : -0,9*2,02 -1,81800

78	342017223R00	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60	m2	65,59450	2 720,00	178 417,04	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1. NP :

126/131 : 3,17*3,03 9,60510

- otvory : -1,0*2,02 -2,02000

110 - "polostěna" : 1,11*(3,6+0,3)*2 8,65800

+ horní plocha : 3,6*0,3 1,08000

+ 2x stoupačky nad polostěnou : 0,3*4*2,06*2 4,94400

2. NP :

207 - "polostěna" : 1,15*(3,6+0,3)*2 8,97000

+ horní plocha : 3,6*0,3 1,08000

+ 2x stoupačky nad polostěnou : 0,3*4*2,05*2 4,92000

219/225 : 3,38*(0,55+0,2)*2 5,07000

219/221 : 3,38*(0,4+0,2)*2 4,05600

221/224 : 3,38*(2,98+0,2) 10,74840

207 - "polostěna" : 1,15*(3,13+0,3+3,13) 7,54400

+ horní plocha : 3,13*0,3 0,93900

79	342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	10,00000	846,00	8 460,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

1. NP :

116+118+119+120 - příčka 100 : 2 2,00000

136-140 - příčky 100 : 3 3,00000

127a/127b - příčka 100 : 1 1,00000

2. NP :

214+216+217+218 - příčka 100 : 2 2,00000

221-223 - příčka 100 : 2 2,00000

80	342090122R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné	kus	4,00000	1 042,00	4 168,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

1. NP :

126/131 - příčka 205 : 2

2,00000

2. NP :

219/220+221 - příčka 125 : 2

2,00000

81	342090132R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	3,00000	1 093,00	3 279,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

1. NP :

136-140 - příčka 150 : 1

1,00000

132/126 - příčka 150 : 1

1,00000

2. NP :

224/225 - příčka 150 : 1

1,00000

82	342090812R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou křídel do 150 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné	kus	2,00000	3 485,00	6 970,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

2. NP - přístavba :

219/225 - příčka 125 - otvor pro prosklenou stěnu : 1

1,00000

219/224 - příčka 125 - otvor pro prosklenou stěnu : 1

1,00000

83	342091061R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	27,93000	75,60	2 111,51	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 9,21880

9,21880

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 18,71120

18,71120

84	347016211R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45	m2	9,21880	997,00	9 191,14	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

předstěny stoupaček kanalizace :

1. NP :

104A : 3,17*(0,33+0,23) 1,77520

109 : 3,17*(0,23+0,23) 1,45820

112 : 3,17*(0,23+0,23) 1,45820

130 : 3,17*(0,34+0,22) 1,77520

2. NP :

206 : 3,2*(0,2+0,2) 1,28000

209 : 3,2*(0,23+0,23) 1,47200

85	347016213R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45	m2	18,71120	1 140,00	21 330,77	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

předstěny stoupaček kanalizace :

1. NP :

119 : 3,17*(0,23+0,23) 1,45820

120 : 3,17*(0,23+0,23) 1,45820

110 : 3,17*(0,23+0,23+0,23) 2,18730

128 : 3,17*(0,2+0,2) 1,26800

2. NP :

205 : 3,2*(0,23+0,28+0,23) 2,36800

217 : 3,2*(0,23+0,23) 1,47200

218 : 3,2*(0,23+0,23) 1,47200

207 : 3,2*(0,23+0,23+0,23) 2,20800

předstěny pro moduly WC :

1. NP :

106 : (1,71+0,18)*0,87 1,64430

119 : (1,71+0,18)*0,81 1,53090

2. NP :

217 : (1,85+0,18)*0,81

1,64430

86	63150892R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 50 mm; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	28,76790	80,80	2 324,45	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 27,93000

27,93000

Koeficient prořez: 0,03

0,83790

Díl: 343		Systém zasklení proskleného zádveří a zasklení schodiště				1 879 810,00		
87	3430000001	Stěny proskleného zádveří, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	m2	21,80000	17 800,00	388 040,00		Vlastní

Stěny proskleného zádveří z izolačního dvojskla s protisluneční charakteristikou, celkové složení ESG 5.5.2-16-5.5.2 VSG. Sklo schopno odrazit až 75% slunečních paprsků. Zvenku i zevnitř bezpečnostní sklo vrstvené VSG (např. 5.5.2 = celkem 11 mm).

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

2. NP - 226 : 21,8

21,80000

88	3430000002	Střecha proskleného zádveří, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	m2	12,50000	17 800,00	222 500,00		Vlastní
----	------------	---	----	----------	-----------	------------	--	---------

Střecha proskleného zádveří z izolačního dvojskla s protisluneční charakteristikou, celkové složení ESG 8-16-5.5.2 VSG. Sklo schopno odrazit až 75% slunečních paprsků. Zvenku sklo kalené ESG (8 mm) zevnitř bezpečnostní sklo vrstvené VSG (5.5.2 = celkem 11 mm).

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

2. NP - 226 : 12,5

12,50000

89	3430000003	Střecha a boční zasklení schodiště, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	m2	32,60000	11 900,00	387 940,00		Vlastní
----	------------	--	----	----------	-----------	------------	--	---------

Zasklení schodiště jednoduchým zasklením. Střecha a boční zasklení z bezpečnostního vrstveného VSG (5.5.2 = celkem 11 mm).

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

2. NP - schodiště 227 :

stěny : 14,1

14,10000

střecha : 18,5

18,50000

90	3430000004	Plná výplň opláštění zádveří (sendvičový panel), D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	m2	14,70000	3 900,00	57 330,00		Vlastní
----	------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

Vedle vchodových dveří do proskleného zádveří bude umístěna plnostěnná vložka pro montáž SLP a silnoproudých rozvodů – domácí telefon, odchodové tlačítko aj. Současně bude tato plnostěnná výplň umístěna v místě konstrukčních detailů – rohy, pata zádveří, styk proskleného zádveří se skleněnou stěchou schodiště.

Plná výplň ze sendvičového panelu vyplněného PUR pěnou s oboustranným opláštěním z hliníkového plechu tl. 1,5mm. Panely přizpůsobeny zvolenému systému prosklené fasády a způsobu kotvení prvků.

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

2. NP :

226 : 11,9

11,90000

227 (rohy) : 2,8

2,80000

91	AL06	Dveře vstupní proskleného zádveří 900 x 2100 mm, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	ks	1,00000	168 000,00	168 000,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

Okna a dveře v obvodové stěně proskleného zádveří budou systémová, kompatibilní se zvoleným zasklívacím systémem. Okna a dveře zasklena izolačním dvojsklem, celkové složení ESG 5.5.2-16-5.5.2 VSG, stejné jako u prosklené fasáda. Dveřní křídlo včetně integrovaného magnetického kontaktu a elektromechanického zámku. Dveře opatřeny panikovou klikou ze strany interiéru. Pro odblokování dveří bude ze strany interiéru umístěno odblokovací tlačítko.

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

92	AL07	Hliníkové okno 1415 x 1400 mm, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	ks	4,00000	96 000,00	384 000,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

Okna a dveře v obvodové stěně proskleného zádveří budou systémová, kompatibilní se zvoleným zasklívacím systémem. Okna a dveře zasklena izolačním dvojsklem, celkové složení ESG 5.5.2-16-5.5.2 VSG, stejné jako u prosklené fasáda. Okna v proskleném zádveří sklopná opatřena pákovým zavíračem (ovladačem) staženým do maximální výšky 1500mm pro možnou obsluhu ze země.

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

93	AL08	Hliníkové okno 1165 x 1400 mm, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	ks	2,00000	92 000,00	184 000,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

Okna a dveře v obvodové stěně proskleného zádveří budou systémová, kompatibilní se zvoleným zasklívacím systémem. Okna a dveře zasklena izolačním dvojsklem, celkové složení ESG 5.5.2-16-5.5.2 VSG, stejné jako u prosklené fasáda. Okna v proskleném zádveří sklopná opatřena pákovým zavíračem (ovladačem) staženým do maximální výšky 1500mm pro možnou obsluhu ze země.

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

94	AL09	Hliníkové okno 1500 x 1400 mm, D+M+staveništní přesun hmot, zdvihací technika	ks	1,00000	88 000,00	88 000,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Okna a dveře v obvodové stěně proskleného zádveří budou systémová, kompatibilní se zvoleným zasklívacím systémem. Okna a dveře zasklena izolačním dvojsklem, celkové složení ESG 5.5.2-16-5.5.2 VSG, stejné jako u prosklené fasáda. Okna v proskleném zádveří sklopná opatřena pákovým zavíračem (ovladačem) staženým do maximální výšky 1500mm pro možnou obsluhu ze země.

Skleněné výplně nového proskleného zádveří a střechy schodiště modře tónované (DARKBLUE)

Včetně kotvicích systémových lišt, spojovacího materiálu a těsnění.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	889 617,82					
95	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	22,00000	253,00	5 566,00		RTS 25/ I
statika - výpis PZD :								
D1 : 22				22,00000				
96	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	85,00000	307,00	26 095,00		RTS 25/ I
statika - výpis PZD :								
D2 : 85				85,00000				
97	411133903R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m	kus	12,00000	2 310,00	27 720,00	801-2	RTS 25/ I
bez závěsných háků								
dle statiky výpis prefa :								
P1a : 8				8,00000				
P1b : 1				1,00000				
P1c : 1				1,00000				
P1d : 1				1,00000				
P1e : 1				1,00000				
98	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	4,34073	4 445,00	19 294,54	801-1	RTS 25/ I
krček na tr. plech 50 mm nad vlnu : 12,9*0,1				1,29000				
dobetonávka stropních panelů :								
V1 : 30,2*0,27*0,13				1,06002				
V2 : 11,9*0,27*0,45				1,44585				
V3 : 3,7*0,27*0,5				0,49950				
STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střechu :								
tl. 90 mm : 0,9*0,56*0,09				0,04536				
99	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	3,14000	1 145,00	3 595,30	801-1	RTS 25/ I

s pomocným lešením

dobetonávky panelů :

V2 : 11,45*0,2

2,29000

V3 : 3,4*0,25

0,85000

100	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	3,14000	316,50	993,81	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 3,14000

3,14000

101	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	60,20000	624,00	37 564,80	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

s pomocným lešením

V1 : 30,2

30,20000

V2 : 11,9

11,90000

V3 : 3,7

3,70000

strop na tr. plechu : (4,1+3,1)*2

14,40000

102	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	60,20000	125,00	7 525,00	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 60,20000

60,20000

103	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	13,40400	970,00	13 001,88	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.

krček dle tabulky tr. plechů : 12,9

12,90000

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střeche :

TR 260/50 tl. 0,75 mm : 0,9*0,56

0,50400

104	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01922	80 170,00	1 540,87	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

krček do vlny tr. plechů dle st.R10 : 4*7*0,62/1000

0,01736

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střeche :

tl. 90 mm :

do vlny tr. plechů dle st.R10 : 3,0*0,62/1000

0,00186

105	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,07990	83 050,00	6 635,70	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

krček na tr. plech : 79,9/1000

0,07990

106	411361921RT3	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00116	86 820,00	100,71	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střechnu :

tl. 90 mm : 0,9*0,56*2,1*1,1/1000

0,00116

107	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,15250	4 815,00	24 809,29	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

V1 spodní věnec : 0,25*0,25*30,2

1,88750

V1 atika : 0,25*0,2*30,2

1,51000

V2 spodní věnec : 0,25*0,25*11,9

0,74375

V2 atika : 0,25*0,2*11,9

0,59500

V3 spodní věnec : 0,25*0,25*3,7

0,23125

V3 atika : 0,25*0,2*3,7

0,18500

108	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	91,60000	611,00	55 967,60	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

V1 spodní věnec : 30,2

30,20000

V1 atika : 30,2

30,20000

V2 spodní věnec : 11,9

11,90000

V2 atika : 11,9

11,90000

V3 spodní věnec : 3,7

3,70000

V3 atika : 3,7

3,70000

109	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	91,60000	156,50	14 335,40	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 91,60000

91,60000

110	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,87860	59 150,00	51 969,19	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

dle statiky v.č. D.3.4.3. : 878,6/1000

0,87860

111	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	3,93600	6 040,00	23 773,44	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

beton C25/30 XC4, XF3

vnější schodiště (area dle řezu 1 st.) : 2,46*1,6

3,93600

112	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	17,09920	3 665,00	62 668,57	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vnější schodiště dle řezu 1 st. : (2,11+0,097+0,25+3,6+1,2+3,43)*1,6

17,09920

113	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	17,09920	199,00	3 402,74	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 17,09920

17,09920

114	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	20,27500	2 385,00	48 355,88	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

vnější schodiště : (0,3+0,17)*1,6*22

16,54400

čelo : (2,37+3,6+1,19+3,5)*0,35

3,73100

115	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	20,27500	140,00	2 838,50	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 20,27500

20,27500

116	59341741R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	85,00000	539,00	45 815,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 85,00000

85,00000

117	593417442R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 89,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	22,00000	316,00	6 952,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 22,00000

22,00000

118	59346814R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 3,00 až 13,00 m; š = 119,0 cm; h = 26,5 cm; lana 10/12,5 +2/12,5; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	140,28000	2 845,00	399 096,60	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	-----------	----------	------------	------	-----------

dle statiky výpis prefa :

P1a : 11,69*8

93,52000

P1b : 11,69*1

11,69000

P1c : 11,69*1

11,69000

P1d : 11,69*1

11,69000

P1e : 11,69*1

11,69000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	780 677,57					
119	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace,	m2	105,34200	736,00	77 531,71	801-1	RTS 25/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1. NP :

102 : 13,6 13,60000

103 : 16,05 16,05000

109 : 14,61 14,61000

115A : 47,69 47,69000

115B : 48,83 48,83000

2. NP :

201 : 12,45 12,45000

202 : 22,68 22,68000

203 : 10,52 10,52000

206 : 14,87 14,87000

210 : 3,12*0,6 1,87200

213A : 47,65 47,65000

213B : 50,3 50,30000

219 : 103,46 103,46000

225 : 18,15 18,15000

- akustické :

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 317,39000*-1 -317,39000

120	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace,	m2	53,88800	851,00	45 858,69	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

skladba P2 - dle tabulky místností :

1. NP :

114 : 13,99 13,99000

139 : 1,54 1,54000

140 : 1,7 1,70000

141 : 1,46 1,46000

2. NP :

218 : 1,87 1,87000

221 : 9,36 9,36000

222 : 1,51 1,51000

223 : 1,51 1,51000

224 : 20,31 20,31000

částečné podhledy (kapotáž) :

131 : 0,5*0,58+0,2*1,74 0,63800

121	416093111R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	1,36600	862,50	1 178,18	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez dodávky izolace

1. NP :

109 : 0,2*3,38 0,67600

2. NP :

206 : 0,2*3,45 0,69000

122	416093123R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm	m2	3,27850	920,00	3 016,22	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez dodávky izolace

částečné podhledy (kapotáž) :

110 : 0,35*(0,6+0,83) 0,50050

114 : 0,35*(1,09+0,6) 0,59150

131 : 0,27*(0,58+0,5+0,58) 0,44820

0,27*(1,74+0,2) 0,52380

207 : 0,35*(0,6+0,71) 0,45850

210 v 2,75 m : 0,3*2,52 0,75600

123	416093131R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	6,24100	977,50	6 100,58	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez dodávky izolace

1. NP :

115A : 0,55*(0,6+1,09+0,6) 1,25950

115B : 0,55*(0,6+1,23+0,6) 1,33650

2. NP :

213A : 0,55*(0,45+1,12+0,45) 1,11100

213B : 0,55*(0,6+1,28+0,6) 1,36400

210 v 2,4 m : 0,65*(0,6+0,6+0,6) 1,17000

124	954124206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm	m	3,48000	977,50	3 401,70	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

N03 :

112 - opláštění jacklu : 1,74 1,74000

209 - opláštění jacklu : 1,74 1,74000

125	416022123R01	Podhled sádrokartonový, ocel. jednoúrovňový křížový rošt, 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	46,96000	851,00	39 962,96		Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

skladba P2 - dle tabulky místností :

1. NP :

108 : 3,3 3,30000

110 : 22,15 22,15000

207 : 21,51 21,51000

126	416051222R01	Akustický širokopásový obklad stropu z děrovaných desek z SDK s podílem děrování 12,6%, tl. 12,5 mm, spára mezi deskami se vytmelí (tvar hrany stupňovitý), průběžné děrování obdélného tvaru, bezesparý	m2	317,39000	1 897,50	602 247,53		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------

včetně ocelové konstrukce, bez izolace

dle skladby P1

skladba P1 - area :

1. NP :

102 : 8,88 8,88000

103 : 11,27 11,27000

109 : 8,51 8,51000

115A : 37,17 37,17000

115B : 35,52 35,52000

2. NP :

201 : 9,23 9,23000

202 : 11,05+4,78 15,83000

203 : 6,28 6,28000
 206 : 8,73 8,73000
 213A : 37,17 37,17000
 213B : 36,86 36,86000
 219 : 88,73 88,73000
 225 : 13,21 13,21000

127	OV27	Revizní dvířka SDK do podhledu 400 x 400 mm, tlačný zámek, RBi, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
-----	------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 5		Komunikace		206 929,93				
---------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--	--

128	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	25,38375	1 567,00	39 776,34	800-2	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

fr. 0/32 mm

skladba ZP1 - okapový chodník - area - tl. 150 mm : (4,5+23,0)*0,15 4,12500

skladba ZP2 - nepojížděný chodník - area - tl. 150 mm :

západ + sever : 88,2*1,05*0,15 13,89150

+ nová rampa u 101 : 6,3*1,05*0,15 0,99225

obnova zpevněné plochy z plošné dlažby po izolaci soklu :

jih + východ - použít rozebranou dlažbuu area : 42,5*0,15 6,37500

129	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	122,00000	50,80	6 197,60	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

skladba ZP1 - okapový chodník - area : (4,5+23,0) 27,50000

skladba ZP2 - nepojížděný chodník - area :

západ + sever : 88,2 88,20000

+ nová rampa u 101 : 6,3 6,30000

130	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	94,50000	343,50	32 460,75	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S

dodáním hmot pro lože a výplň spár.

ZP2 - nepojížděný chodník - area :

západ + sever : 88,2 88,20000

+ nová rampa u 101 : 6,3 6,30000

131	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	55,00000	296,50	16 307,50	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

132	596811111R00	Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	67,10000	245,00	16 439,50	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m², s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

skladba ZP1 - okapový chodník - area : 3,9+20,7 24,60000

obnova zpevněné plochy z plošné dlažby po izolaci soklu :

jih + východ - použít rozebranou dlažbu area : 42,5 42,50000

133	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	112,94000	302,50	34 164,35	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.

kolem ZP1 - okapový chodník : 0,55+6,55+1,83+16,17+3,66+21,48+0,55 50,79000

kolem ZP2 - nepojížděný chodník : 62,15000

8,51+1,41+1,9+11,86+1,3+16,89+4,66+5,72+5,06+4,84

134	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,40000	550,00	1 870,00	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubníky u nové rampy z dlažby u 101 : 1,7*2 3,40000

135	592451124R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; bez fazety; barva: šedá	m ²	97,33500	459,50	44 725,43	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----------------	----------	--------	-----------	------	-----------

ZP2 - nepojížděný chodník - area :

západ + sever : 88,2 88,20000

+ nová rampa u 101 : 6,3 6,30000

Koeficient prořez: 0,03 2,83500

136	5924533311	Dlažba betonová plošná 500 x 500 x 60 mm, přírodní	m ²	25,83000	480,00	12 398,40		Vlastní
-----	------------	--	----------------	----------	--------	-----------	--	---------

skladba ZP1 - okapový chodník - area : 3,9+20,7 24,60000

Koeficient prořez: 0,05 1,23000

137	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m ² ; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m	m ²	134,20000	19,30	2 590,06	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 122,00000 122,00000

Koeficient prořez: 0,1 12,20000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			1 565 708,52			
----------------	--	-------------------------------	--	--	---------------------	--	--	--

138	601021203R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m ²	250,67000	210,00	52 640,70	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 250,67000 250,67000

139	601021232RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	250,67000	569,00	142 631,23	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Interiérová.

Včetně pomocného lešení.

dle tabulky místností - místnosti bez sdk podhledů :

1. NP :

104A : 1,74	1,74000
104B : 1,21	1,21000
105 : 2,02	2,02000
106 : 1,81	1,81000
107 : 5,01	5,01000
112 : 7,31	7,31000
113 : 1,12	1,12000
116 : 8,97	8,97000
117 : 1,36	1,36000
118 : 3,13	3,13000
119 : 1,39	1,39000
120 : 2,11	2,11000
121 : 11,05	11,05000
123 : 4,47	4,47000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
126 : 12,98	12,98000
127A : 2,69	2,69000
127B : 5,02	5,02000
128 : 7,98	7,98000
129 : 7,04	7,04000
130 : 7,82	7,82000
131 : 32,54	32,54000
132 : 9,56	9,56000
133 : 6,75	6,75000

134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136 : 4,22	4,22000
137 : 3,19	3,19000
138 : 10,08	10,08000
2. NP :	
204 : 8,61	8,61000
205 : 3,74	3,74000
209 : 7,26	7,26000
210 : 12,91	12,91000
211 : 1,12	1,12000
212 : 0,74	0,74000
214 : 8,19	8,19000
215 : 1,41	1,41000
216 : 3,21	3,21000
217 : 1,35	1,35000
220 : 9,29	9,29000

140	602021203R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	1 766,51840	198,00	349 770,64	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

[Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1766,51840](#)

1 766,51840

141	602021232RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	1 766,51840	435,00	768 435,50	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Interiérová.

nová omítka na stávající stěny :

1. NP :

102+103 : 3,17*(7,35+4,04)*2	72,21260
- otvory : -3,79*3,05	-11,55950
-1,37*2,73	-3,74010
-0,8*2,02*2	-3,23200
-0,9*2,02*2	-3,63600
-0,7*2,02	-1,41400

-1,0*2,02	-2,02000
104A : 3,17*(1,48+1,16)*2	16,73760
- otvory : -0,7*2,02*2	-2,82800
-0,59*0,38	-0,22420
+ ostění : 0,42*(0,59+0,38+0,38)	0,56700
104B : 3,17*(1,32+0,92)*2	14,20160
- otvory : -0,7*2,02	-1,41400
-0,59*0,38	-0,22420
+ ostění : 0,42*(0,59+0,38+0,38)	0,56700
105 : 3,17*(1,66+1,2)*2	18,13240
- otvory : -0,8*2,02*2	-3,23200
106 : 3,17*(1,81+0,87)*2	16,99120
- otvory : -0,8*2,02	-1,61600
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)	2,78460
107 : 3,17*(2,15+2,17)*2	27,38880
- otvory : -0,9*2,02	-1,81800
-0,8*2,02	-1,61600
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)	2,78460
108 : 3,17*(1,44+2,17)*2	22,88740
- otvory : -0,8*2,02	-1,61600
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)	2,78460
109 : 3,17*(3,38+4,18)*2	47,93040
- otvory : -1,0*2,02	-2,02000
-2,08*2,73	-5,67840
-1,17*1,73*2	-4,04820
0,42*(2,73+1,17+2,73)*2	5,56920
110+112 : 3,17*(7,2+4,18)*2	72,14920
- otvory : -0,9*2,02*2	-3,63600

-1,17*1,73*4	-8,09640
+ ostění : 0,22*(2,73+1,17+2,73)*4	5,83440
113 : 3,5*(0,93+1,21)*2	14,98000
- otvory : -0,9*0,91	-0,81900
114 : 3,17*(3,65+4,18)*2	49,64220
- otvory : -0,9*2,02*2	-3,63600
-1,17*1,73	-2,02410
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)	2,78460
115A+115B : 3,17*(14,24+6,38)*2	130,73080
+ stěny průvlahu : 0,34*6,38*2	4,33840
- otvory : -0,9*2,02*3	-5,45400
-1,0*2,02	-2,02000
-2,08*2,73	-5,67840
-1,48*2,73	-4,04040
-1,17*1,73*8	-16,19280
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)*8	22,27680
0,43*(1,48+2,73+2,73)	2,98420
0,5*(2,05+2,73+2,73)	3,75500
0,4*(2,08+2,73+2,73)	3,01600
0,5*(2,08+2,73+2,73)*2	7,54000
116+118+119+120 :	64,69970
3,17*(2,0+1,77+1,23+1,77+0,86+1,25+0,14+0,61+0,14+2,35+4,09+4,2)	
- otvory : -0,9*2,02	-1,81800
-0,8*2,02	-1,61600
-0,7*2,02	-1,41400
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : 0,42*(2,73+1,17+2,73)*2	5,56920
0,5*(0,9+2,02+2,02)	2,47000
0,5*(0,8+2,02+2,02)	2,42000
117 : 3,17*(1,03+1,32)*2	14,89900
- otvory : -0,7*2,02	-1,41400
121 : 3,17*(4,7+2,97+4,7+1,23+2,91+0,5+2,81)	62,82940

+ stěny průvlaku : $0,34 \cdot (2,97 + 1,23 + 1,24)$	1,84960
- otvory : $-0,92 \cdot 2,02$	-1,85840
+ ostění : $0,43 \cdot (0,92 + 2,02 + 2,02)$	2,13280
123+126 : $3,17 \cdot (7,46 + 10,48 + 1,68)$	62,19540
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 8$	-14,54400
- luxf. : $-1,2 \cdot 0,39$	-0,46800
-1,29*2,73	-3,52170
+ ostění : $0,14 \cdot (1,29 + 2,73 + 2,73)$	0,94500
124 : $3,17 \cdot (1,81 + 1,46) \cdot 2$	20,73180
- luxf. : $-1,2 \cdot 0,39$	-0,46800
- otvory : $-0,99 \cdot 2,73$	-2,70270
+ ostění : $0,29 \cdot (0,99 + 2,73 + 2,73)$	1,87050
$0,35 \cdot (1,34 + 2,73 + 2,73)$	2,38000
125 : $3,17 \cdot (1,81 + 2,56) \cdot 2$	27,70580
- otvory : $-0,99 \cdot 2,73$	-2,70270
+ ostění : $0,29 \cdot (0,99 + 2,73 + 2,73)$	1,87050
127A+B : $3,17 \cdot (1,76 + 4,45) \cdot 2$	39,37140
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
128 : $3,17 \cdot (1,73 + 4,45) \cdot 2$	39,18120
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
-1,17*1,13	-1,32210
+ ostění : $0,42 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73)$	2,78460
129 : $3,17 \cdot (1,52 + 4,45) \cdot 2$	37,84980
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
-1,17*1,13	-1,32210
+ ostění : $0,42 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73)$	2,78460
130 : $3,17 \cdot (1,7 + 4,45) \cdot 2$	38,99100
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
-1,17*1,13*1	-1,32210
+ ostění : $0,42 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,78460
131+132 : $3,17 \cdot (4,6 + 7,04 + 3,66 + 0,35 + 2,63 + 0,98 + 0,45 + 3,39 + 0,45)$	74,65350

- otvory : $-0,9 \times 2,02$	-1,81800
$-0,9 \times 0,91$	-0,81900
$-1,17 \times 1,13 \times 4$	-5,28840
+ ostění : $0,42 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 4$	11,13840
$133 : 3,17 \times (1,47 + 4,16) \times 2$	35,69420
- otvory : $-0,9 \times 2,02 \times 1$	-1,81800
$-1,17 \times 1,13 \times 1$	-1,32210
+ ostění : $0,42 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 1$	2,78460
$0,4 \times (0,9 + 2,02 + 2,02) \times 1$	1,97600
$134 : 3,17 \times (1,67 + 4,16) \times 2$	36,96220
- otvory : $-0,9 \times 2,02 \times 1$	-1,81800
$-1,17 \times 1,13 \times 1$	-1,32210
+ ostění : $0,42 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 1$	2,78460
$0,4 \times (0,9 + 2,02 + 2,02) \times 1$	1,97600
$135 : 3,17 \times (3,27 + 4,16) \times 2$	47,10620
- otvory : $-0,9 \times 2,02 \times 1$	-1,81800
$-1,17 \times 1,13 \times 2$	-2,64420
+ ostění : $0,42 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 2$	5,56920
$0,4 \times (0,9 + 2,02 + 2,02) \times 1$	1,97600
$136-141 : 3,17 \times (5,59 + 4,16) \times 2$	61,81500
- otvory : $-0,9 \times 2,02 \times 1$	-1,81800
$-1,17 \times 1,13 \times 3$	-3,96630
+ ostění : $0,42 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 3$	8,35380
$0,4 \times (0,9 + 2,02 + 2,02) \times 1$	1,97600
2. NP :	
201 schodiště : $3,42 \times (4,7 + 2,97 + 4,7)$	42,30540
+ středová příčka (zábradlí) : $3,42 \times (2,9 + 0,1 + 2,9)$	20,17800
$1,1 \times (1,47 + 1,37)$	3,12400
- otvory : $-1,17 \times 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,42 \times (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,80980
202 + 201 mimo schodiště : $3,2 \times (7,12 + 4,04) \times 2$	71,42400

- otvory : $-0,8 \cdot 2,02$	-1,61600
$-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
$-1,0 \cdot 2,02$	-2,02000
$-2,97 \cdot 2,73$	-8,10810
$-1,17 \cdot 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,80980
203 : $3,2 \cdot (3,23 + 3,27 + 0,61) \cdot 2$	45,50400
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02$	-1,81800
$-1,17 \cdot 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,80980
204 : $3,2 \cdot (3,74 + 2,17) \cdot 2$	37,82400
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02$	-1,61600
$-0,9 \cdot 2,02$	-1,81800
$-1,17 \cdot 0,58 \cdot 2$	-1,35720
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,73 + 2,73) \cdot 2$	5,56920
205 : $3,2 \cdot (3,28 + 1,09) \cdot 2$	27,96800
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02$	-1,61600
$-1,17 \cdot 0,58 \cdot 1$	-0,67860
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,73 + 2,73) \cdot 1$	2,78460
206 : $3,2 \cdot (3,45 + 4,18) \cdot 2$	48,83200
- otvory : $-1,0 \cdot 2,02 \cdot 2$	-4,04000
$-0,9 \cdot 2,02$	-1,81800
$-2,03 \cdot 2,73$	-5,54190
$-1,17 \cdot 1,73 \cdot 2$	-4,04820
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,73 + 2,73) \cdot 2$	5,56920
207 + 209 : $3,2 \cdot (7,09 + 4,18) \cdot 2$	72,12800
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
$-1,17 \cdot 1,73 \cdot 4$	-8,09640
+ ostění : $0,42 \cdot (1,17 + 2,73 + 2,73) \cdot 4$	11,13840
210 : $3,2 \cdot (3,63 + 4,18) \cdot 2$	49,98400
- otvory : $-0,7 \cdot 1,92$	-1,34400

-0,9*2,35*2	-4,23000
-1,17*1,73*1	-2,02410
-1,25*1,37	-1,71250
+ ostění : 0,42*(1,17+2,73+2,73)*1	2,78460
0,5*(1,25+1,37+1,37)	1,99500
211 : 3,5*(1,08+1,21)*2	16,03000
-0,9*2,35	-2,11500
212 : 3,2*(0,93+0,8)*2	11,07200
- otvory : -0,7*1,92	-1,34400
213A+213B : 3,2*(14,47+6,38)*2	133,44000
+ stěny průvlaku : 0,33*6,38*2	4,21080
- otvory : -0,9*2,02*3	-5,45400
-2,06*2,73	-5,62380
-2,03*2,73	-5,54190
-1,17*1,73*8	-16,19280
-1,48*2,73	-4,04040
+ ostění : 0,42*(1,17+2,73+2,73)*8	22,27680
0,5*(2,07+2,73+2,73)	3,76500
0,4*(1,97+2,73+2,73)	2,97200
0,5*(2,06+2,73+2,73)	3,76000
0,5*(2,03+2,73+2,73)	3,74500
214 - 218 : 3,2*(1,76+1,77+1,23+1,77+0,86+4,2+0,14+0,14+3,85+4,2)	63,74400
- otvory : -0,8*2,02	-1,61600
-0,9*2,02	-1,81800
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : 0,42*(1,17+2,73+2,73)*2	5,56920
0,5*(0,8+2,02+2,02)	2,42000
0,5*(0,9+2,02+2,02)	2,47000
219+220 : 3,34*(8,04+0,25)	27,68860
- otvory : -1,48*2,63	-3,89240
-1,25*1,37	-1,71250

+ ostění : 0,43*(1,48+2,73+2,73) 2,98420

142	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	250,83920	67,90	17 031,98	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

omítka na pórobetonu - přístavba :

před lepidlem s perlínkou :

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 125,41960 125,41960

před štukem :

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 125,41960 125,41960

143	602015141R00	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	125,41960	221,50	27 780,44	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

omítka na pórobetonu - přístavba :

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 125,41960 125,41960

144	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	248,27620	63,00	15 641,40	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 165,16280 165,16280

+ interiér :

luxfery 123+124 : 1,2*0,39*2 0,93600

AL stěna 102/103 : 4,04*3,05*2 24,64400

AL stěna 123/126 : 1,68*3,05*2 10,24800

D13 : (0,9*2,73+1,18*1,73)*2 8,99680

D15 : (0,9*2,73+1,15*1,73)*2 8,89300

D25 : (0,9*2,73+1,16*1,73)*2 8,92760

D27 : (0,9*2,73+1,17*1,73)*2 8,96220

AL stěna 213A/219 : 1,48*2,73*2 8,08080

vnitřní okno 210/219 : 1,25*1,37*2 3,42500

145	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	331,70000	47,70	15 822,09	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

otvory do exteriéru - omítka na stávajícím zdivu :

PL01 : (1,2+1,75)*2*(52-13) 230,10000

PL02 : (1,2+1,15+1,15)*10 35,00000

PL03 : (1,2+0,57+0,57)*6 14,04000

PL04 : (0,6+0,59+0,59)*2 3,56000

PL05 : (0,99+2,73+2,73)*2 12,90000

PL06 : (1,29+2,73+2,73)*1	6,75000
PL07 : (0,92+2,02+2,02)*1	4,96000
PL08 : (3,79+2,73+2,73)*1	9,25000
PL11 : (1,48+2,73+2,73)*1	6,94000
PL13 : (1,2+1,75+1,75)*1	4,70000
PL14 : (1,2+1,15+1,15)*1	3,50000

146	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	776,04710	104,00	80 708,90	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

nová omítka na stávající stěny :

1. NP :

102+103 : 1,37+2,73+2,73	6,83000
3,17*1	3,17000
104A : 0,59+0,38+0,38	1,35000
104B : 0,59+0,38+0,38	1,35000
105 : 0,0	
106 : 2,73+1,17+2,73	6,63000
107 : 2,73+1,17+2,73	6,63000
108 : 2,73+1,17+2,73	6,63000
109 : (2,73+1,17+2,73)*2	13,26000
2,08+2,73+2,73	7,54000
110+112 : (2,73+1,17+2,73)*4	26,52000
113 : 0,0	
114 : 2,73+1,17+2,73	6,63000
115A+115B : (2,73+1,17+2,73)*8	53,04000
(1,48+2,73+2,73)	6,94000
(2,08+2,73+2,73)	7,54000
(2,05+2,73+2,73)	7,51000
(2,08+2,73+2,73)*2	15,08000
+ stěny průvlahu : 6,38*2	12,76000
116+118+119+120 : 3,17*4	12,68000
(2,73+1,17+2,73)*2	13,26000

(0,9+2,02+2,02)	4,94000
(0,8+2,02+2,02)	4,84000
117 : 0,0	
121 : 3,17*2	6,34000
+ stěny průvlaku : (2,97+1,23+1,24)	5,44000
(0,92+2,02+2,02)	4,96000
123+126 : (1,29+2,73+2,73)	6,75000
124 : (0,99+2,73+2,73)	6,45000
(1,34+2,73+2,73)	6,80000
125 : (0,99+2,73+2,73)	6,45000
127A+B : 0,0	
128 : (2,73+1,17+2,73)	6,63000
129 : (2,73+1,17+2,73)	6,63000
130 : (2,73+1,17+2,73)	6,63000
131+132 : 3,17*2	6,34000
(2,73+1,17+2,73)*4	26,52000
133 : (2,73+1,17+2,73)*1	6,63000
(0,9+2,02+2,02)*1	4,94000
134 : (2,73+1,17+2,73)*1	6,63000
(0,9+2,02+2,02)*1	4,94000
135 : (2,73+1,17+2,73)*2	13,26000
(0,9+2,02+2,02)*1	4,94000
136-141 : 3,17*1	3,17000
(2,73+1,17+2,73)*3	19,89000
(0,9+2,02+2,02)*1	4,94000
2. NP :	
201 schodiště : 2,73*2	5,46000
1,1*3	3,30000
(1,17+2,76+2,76)	6,69000
202 + 201 mimo schodiště : 3,2*1	3,20000
(1,17+2,76+2,76)	6,69000

203 : 3,2*2	6,40000
(1,17+2,76+2,76)	6,69000
204 : (1,17+2,73+2,73)*2	13,26000
205 : (1,17+2,73+2,73)*1	6,63000
206 : 2,03+2,73+2,73	7,49000
(1,17+2,73+2,73)*2	13,26000
207 + 209 : (1,17+2,73+2,73)*4	26,52000
210 : 3,2*1	3,20000
(1,17+2,73+2,73)*1	6,63000
(1,25+1,37+1,37)	3,99000
211 : 0,0	
212 : 0,0	
xx : 3,2*(14,47+6,38)*2	133,44000
- otvory : -2,07*2,73	-5,65110
-0,9*2,02	-1,81800
-2,06*2,73	-5,62380
213A+213B :	
+ stěny průvlaku : 6,38*2	12,76000
(1,17+2,73+2,73)*8	53,04000
(2,07+2,73+2,73)	7,53000
(1,97+2,73+2,73)	7,43000
(2,06+2,73+2,73)	7,52000
(2,03+2,73+2,73)	7,49000
214 - 218 : 3,2*4	12,80000
(1,17+2,73+2,73)*2	13,26000
(0,8+2,02+2,02)	4,84000
(0,9+2,02+2,02)	4,94000
219 : 1,48+2,73+2,73	6,94000
1,25+1,37+1,37	3,99000
220 : 3,34*1	3,34000

147	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	125,41960	319,50	40 071,56	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

omítka na pórobetonu - přístavba :

obvodové zdivo :

2. NP - přístavba - obvod : $3,34 \cdot (3,41 + 14,85 + 11,44 + 14,6)$	147,96200
- otvory : $-1,17 \cdot 1,73 \cdot 14$	-28,33740
-1,1*2,73	-3,00300
-0,99*1,73*2	-3,42540
-1,29*1,73	-2,23170
+ ostění : $0,17 \cdot (1,17 + 1,73 + 1,73) \cdot 14$	11,01940
$0,17 \cdot (1,1 + 2,73 + 2,73)$	1,11520
$0,17 \cdot (0,99 + 1,73 + 1,73) \cdot 2$	1,51300
$0,17 \cdot (1,29 + 1,73 + 1,73)$	0,80750

148	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	264,97776	122,50	32 459,78	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

bez omítkové vrstvy

vložení perlinky do jádrové vrstvy v omítce na stávajících stěnách :

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1766,51840 1 766,51840

Koeficient cca 15% z celkové plochy: -0,85 -1 501,54064

149	620991005R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	101,72000	74,40	7 567,97	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

otvory do exteriéru - omítka na pórobetonu :

PL01 : $(1,2 + 1,75) \cdot 2 \cdot 13$	76,70000
PL09 : $(1,29 + 1,75 + 1,75) \cdot 1$	4,79000
PL10 : $(0,99 + 1,75 + 1,75) \cdot 2$	8,98000
PL12 : $(1,09 + 2,73 + 2,73) \cdot 1$	6,55000
AL05 : $(1,2 + 1,75 + 1,75) \cdot 1$	4,70000

150	622481291R00	Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky	m	101,72000	66,80	6 794,90	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

omítka na pórobetonu - přístavba :

dle oken :

PL01 : $(1,2 + 1,75) \cdot 2 \cdot 13$	76,70000
PL09 : $(1,29 + 1,75 + 1,75) \cdot 1$	4,79000
PL10 : $(0,99 + 1,75 + 1,75) \cdot 2$	8,98000
PL12 : $(1,09 + 2,73 + 2,73) \cdot 1$	6,55000

AL05 : (1,2+1,75+1,75)*1

4,70000

151	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	21,30710	278,00	5 923,37	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

vyrovnání pod vnitřní parapety :

1. NP :

104A+B : 0,42*0,59*2

0,49560

105-140 : 0,22*1,17*34

8,75160

2. NP :

201 - 203 : 0,38*1,16*3

1,32240

+ středová příčka (zábradlí) : 0,1*(2,9+0,1+2,9)

0,59000

0,1*(1,47+1,37)

0,28400

204 - 218 : 0,22*1,17*20

5,14800

210/219 (nové vnitřní okno) : 0,5*1,25

0,62500

nová přístavba : 0,17*1,17*14

2,78460

0,17*1,29*1

0,21930

0,17*0,99*2

0,33660

podezdívka pod výdejevé okno :

115A - u dveří sestavy D15L : 0,75*0,5

0,37500

213A - u dveří sestavy D27L : 0,75*0,5

0,37500

152	55392551.AR	Lišta omítková rohová; materiál: hliník; tkanina 100 x 100 mm	m	111,89200	21,70	2 428,06	SPCM	RTS 25/ I
-----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 101,72000

101,72000

Koeficient prořez: 0,1

10,17200

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 057 796,10					
153	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , spotřeba 18 kg/m2,	m2	18,75650	682,00	12 791,93	801-1	RTS 25/ I

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 18,75650

18,75650

154	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	873,88570	67,90	59 336,84	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

před lepením desek KZS :

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 0,18000

0,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 51,87800

51,87800

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 0,09000	0,09000
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 59,21160	59,21160
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,69000	6,69000
Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 3,19200	3,19200
Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 692,40750	692,40750
Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,59600	1,59600
Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 0,36000	0,36000
Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,55600	5,55600
Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 15,21160	15,21160
před lepidlem s perlinkou :	
Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 18,75650	18,75650
před mozaikovou omítkou :	
Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 18,75650	18,75650

155	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	165,16280	63,10	10 421,77	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

otvory do exteriéru :

PL01 : 1,2*1,75*52	109,20000
PL02 : 1,2*1,15*10	13,80000
PL03 : 1,2*0,57*5	3,42000
PL04 : 0,6*0,59*2	0,70800
PL05 : 0,99*2,73*2	5,40540
PL06 : 1,29*2,73*1	3,52170
PL07 : 0,92*2,02*1	1,85840
PL08 : 3,79*2,73*1	10,34670
PL09 : 1,29*1,75*1	2,25750
PL10 : 0,99*1,75*2	3,46500
PL11 : 1,48*2,73*1	4,04040
PL12 : 1,09*2,73*1	2,97570
PL13 : 1,2*0,57*1	0,68400
PL14 : 1,2*1,15*1	1,38000
AL05 : 1,2*1,75*1	2,10000

156	621477123R00	Oprava vnějších hladkých omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 21 až 30%	m2	58,47280	301,00	17 600,31	801-4	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky

přípravné práce na fasádě :

oprava nesoudržných míst fasády - podhledy stříšek :

stříška nad 101 : 3,31*9,88 32,70280

+ čela : 0,25*(3,31+9,88+3,31) 4,12500

stříška nad 122 : 1,5*11,94 17,91000

+ čela : 0,25*(1,5+11,94+1,5) 3,73500

157	622315521RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,18000	1 805,00	324,90	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

skladba SW4 - sokl nad terénem :

západ :

122 - u dveří do 124 (ostění) : 0,15*(0,3+0,3) 0,09000

122 - u dveří do 125 (ostění) : 0,15*(0,3+0,3) 0,09000

158	622315525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	51,87800	2 285,00	118 541,23	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

skladba SW4 - sokl nad terénem :

sever : 0,4*(22,24+3,66) 10,36000

0,5*15,67 7,83500

východ : 0,75*(0,96+1,67) 1,97250

0,3*(1,96+0,47) 0,72900

0,35*2,68 0,93800

jih : 0,5*(14,85+3,77) 9,31000

0,75*23,06 17,29500

západ : 0,45*5,26 2,36700

0,15*(0,2+0,79+1,37+0,09) 0,36750

0,55*1,28 0,70400

159	622315527RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,09000	2 555,00	229,95	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

skladba SW4 - sokl nad terénem :

západ :

122 - u dveří do 123 (ostění) : 0,15*(0,3+0,3)

0,09000

160	622318730RU4	Zateplení fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	59,21160	2 720,00	161 055,55	801-1	Vlastní
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	---------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

fasáda - podhledy stříšek u vstupů - skladba P4 :

stříška nad 101 : 3,15*9,88

31,12200

stříška nad 122 : 1,34*11,94

15,99960

skladba P3 - podhled pod podlahou proskleného zádveří : 3,1*3,9

12,09000

161	622319525RT6	Zateplení fasády extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	6,69000	2 980,00	19 936,20	801-1	Vlastní
-----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	---------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

fasáda - pásy XPS nad stříškami nad vstupy :

východ 101 : 0,3*10,2

3,06000

západ 122 : 0,3*12,1

3,63000

162	622319831RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	3,19200	2 225,00	7 102,20	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

západ :

122 - u dveří do 124 (ostění) : 2,66*(0,3+0,3)

1,59600

122 - u dveří do 125 (ostění) : 2,66*(0,3+0,3)

1,59600

163	622319835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	692,40750	2 650,00	1 834 879,88	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	----------	--------------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

fasáda nad soklem :

sever : 164,8+115,0+27,1

306,90000

- otvory : -1,17*0,58*6

-4,07160

-1,17*1,73*(14+14)

-56,67480

-1,1*2,73*1

-3,00300

východ : 91,8

91,80000

- otvory : -3,79*2,5*1

-9,47500

-0,9*1,4

-1,26000

-0,59*0,38*2

-0,44840

-1,17*1,76*3

-6,17760

jih : 110,0+170,9+28,0

308,90000

- otvory : -1,48*2,66

-3,93680

západ : 90,9

90,90000

- otvory : -1,29*2,66*1

-3,43140

-0,99*2,66*2

-5,26680

-1,29*1,73*1

-2,23170

-0,99*1,73*2

-3,42540

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,69000*-1

-6,69000

164	622319837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	1,59600	2 905,00	4 636,38	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

zrnitost 1,5 mm

západ :

122 - u dveří do 123 (ostění) : 2,66*(0,3+0,3)

1,59600

165	622315553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,36000	2 830,00	1 018,80	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

fasáda - východ - 101 - u hl. vstupu : 0,3*0,6*2

0,36000

166	622318753RU2	Zateplení ostění panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	5,55600	3 590,00	19 946,04	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

zrnitost 1,5 mm

fasáda - východ - 101 - u hl. vstupu : 0,6*(2,75+3,76+2,75)

5,55600

167	622315563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	15,21160	1 406,00	21 387,51	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

fasáda :

okna dle výpisu + dveře 2. NP :

PL01 : 0,17*1,2*52

10,60800

PL02 : 0,17*1,2*10

2,04000

PL03 : 0,17*1,2*5

1,02000

PL04 : 0,17*0,6*2

0,20400

PL09 : 0,17*1,2*1

0,20400

PL10 : 0,17*0,99*2

0,33660

PL12 : 0,17*1,1*1

0,18700

PL13 : 0,17*1,2*1

0,20400

PL14 : 0,17*1,2*1

0,20400

AL05 : 0,17*1,2*1

0,20400

168	622315150RT4	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,56800	2 830,00	1 607,44	801-1	Vlastní
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	---------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

skladba SW4 - sokl nad terénem :

východ : 0,75*0,17*2 0,25500

jih : 0,1*0,17*2 0,03400

západ : 0,15*0,31*6 0,27900

169	622318750RT2	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	62,81232	3 020,00	189 693,21	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

zrnitost 1,5 mm

fasáda :

vstupní dveře 1. NP :

východ : 0,17*(0,92*1,8+1,8) 0,58752

západ : 0,3*(1,29+2,58+2,58) 1,93500

0,3*(0,99+2,58+2,58)*2 3,69000

jih : 0,17*(1,47+2,66+2,66) 1,15430

okna dle výpisu + dveře 2. NP :

PL01 : 0,17*(1,2+1,75+1,75)*52 41,54800

PL02 : 0,17*(1,2+1,15+1,15)*10 5,95000

PL03 : 0,17*(1,2+0,75+0,75)*5 2,29500

PL04 : 0,17*(0,6+0,59+0,59)*2 0,60520

PL09 : 0,17*(1,29+1,75+1,75)*1 0,81430

PL10 : 0,17*(0,99+1,75+1,75)*2 1,52660

PL12 : 0,17*(1,1+2,73+2,73)*1 1,11520

PL13 : 0,17*(1,2+0,58+0,58)*1 0,40120

PL14 : 0,17*(1,2+1,15+1,15)*1 0,59500

AL05 : 0,17*(1,2+1,15+1,15)*1 0,59500

170	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	59,21160	268,00	15 868,71	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 59,21160

59,21160

171	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,	m2	52,50800	418,00	21 948,34	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 0,18000

0,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 51,87800

51,87800

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 0,09000

0,09000

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 0,36000

0,36000

172	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	72,97530	456,00	33 276,74	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

postřík + jádro (cca 30 - 40 mm)

fasáda - náhrada za otlučený kabřinec :

Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 72,97530

72,97530

173	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	94,13000	594,00	55 913,22	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

SW5 - fasáda - sokl pod terénem - vyrovnání beton. základu pro novou svislou HI a
TI : 1,0*(15,35+3,66+22,24+2,52+2,78+22,74+3,77+14,85+1,12+5,1)

94,13000

174	622454311R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10 do 30 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem	m2	580,14170	297,50	172 592,16	801-4	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

přípravné práce na fasádě :

oprava nesoudržných míst fasády mimo kabřinec :

západ : 28,4

28,40000

jih : 50,9+169,2+7,45*3,77

248,18650

- otvory : -1,17*1,13*7

-9,25470

-1,48*2,73

-4,04040

-1,17*1,73*20

-40,48200

východ : 66,15

66,15000

- otvory : -0,59*0,38*2

-0,44840

-1,17*1,76*3

-6,17760

sever : 166,8+52,2+33,4*3,67

341,57800

- otvory : -1,17*1,13*4

-5,28840

-1,17*1,73*17

-34,40970

-1,17*0,58*6

-4,07160

175	622474105R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm	m2	12,17250	485,00	5 903,66	801-5	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

oprava stávajícího oplocení :

20% půdorysné plochy zídky : 0,25*101,0*0,2 5,05000

10% obou svislých ploch zídky : (0,35+0,35)*101,0*0,1 7,07000

0,35*0,25*6*0,1 0,05250

176	622474110R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm	m2	7,12250	763,00	5 434,47	801-5	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

oprava stávajícího oplocení :

10% obou svislých ploch zídky : (0,35+0,35)*101,0*0,1 7,07000

0,35*0,25*6*0,1 0,05250

177	622474120R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 20 mm	m2	17,22250	1 318,00	22 699,26	801-5	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

oprava stávajícího oplocení :

10% obou svislých ploch zídky : (0,35+0,35)*101,0*0,1 7,07000

0,35*0,25*6*0,1 0,05250

40% půdorysné plochy zídky : 0,25*101,0*0,4 10,10000

178	622474135R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 35 mm	m2	12,10000	2 155,00	26 075,50	801-5	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

oprava stávajícího oplocení :

40% půdorysné plochy zídky : 0,25*101,0*0,4 10,10000

cca 2m2 na svislé plochy, rozpadlé 2 ks rohů plotu s aplikací ve větší vrstvě : 2,0 2,00000

179	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	832,03342	7,80	6 489,86	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnútnejším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání

fasáda :

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 59,21160 59,21160

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,69000 6,69000

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 3,19200 3,19200

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 692,40750 692,40750

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,59600 1,59600

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,55600 5,55600

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 0,56800 0,56800

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 62,81232 62,81232

180	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dobavkou síte a stěrkového tmelu	m2	18,75650	319,50	5 992,70	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

VÝCHOD :

podezdívka sloupů stříšky : 0,41+0,22+5,3+7,8 13,73000

+ horní plocha : 0,45*11,17 5,02650

181	622481291R00	Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do vyztužené stěrky	m	26,24000	66,80	1 752,83	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

VÝCHOD :

podezdívka sloupů stříšky : 1,0*2+0,5*2 3,00000

+ horní plocha : (0,45+11,17)*2 23,24000

182	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	989,97420	75,40	74 644,05	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

přípravné práce na fasádě - stávající fasáda :

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 58,47280 58,47280

Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 72,97530 72,97530

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 94,13000 94,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 580,14170 580,14170

Odkaz na mn. položky pořadí 279 : 87,77940 87,77940

oprava oplocení :

odstranění vegetace a znečištění na podezdávce oplocení nad terénem : 95,95000

(0,35+0,25+0,35)*101,0

0,35*0,25*6 0,52500

183	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	190,60500	216,00	41 170,68	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

SW5 - fasáda - sokl pod terénem : 94,13000

1,0*(15,35+3,66+22,24+2,52+2,78+22,74+3,77+14,85+1,12+5,1)

oprava stávajícího oplocení :

odstranění vegetace a znečištění na podezdávce oplocení nad terénem : 95,95000

(0,35+0,25+0,35)*101,0

0,35*0,25*6 0,52500

184	919748111R00	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	96,47500	6,90	665,68	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	-----------

nebo podkladu ochrannou emulzí

oprava stávajícího oplocení :

Provedení postřiku betonového krytu ochran. emulzí : (0,35+0,25+0,35)*101,0 95,95000

0,35*0,25*6 0,52500

185	622471931R01	Příplatek grafické prvky na fasádě - oblouky, naznačující úsměv - nátěr, D+M	ks	1,00000	83 950,00	83 950,00		Vlastní
-----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

fasáda - dle pohledů : 1 1,00000

186	24592122R	hmota nátěrová víceúčelová odstranění řas, mechů a lišejníků; podklad beton, zdivo, omítka; pro exteriér	kg	25,32469	90,10	2 281,75	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	----------	-------	----------	------	-----------

oprava stávajícího oplocení :

0,25kg/m2 , plocha zídky, obě svislé plochy + půdorysná :

Provedení postřiku betonového krytu ochran. emulzí : (0,35+0,25+0,35)*101,0*0,25 23,98750

0,35*0,25*6*0,25 0,13125

Koeficient ztratiné: 0,05 1,20594

187	55392551.AR	Lišta omítková rohová; materiál: hliník; tkanina 100 x 100 mm	m	28,86400	21,70	626,35	SPCM	RTS 25/ I
-----	-------------	---	---	----------	-------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 26,24000 26,24000

Koeficient prořez: 0,1 2,62400

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 131 506,08			
188	631342737R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, pevnost v tlaku 2,2 MPa	m3	44,58855	7 200,00	321 037,56	801-1	RTS 25/ I

PODLAHY :

2. NP :

skladba R7 - lehčený beton tl. 20 - 50 mm :

201 (jen mezipodesta) : 4,45*0,04 0,17800

202 : 23,06*0,04 0,92240

205 : 3,73*0,04 0,14920

222 : 1,59*0,04 0,06360

223 : 1,51*0,04 0,06040

224 : (21,04-0,94)*0,04 0,80400

225 : 18,35*0,04 0,73400

skladba R8 - lehčený beton tl. 60 - 90 mm :

207 : (22,78-1,08)*0,08 1,73600

216 : 3,2*0,08 0,25600

217 : 1,28*0,08 0,10240

218 : 2,14*0,08 0,17120

skladba R9 - lehčený beton tl. 60 - 90 mm :

210 : 13,0*0,08 1,04000

212 : 0,84*0,08 0,06720

skladba R10 - lehčený beton tl. 20 - 90 mm :

206 : 14,98*0,06 0,89880

213A+213B : 97,23*0,06 5,83380

219 : 104,1*0,06 6,24600

skladba R11 - lehčený beton tl. 20 - 50 mm :

203 : 10,52*0,04 0,42080

204 : 8,66*0,04 0,34640

220 : 9,3*0,04 0,37200

221 : 9,44*0,04 0,37760

skladba R12 - lehčený beton tl. 50 - 90 mm :

209 : 7,31*0,07 0,51170

214 : 8,08*0,07 0,56560

215 : 1,42*0,07 0,09940

STŘECHY :

skladba S1 - lehčený beton tl. 20 - 50 mm :

area : 167,9*0,035 5,87650

skladba S2+S3 - lehčený beton tl. 20 - 50 mm :

area : 6,88*22,14*0,035 5,33131

skladba S4+S5 - lehčený beton tl. 60 - 90 mm :

area : 6,88*22,14*0,075 11,42424

189	631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým	m2	1,12000	136,50	152,88	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

skladba R5 :

1. NP :

113 : 1,12 1,12000

190	631571005R00	Násyp z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	2,39600	7 805,00	18 700,78	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

skladby S3 a S5 :

kačírek tl. 50 mm :

skladba S2 - S5 celkem : 247,8*0,05 12,39000

- střecha extenzivní : -199,88*0,05 -9,99400

191	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	15,99040	943,00	15 078,95	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

substrát ext. tl. 80 mm :

skladba S2 a S4 (zelená střecha) :

area - vodorovně (-vpust' -komín) : $(202,8-(1,0+1,92))*0,08$

15,99040

192	631664112R00	Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 11 mm do 20 mm	m2	36,25320	1 275,00	46 222,83	801-4	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

skladba R14 :

201 stupně : $(0,17+0,3)*1,37*10$

6,43900

$(0,17+0,3)*1,5*10$

7,05000

skladba R6 - exteriér :

101 - area : 19,25

19,25000

schody 101 :

stupně : $0,3*2,86*2$

1,71600

podstupnice : $0,18*2,86*3$

1,54440

+ schodek u rampy sever : $0,18*1,41$

0,25380

193	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	35,63200	293,50	10 457,99	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

vystěrkování schodiště před lepením dlažby :

skladba R14 :

201 stupně : $(0,17+0,3)*1,37*10$

6,43900

$(0,17+0,3)*1,5*10$

7,05000

vystěrkování před lepením dlažby :

skladba R6 - exteriér :

101 - area : 18,84

18,84000

schody 101 :

stupně : $0,3*2,7*2$

1,62000

podstupnice : $0,18*2,7*3$

1,45800

+ schodek u rampy sever : $0,18*1,25$

0,22500

194	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	494,01000	405,00	200 074,05	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

skladba R2 :

109 : 14,55

14,55000

115A+115B : 96,46	96,46000
skladba R3 :	
103 : 16,6	16,60000
107 : 5,02	5,02000
112 : 7,26	7,26000
116 : 9,05	9,05000
117 : 1,36	1,36000
133 : 6,75	6,75000
135 : 14,43	14,43000
138 : 10,08	10,08000
skladba R10 :	
206 : 14,98	14,98000
213A+213B : 97,23	97,23000
219 : 104,1	104,10000
skladba R11 :	
202 : 23,06	23,06000
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,66	8,66000
220 : 9,3	9,30000
221 : 9,44	9,44000
225 : 18,35	18,35000
skladba R12 :	
209 : 7,31	7,31000
214 : 8,08	8,08000
215 : 1,42	1,42000

195	632443221R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	765,54000	429,00	328 416,66	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

1. NP :

skladba R1 - tl. 60 mm :

102+103 : 30,38	30,38000
104A : 1,71	1,71000

104B : 1,21	1,21000
105 : 2,07	2,07000
106 : 1,81	1,81000
108 : 3,35	3,35000
110 : 23,27-1,08	22,19000
118 : 3,20	3,20000
119 : 1,28	1,28000
120 : 2,13	2,13000
136 : 4,36	4,36000
137 : 3,19	3,19000
139 : 1,71	1,71000
140 : 1,7	1,70000
141 : 1,47	1,47000
skladba R2 - tl. 60 mm :	
109 : 14,55	14,55000
115A+115B : 96,46	96,46000
skladba R3 - tl. 60 mm :	
107 : 5,02	5,02000
112 : 7,26	7,26000
116 : 9,05	9,05000
117 : 1,36	1,36000
133 : 6,75	6,75000
135 : 14,43	14,43000
138 : 10,08	10,08000
skladba R4 - tl. 45 - 60 mm :	
114 : 13,99	13,99000
121 : 11,67	11,67000
123+126 : 18,64	18,64000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
127A : 2,87	2,87000

127B : 5,02	5,02000
128 : 7,9	7,90000
129 : 7,0	7,00000
130 : 7,71	7,71000
131+132 : 42,19	42,19000
134 : 7,56	7,56000
2. NP :	
skladba R7 - tl. 60 mm :	
201 (jen mezipodesta) : 4,45	4,45000
202 : 23,06	23,06000
205 : 3,73	3,73000
222 : 1,59	1,59000
223 : 1,51	1,51000
224 : (21,04-0,94)	20,10000
225 : 18,35	18,35000
skladba R8 - tl. 60 mm :	
207 : (22,78-1,08)	21,70000
216 : 3,2	3,20000
217 : 1,28	1,28000
218 : 2,14	2,14000
skladba R9 - tl. 60 mm :	
210 : 13,0	13,00000
212 : 0,84	0,84000
skladba R10 - tl. 60 mm :	
206 : 14,98	14,98000
213A+213B : 97,23	97,23000
219 : 104,1	104,10000
skladba R11 - tl. 60 mm :	
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,66	8,66000
220 : 9,3	9,30000

221 : 9,44 9,44000

skladba R12 - tl. 60 mm :

209 : 7,31 7,31000

214 : 8,08 8,08000

215 : 1,42 1,42000

196	632443222R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 531,08000	37,10	56 803,07	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

1. NP :

skladba R1 - tl. 60 mm :

102+103 : 30,38*2 60,76000

104A : 1,71*2 3,42000

104B : 1,21*2 2,42000

105 : 2,07*2 4,14000

106 : 1,81*2 3,62000

108 : 3,35*2 6,70000

110 : (23,27-1,08)*2 44,38000

118 : 3,20*2 6,40000

119 : 1,28*2 2,56000

120 : 2,13*2 4,26000

136 : 4,36*2 8,72000

137 : 3,19*2 6,38000

139 : 1,71*2 3,42000

140 : 1,7*2 3,40000

141 : 1,47*2 2,94000

skladba R2 - tl. 60 mm :

109 : 14,55*2 29,10000

115A+115B : 96,46*2 192,92000

skladba R3 - tl. 60 mm :

107 : 5,02*2 10,04000

112 : 7,26*2 14,52000

116 : 9,05*2 18,10000

117 : 1,36*2	2,72000
133 : 6,75*2	13,50000
135 : 14,43*2	28,86000
138 : 10,08*2	20,16000
skladba R4 - tl. 45 - 60 mm :	
114 : 13,99*2	27,98000
121 : 11,67*2	23,34000
123+126 : 18,64*2	37,28000
124 : 3,38*2	6,76000
125 : 4,9*2	9,80000
127A : 2,87*2	5,74000
127B : 5,02*2	10,04000
128 : 7,9*2	15,80000
129 : 7,0*2	14,00000
130 : 7,71*2	15,42000
131+132 : 42,19*2	84,38000
134 : 7,56*2	15,12000
2. NP :	
skladba R7 - tl. 60 mm :	
201 (jen mezipodesta) : 4,45*2	8,90000
202 : 23,06*2	46,12000
205 : 3,73*2	7,46000
222 : 1,59*2	3,18000
223 : 1,51*2	3,02000
224 : (21,04-0,94)*2	40,20000
225 : 18,35*2	36,70000
skladba R8 - tl. 60 mm :	
207 : (22,78-1,08)*2	43,40000
216 : 3,2*2	6,40000
217 : 1,28*2	2,56000
218 : 2,14*2	4,28000

skladba R9 - tl. 60 mm :

210 : 13,0*2 26,00000

212 : 0,84*2 1,68000

skladba R10 - tl. 60 mm :

206 : 14,98*2 29,96000

213A+213B : 97,23*2 194,46000

219 : 104,1*2 208,20000

skladba R11 - tl. 60 mm :

203 : 10,52*2 21,04000

204 : 8,66*2 17,32000

220 : 9,3*2 18,60000

221 : 9,44*2 18,88000

skladba R12 - tl. 60 mm :

209 : 7,31*2 14,62000

214 : 8,08*2 16,16000

215 : 1,42*2 2,84000

197	63_R15	Betonová stěrka exteriérového schodiště (dle skladby R15), včetně penetrace, D+M	m2	21,92000	3 320,00	72 774,40		Vlastní
-----	--------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

Dle skladby R15 - betonová stěrka, mrazuvzdorná vhodná do exteriéru, s hrubší strukturou zajišťující protiskluznost konstrukce včetně penetrace.

R15 - nášlapná vrstva :

schody :

stupně / nášlapy : 0,3*1,6*20 9,60000

podstupnice : 0,17*1,6*22 5,98400

mezipodesta P1 : 1,5*1,6 2,40000

podesta P2 : 2,46*1,6 3,93600

198	10371520R	Substrát střešní, extenzivní, balený	m3	16,78992	3 680,00	61 786,91	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 15,99040 15,99040

Koeficient ztratiné: 0,05 0,79952

Díl: 64		Výplně otvorů	44 133,56					
199	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	58,80000	267,50	15 729,00	801-1	RTS 25/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

dle výpisu plastových oken a dveří :

PL01 : 1,2*31	37,20000
PL02 : 1,2*10	12,00000
PL03 : 1,2*5	6,00000
PL04 : 0,6*2	1,20000
PL13 : 1,2*1	1,20000
PL14 : 1,2*1	1,20000

200	60775432R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	59,40000	395,00	23 463,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------

PL01 : 1,2*(31-3)	33,60000
PL02 : 1,2*10	12,00000
PL03 : 1,2*5	6,00000
PL13 : 1,2*1	1,20000
PL14 : 1,2*1	1,20000
Koeficient prořez: 0,1	5,40000

201	60775436R	parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	5,28000	577,00	3 046,56	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------	------	-----------

dle výpisu plastových oken a dveří :

PL01 : 1,2*3	3,60000
PL04 : 0,6*2	1,20000
Koeficient prořez: 0,1	0,48000

202	60775453R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá, imitace dřeva	kus	50,00000	37,90	1 895,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	------	-----------

plastová okna : 50	50,00000
--------------------	----------

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5 685,60
----------------	--	-----------------

203	931981021R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,	m	10,30000	552,00	5 685,60	801-5	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

ST02 : 4,8+3+2,5	10,30000
------------------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	406 925,97
----------------	---------------------------------	-------------------

204	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 134,00000	70,40	79 833,60	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

fasáda :

MŠ : 8,0*(18,0+4,0+22,0+14,0+24,0+4,0+14,0+14,0)

912,00000

nové vnější schodiště : 10,0*(6,0+6,0+3,0)

150,00000

6,0*6,0*2

72,00000

205	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	70 308,00000	2,10	147 646,80	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	--------------	------	------------	-------	-----------

včetně kotvení

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 1134,00000

1 134,00000

Koeficient 2 měsíce: 61

69 174,00000

206	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 134,00000	49,30	55 906,20	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 1134,00000

1 134,00000

207	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	771,74000	146,00	112 674,04	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 771,74000

771,74000

208	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	59,21160	183,50	10 865,33	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

fasáda - podhledy stříšek u vstupů - skladba P4 :

stříška nad 101 : 3,15*9,88

31,12200

stříška nad 122 : 1,34*11,94

15,99960

skladba P3 - podhled pod podlahou proskleného zádveří : 3,1*3,9

12,09000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			423 602,70			
209	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	771,74000	157,00	121 163,18	801-1	RTS 25/ I

dle tabulky místností :

1. NP :

102 : 13,6

13,60000

103 : 16,05

16,05000

104A : 1,74

1,74000

104B : 1,21

1,21000

105 : 2,02

2,02000

106 : 1,81	1,81000
107 : 5,01	5,01000
108 : 3,3	3,30000
109 : 14,61	14,61000
110 : 22,15	22,15000
112 : 7,31	7,31000
113 : 1,12	1,12000
114 : 13,99	13,99000
115A : 47,69	47,69000
115B : 48,83	48,83000
116 : 8,97	8,97000
117 : 1,36	1,36000
118 : 3,13	3,13000
119 : 1,39	1,39000
120 : 2,11	2,11000
121 : 11,05	11,05000
123 : 4,47	4,47000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
126 : 12,98	12,98000
127A : 2,69	2,69000
127B : 5,02	5,02000
128 : 7,98	7,98000
129 : 7,04	7,04000
130 : 7,82	7,82000
131 : 32,54	32,54000
132 : 9,56	9,56000
133 : 6,75	6,75000
134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136 : 4,22	4,22000

137 : 3,19	3,19000
138 : 10,08	10,08000
139 : 1,54	1,54000
140 : 1,7	1,70000
141 : 1,46	1,46000
2. NP :	
201 : 12,45	12,45000
202 : 22,68	22,68000
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,61	8,61000
205 : 3,74	3,74000
206 : 14,87	14,87000
207 : 21,51	21,51000
209 : 7,26	7,26000
210 : 12,91	12,91000
211 : 1,12	1,12000
212 : 0,74	0,74000
213A : 47,65	47,65000
213B : 50,3	50,30000
214 : 8,19	8,19000
215 : 1,41	1,41000
216 : 3,21	3,21000
217 : 1,35	1,35000
218 : 1,87	1,87000
219 : 103,46	103,46000
220 : 9,29	9,29000
221 : 9,36	9,36000
222 : 1,51	1,51000
223 : 1,51	1,51000
224 : 20,31	20,31000
225 : 18,15	18,15000

210	953921114R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 50 mm	kus	35,00000	194,50	6 807,50	801-1	RTS 25/ I
kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)								
střecha stávající nad 2. NP :								
skladba S2 - S5 : 35								
35,00000								
211	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,00000	120,75	966,00	801-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 7,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 1,00000								
212	000001	Systém generálního klíče pro dveře, Počet klíčů : 15 ks	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
Generální klíč (zkratky GK, SGHK nebo SGK) je způsob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupu. Systém generálního klíče je hojně využíván ve veřejných a soukromých institucích, firmách, školách a všude tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím klíčových práv přístup do jednotlivých prostor daného objektu. Do pojmu „systém generálního klíče“ se obvykle zahrnuje jak klíč (hlavní klíč, generální klíč, vlastní klíč), tak cylindrické vložky, visací zámky, průmyslové zámky.								
213	OV12	Bezpečnostní tabulky a značky, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	40,00000	149,50	5 980,00		Vlastní
214	OV17	Sítě proti hmyzu pro okno 1200 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	4,00000	1 520,00	6 080,00		Vlastní
215	OV18	Sítě proti hmyzu pro okno 1200 x 1150 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	1,00000	1 030,00	1 030,00		Vlastní
216	OV19	Vnější čistící zóna - rohož, 900 x 500 mm, včetně AL rámu, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	ks	3,00000	9 890,00	29 670,00		Vlastní
217	OV24	Požární roleta pro otvor 1250 x 1370 mm, kompletní D+M+přesun hmot, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	201 250,00	201 250,00		Vlastní
218	OV29	Polepy proti kolizi ptáků, kompletní D+M+přesun hmot, dle výpisu ostatních výrobků	m2	49,00000	162,00	7 938,00		Vlastní
219	OV13_1	přístoj hasicí práškový; hasicí schopnost 21A	kus	7,00000	1 180,19	8 261,33		Vlastní
220	OV13_2	přístoj hasicí CO2; hasicí schopnost 55B	kus	1,00000	2 456,69	2 456,69		Vlastní
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
				1 465 750,75				
221	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,84350	4 380,00	12 454,53	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
B40 - bourání oplocení pro přístavbu - vybourání základu vč. nadzemní části :								
0,25*1,1*10,34								
2,84350								
222	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,10000	9 050,00	9 955,00	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
B12 213A - bourání schodů na střeche : 1,1								
1,10000								
223	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	118,56190	189,00	22 408,20	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

příčky tl. 100 mm :

1. NP :

108 : 1,95*0,79 1,54050

0,2*0,65 0,13000

110-112 : 3,17*4,18*2 26,50120

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

-2,0*0,7 -1,40000

+ podezdívka sprch. koutu ve 110 : 0,25*(0,78+0,85+0,78) 0,60250

116-118 : 3,17*(2,43+0,18+0,19+1,99+0,13+0,2+1,37) 20,57330

- otvory : -0,7*2,02 -1,41400

-0,8*2,02 -1,61600

132A : 3,17*0,73 2,31410

136-140 : 3,17*(1,79+2,82+1,69+1,68+0,6) 27,19860

+ příčka v = 2095 mm : 2,2*(0,9+0,16) 2,33200

přízdívka v = 1600 mm : 1,7*1,05 1,78500

2. NP :

205 : 3,2*0,34+0,3*0,75 1,31300

214-216 : 3,17*(2,43+0,13+1,56+1,89) 19,05170

- otvory : -0,7*2,02 -1,41400

-0,8*2,02 -1,61600

207-209 : 3,2*(4,18+4,18) 26,75200

- otvory : -0,8*2,02 -1,61600

-1,2*0,7 -0,84000

224	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	100,84030	243,50	24 554,61	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

příčky tl. 150 mm :

1. NP :

110-112 : 3,17*(4,18+2,69) 21,77790

126+131+132A+132B : 3,17*(4,45+4,98+1,68) 35,21870

- otvory : -1,01*2,02 -2,04020
-0,9*2,0 -1,80000
136-139 : 3,17*4,01 12,71170
- otvory : -0,8*2,02 -1,61600
-0,7*2,02 -1,41400
2. NP :
207-209 : 3,2*(4,18+1,97+0,27+1,33+0,9) 27,68000
+ podezdívka u sprchy : 0,5*1,03 0,51500
základy - vybourání stěn kolektoru :
jednopodlažní část : 0,52*(2,7+0,74+1,68+2,41+2,5+0,33+1,5+1,83+5,17) 9,80720

225	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	18,79780	1 457,00	27 388,39	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

střecha nad 1. NP :

"komín" : 3,25*0,5*2,7 4,38750
stěny u vstupu do 213A (area v půdoryse x výška - předpokládaný věnec) : 8,87950
(2,6+0,41)*(3,25-0,3)
stěna u 211 (area v půdoryse x výška) : 0,33*3,08 1,01640
atika : 0,3*0,36*(3,66+15,35+11,94+10,85) 4,51440

226	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,36734	6 010,00	8 217,71	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

základy - vybourání stávajících šachet :

jednopodlažní část MŠ :

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : 0,2*1,16*(1,24+0,96)*2 1,02080
šachta hl. 900 mm (136) : 0,1*1,11*(0,781+0,78)*2 0,34654

227	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	5,29200	5 225,00	27 650,70	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

základy - vybourání stropu kolektoru - PZD desky tl. 100 mm - area :

dvoupodlažní část : (0,42+2,6+11,8+3,9+15,4+6,6)*0,1 4,07200
jednopodlažní část : 12,2*0,1 1,22000

228	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	3,76200	8 415,00	31 657,23	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

střecha nad 1. NP :

bourání věnce atiky : 0,3*0,3*(3,66+15,35+11,94+10,85)

3,76200

229	964053111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,25 m2	m3	0,90300	6 830,00	6 167,49	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

střecha nad 1. NP (předpoklad) :

bourání věnce stěn u vstupu do 213A (area v půdoryse x výška - předpokládáný věnec) : (2,6+0,41)*0,3

0,90300

230	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,43020	3 850,00	70 956,27	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

1. NP :

SR3 - bourání mazanin = celkem 100 mm :

109 : 14,65*0,1

1,46500

115B : 48,83*0,1

4,88300

116 : 8,97*0,1

0,89700

135 : 14,43*0,1

1,44300

střecha nad 1. NP :

SS1 - rozn. beton. mazanina 60 mm : (164,0-1,63)*0,06

9,74220

231	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	71,41001	3 140,00	224 227,43	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	-------	-----------

SR1 - bourání mazaniny + dlažba teraco = celkem 110 mm :

101 : 19,25*0,11

2,11750

102 : 13,6*0,11

1,49600

123 : 4,47*0,11

0,49170

126 : 12,98*0,11

1,42780

129 : 7,04*0,11

0,77440

130 : 7,82*0,11

0,86020

131 : 6,64*0,11

0,73040

133 : 6,75*0,11

0,74250

134 : 7,56*0,11

0,83160

SR2 - bourání mazanin + KD = celkem 132 mm :

110 : 14,7*0,132	1,94040
111 : 6,37*0,132	0,84084
132A : 8,73*0,132	1,15236
132B : 25,74*0,132	3,39768

SR4 - bourání mazanin = celkem 104 mm :

103 : 16,05*0,104	1,66920
107 : 5,01*0,104	0,52104
112 : 7,31*0,104	0,76024
114 : 13,99*0,104	1,45496
115A : 47,63*0,104	4,95352
139 : 8,13*0,104	0,84552

SR5 - bourání mazanin + KD = celkem 111 mm :

104A : 1,74*0,111	0,19314
104B : 1,21*0,111	0,13431
105 : 2,02*0,111	0,22422
106 : 1,81*0,111	0,20091
108 : 3,3*0,111	0,36630
117 : 1,36*0,111	0,15096
118 : 3,13*0,111	0,34743
119 : 1,39*0,111	0,15429
120 : 2,11*0,111	0,23421
128 : 7,98*0,111	0,88578
136 : 5,71*0,111	0,63381
137 : 2,9*0,111	0,32190
138 : 1,75*0,111	0,19425
140 : 3,59*0,111	0,39849

SR6 - bourání mazanin = celkem 109 mm :

121 : 11,05*0,109	1,20445
124 : 3,38*0,109	0,36842
125 : 4,9*0,109	0,53410

127 : 7,83*0,109	0,85347
+ beton ve sprch. koutech :	
108 : 1,04*1,44*0,15	0,22464
110 : 0,7*0,7*0,15	0,07350
140 : 1,68*1,07*0,15	0,26964
2. NP :	
SR7 - bourání mazanin + stěrka = celkem 102 mm :	
213A : 47,65*0,102	4,86030
SR8 - bourání mazanin + dlažeb = celkem 115 mm :	
207 : 13,85*0,115	1,59275
208 : 6,37*0,115	0,73255
215 : 1,41*0,115	0,16215
216 : 3,21*0,115	0,36915
217 : 1,35*0,115	0,15525
218 : 1,87*0,115	0,21505
SR9 - bourání mazanin = celkem 105 mm :	
201 - jen mezipodesta : 4,5*0,105	0,47250
202 : 22,68*0,105	2,38140
204 : 8,61*0,105	0,90405
SR10 - bourání mazanin + stěrka = celkem 102 mm :	
203 : 10,52*0,102	1,07304
213B : 50,3*0,102	5,13060
SR11 - bourání mazanin, potěrů + dlažeb = celkem 115 mm :	
205 : 3,74*0,15	0,56100
SR12 - bourání mazanin a potěrů = celkem 155 mm :	
206 : 14,87*0,155	2,30485
209 : 7,26*0,155	1,12530
210 : 12,91*0,155	2,00105
212 : 0,74*0,155	0,11470
214 : 8,19*0,155	1,26945
+ beton ve sprch. koutech :	

205 : 1,0*1,09*0,15	0,16350
207 : 1,03*0,75*0,15	0,11588
základy - vybourání stávajících šachet :	
jednopodlažní část MŠ :	
revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : 1,24*0,96*0,2	0,23808
šachta hl. 900 mm (136) : 0,781*0,78*0,2	0,12184
základy - vybourání podlahy kolektoru - tl. 150 mm - area :	
jednopodlažní část : 12,2*0,15	1,83000
základy - vybourání zákl. desky desky tl. 100 mm - area :	
dvoupodlažní část MŠ : (1,7+0,54+1,5+0,44+2,22+0,65+0,73+0,97+0,25)*0,15	1,35000
jednopodlažní část MŠ : (40,2+4,9+0,18+3,8+1,95+9,1)*0,15	9,01950
- bourané PZD desky kolektoru : -12,2*0,15	-1,83000

232	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	38,16290	3 960,00	151 125,08	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

2. NP :

SR8 - bourání vyrovn. potěru tl. 50 mm :

207 : 13,85*0,05	0,69250
208 : 6,37*0,05	0,31850
215 : 1,41*0,05	0,07050
216 : 3,21*0,05	0,16050
217 : 1,35*0,05	0,06750
218 : 1,87*0,05	0,09350

střecha nad 1. NP :

SS1 - cement. potěr 10 mm : (164,0-1,63)*0,01	1,62370
SS1 - škvárobeton 30 mm : (164,0-1,63)*0,03	4,87110
SS1 - cement. potěr 30 mm : (164,0-1,63)*0,03	4,87110

střecha nad 2. NP :

SS2 - škvárobeton 70 mm : (255,0-0,56-0,5)*0,07	17,77580
SS2 - cement. potěr 30 mm : (255,0-0,56-0,5)*0,03	7,61820

233	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	9,10292	1 849,00	16 831,30	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

základy - vybourání stávajících šachet :

jednopodlažní část MŠ :

revizní šachta kanalizace 940/660 (128) : 1,24*0,96*0,2 0,23808

šachta hl. 900 mm (136) : 0,781*0,78*0,2 0,12184

základy - vybourání podlahy kolektoru - tl. 150 mm - area :

jednopodlažní část : 12,2*0,15 1,83000

základy - vybourání zákl. desky desky tl. 100 mm - area :

dvoupodlažní část MŠ : (1,7+0,54+1,5+0,44+2,22+0,65+0,73+0,97+0,25)*0,1 0,90000

jednopodlažní část MŠ : (40,2+4,9+0,18+3,8+1,95+9,1)*0,1 6,01300

234	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	55,71000	35,10	1 955,42	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

SR2 - sokl KD :

110 : 1,76+0,2+0,2+4,18+0,83+0,61+1,6+0,2+0,2 9,78000

111 : 1,47+0,2+0,2 1,87000

132A+132B : 1,81+0,45+1,17*3+0,2*6+0,35+0,26+0,26 7,84000

SR5 - sokl KD :

104A : 0,0

104B : 0,0

105 : 0,05+1,2+0,12 1,37000

106 : 1,17 1,17000

108 : 1,44+0,2+0,2+0,11 1,95000

117 : 0,0

118 : 3,0 3,00000

119 : 0,0

120 : 1,17 1,17000

128 : 0,2+1,17+0,2 1,57000

136 : 0,55+2,37+1,35+0,08+0,4 4,75000

137 : 1,72 1,72000

138 : 0,2+1,17+0,2 1,57000

140 : 0,0

2. NP :

SR8 :

207 : 1,6+1,64+0,2*4+0,63+0,71 5,38000

208 : 1,47+0,2+0,2 1,87000

215 : 1,03 1,03000

216 : 0,06+1,74+1,31+0,06+2,17 5,34000

217 : 0,0

218 : 0,0

SR11 :

205 : (1,09+2,2+0,2)*2-(0,75+0,7+1,2) 4,33000

235	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m	62,76000	45,20	2 836,75	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

1. NP :

SR1 - bourání mazaniny + dlažba teraco = celkem 110 mm :

101 : 0,43*2 0,86000

102 : 0,09+0,14+0,11 0,34000

123 : 0,14+0,2+0,76+0,05+0,05+0,87+2,53+0,19+0,14 4,93000

126 : (7,73+1,68+7,73)-(0,9*7+1,05+0,8) 8,99000

129 : 2,22+1,52+0,2+0,2+4,45+0,1+0,05 8,74000

130 : 0,05+4,45+1,7+0,2+0,2+2,39 8,99000

131 : 0,05+0,06+4,45+1,43+0,2+0,2 6,39000

133 : (1,47+4,16+0,2+0,4)*2-0,9 11,56000

134 : (1,67+4,16+0,2+0,4)*2-0,9 11,96000

236	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	11,37260	577,00	6 561,99	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

2. NP :

SR7 - odstranění násypu :

213A : 47,65*0,03 1,42950

SR10 - odstranění násypu :

203 : 10,52*0,03 0,31560

213B : 50,3*0,03 1,50900

střecha nad 1. NP :

SS1 - kačirek tl. 30 mm : (164,0-1,63)*0,03 4,87110

SS1 - škvárový násyp tl. 20 mm : (164,0-1,63)*0,02 3,24740

237	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	22,73180	515,00	11 706,88	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - spádová vrstva - násyp ze stavební suti 140 mm : (164,0-1,63)*0,14 22,73180

238	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	50,78800	482,50	24 505,21	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

střecha nad 2. NP :

SS2 - spádová vrstva - násyp ze stavební suti 200 mm : (255,0-0,56-0,5)*0,2 50,78800

239	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	3,04000	195,50	594,32	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

105/106 - zvětšení otvoru pro dveře : 0,1*2,1 0,21000

204/205 - zvětšení otvoru pro dveře : 0,1*2,1 0,21000

210 - otvor 1250/1370 mm : 0,5*(1,25+1,37)*2 2,62000

240	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	42,00000	23,00	966,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	----------	-------	--------	-------	-----------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

B05 - dmtž dveřního křídla, prahu a ocel. zárubně :

interiérové dveře dřevěné s prosklením :

1. NP : 30 30,00000

2. NP : 12 12,00000

241	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,53790	336,00	516,73	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1. NP :

113 - rám dveří výtahu : 0,84*0,91 0,76440

211 - rám dveří výtahu : 0,85*0,91 0,77350

242	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	4,00000	30,10	120,40	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1. NP - 113 - dveře výtahu : 1 1,00000

2. NP - 211 - dveře výtahu : 1 1,00000

2. NP - 211 - strojovna výtahu : 2 2,00000

243	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 212 : 1	kus	1,00000	40,20	40,20	801-3	RTS 25/ I
					1,00000			
244	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B05 - dmtž dveřního křídla, prahu a ocel. zárubně : interiérové dveře dřevěné s prosklením : 1. NP : 0,9*2,02*31 2. NP : 0,9*2,02*16	m2	85,44600	511,00	43 662,91	801-3	RTS 25/ I
					56,35800			
					29,08800			
245	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 B08 - vybourání plastových oken : 1. NP : 1,17*0,58*3 0,59*0,38*2 2. NP : 1,17*0,58*3	m2	4,52000	336,00	1 518,72	801-3	RTS 25/ I
					2,03580			
					0,44840			
					2,03580			
246	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 B08 - vybourání plastových oken : 1. NP : 1,17*1,13*11	m2	14,54310	295,50	4 297,49	801-3	RTS 25/ I
					14,54310			
247	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 B08 - vybourání plastových oken : 1. NP : 1,17*1,73*20 2. NP : 1,17*1,76*3 1,17*1,73*20	m2	87,14160	218,50	19 040,44	801-3	RTS 25/ I
					40,48200			
					6,17760			
					40,48200			
248	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2 B18 - vybourání plast. dveří : vstupní dveře plast. : 121 : 0,92*2,02	m2	1,85840	281,50	523,14	801-3	RTS 25/ I
					1,85840			
249	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 B18 - vybourání plast. dveří : vstupní dveře plast. : 124+125 : 0,99*2,6*2	m2	5,14800	284,00	1 462,03	801-3	RTS 25/ I
					5,14800			
250	968083032R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , do 4 m2	m2	10,87240	203,00	2 207,10	801-3	RTS 25/ I

B18 - vybourání plast. dveří :

122/133 : 1,29*2,6 3,35400

115A : 1,48*2,73 4,04040

213A : 1,48*2,35 3,47800

251	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2	m2	11,55950	136,00	1 572,09	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

B09 - vybourání plast. vstupní stěny vč. dveří :

101/102 : 3,79*3,05 11,55950

252	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	7,09000	61,10	433,20	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

1. NP :

113 - u dveří výtahu : 1,2 1,20000

104A+B : 0,59*2 1,18000

2. NP :

211 - u dveří výtahu : 1,2 1,20000

201 - 203 : 1,17*3 3,51000

253	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	4,70000	6 485,00	30 479,50	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

B27 :

2. NP :

205 : 0,21 0,21000

206 : 0,21 0,21000

207 : 0,21 0,21000

208 : 0,21*2 0,42000

209 : 0,21 0,21000

210 : 0,21*2 0,42000

217 : 0,25*2 0,50000

střecha nad 1. NP : 0,21*6 1,26000

střecha nad 2. NP : 0,21*6 1,26000

254	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	131,33000	1 399,00	183 730,67	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	----------	------------	-------	-----------

základy - vybourání zákl. desky desky tl. 100 mm - area :

dvoupodlažní část MŠ : (1,66+1,0)*2 5,32000

(0,81+0,67)*2 2,96000

(1,44+1,04)*2 4,96000

$(0,6+0,72)*2$ 2,64000
 $0,6+2,48+0,6+1,25+0,91+0,8+0,91+0,43$ 7,98000
 $(1,59+0,41)*2$ 4,00000
 $(1,21+0,6)*2$ 3,62000
 $(2,42+0,4)*2$ 5,64000
 $(0,67+0,37)*2$ 2,08000
 jednopodlažní část MŠ : 40,51000
 $4,92+6,28+0,68+0,5+3,39+0,45+2,44+1,03+5,04+1,03+0,9+1,68+7,17+0,2+0,35+4,4$
 5
 $3,04+4,45+0,6+3,8+1,94+1,16+0,5+1,81$ 17,30000
 $(0,45+0,41)*2$ 1,72000
 $0,6+2,03+0,78+0,3+0,39+1,04+0,39+0,64+0,78+0,45+1,68+0,45+0,3+4,0$ 13,83000
 $(1,34+1,46)*2$ 5,60000
 $0,9+0,15+1,28+4,06+2,17+1,9+0,2+0,6+0,2+1,71$ 13,17000

255	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	4,56000	2 050,00	9 348,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

B30 - otvor ve stropě pro VZT :

strop nad 1. NP - 112 : $(0,68+0,46)*2$ 2,28000

strop nad 2. NP - 209 : $(0,68+0,46)*2$ 2,28000

256	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	11,00000	110,50	1 215,50	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

B38, základy - vybourání otvoru (cca 300 x 300 mm) ve stěně kolektoru :

dvoupodlažní část : 11 11,00000

257	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	4,00000	677,00	2 708,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1. NP :

115A+115B vybourání otvorů 250 x 250 mm ... 2 ks : 2 2,00000

2. NP :

213A+213B vybourání otvorů 250 x 250 mm ... 2 ks : 2

2,00000

258	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	210,50	421,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

105/106 - zvětšení otvoru pro dveře : 1

1,00000

204/205 - zvětšení otvoru pro dveře : 1

1,00000

259	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,85625	2 872,00	2 459,15	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

210 - otvor 1250/1370 mm : 1,25*1,37*0,5

0,85625

260	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6,00000	246,50	1 479,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

vybourání otvorů ve stávajících příčkách tl. 100 a 150 mm pro VZT :

otvory 300/250 mm : 6

6,00000

261	971035431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	351,50	703,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

vybourání otvorů ve stávajících příčkách tl. 100 a 150 mm pro VZT :

otvory 400/250 mm : 2

2,00000

262	971035461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000	1 505,00	3 010,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1. NP :

132B - vybourání nových otvorů 550 x 450 mm pro VZT : 2

2,00000

263	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,44440	1 529,00	679,49	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1. NP :

vybourání příčky u dveří 126/136 : (1,02*2,02-0,8*2,02)

0,44440

264	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	2,53604	3 475,00	8 812,74	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1. NP :

přesun dveří do 107 - vybourání části příčky : (3,17*1,73-0,8*2,02)*0,15

0,58022

vybourání části příčky u dveří 103/109 : (3,17*1,3-0,9*2,02)*0,15

0,34545

vybourání příčky u dveří do 113 : (3,17*1,21-0,84*0,91)*0,15

0,46070

2. NP :

zvětšení otvoru pro dveře 202/204 : (3,2*1,2-0,8*2,02)*0,15

0,33360

zvětšení otvoru pro dveře 202/206 : (3,2*1,3-0,9*2,02)*0,15

0,35130

vybourání příčky u dveří do 211 : (3,2*1,21-0,85*0,91)*0,15

0,46478

265	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových,	kus	2,00000	1 159,00	2 318,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

B37, základy - vybourání prostupu stáv. základem :

jednopodlažní část MŠ : 2

2,00000

266	971052361R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových,	kus	4,00000	2 875,00	11 500,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

B37, základy - vybourání prostupu stáv. základem :

dvojpodlažní část MŠ : 2

2,00000

jednopodlažní část MŠ : 2

2,00000

267	972012411R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	2,00000	271,50	543,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

B30 - otvor ve stropě pro VZT :

strop nad 1. NP - 112 (350/630 mm) : 1

1,00000

strop nad 2. NP - 209 (500/630 mm) : 1

1,00000

268	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	3,20000	176,00	563,20	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

B39 2. NP, 209 - rýha pro podpůrný rám (statika) : 3,2

3,20000

269	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	7,00000	212,50	1 487,50	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

překlad P03 :

I 120 / 1750 4 ks : 1,75*4

7,00000

270	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	22,26000	727,00	16 183,02	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

ASŘ, základy - pozn. N05 - zákl. deska uložena po obvodě do drážky :
1,38+0,64+0,6+4,92+6,28+2,44+0,9+0,15+1,28+2,17+0,6

22,26000

271	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	2,86000	1 187,00	3 394,82	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

B36, základy - vysekání rýhy do stávajícího základu pro uložení ležaté kanalizace :

dvojpodlažní část MŠ : 0,81+0,84+0,64

2,29000

jednopodlažní část MŠ : 0,57

0,57000

272	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	0,50000	1 692,00	846,00	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

B36, základy - vysekání rýhy do stávajícího základu pro uložení ležaté kanalizace :

jednopodlažní část MŠ : 0,5

0,50000

273	976085211R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m ²	kus	4,00000	82,60	330,40	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	-----------

B16 - vybourání kanalizační ráků poklopů :

132A : 1

1,00000

114 : 1

1,00000

110 : 1

1,00000

103 : 1

1,00000

274	976085411R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	5,00000	142,50	712,50	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

B16 - vybourání kanalizační ráků poklopů :

128 : 1 1,00000

136 : 1 1,00000

B19 - dmtž stávajících ocel. čistících zón v exteriéru - předpoklad :

101 : 2 2,00000

122 : 1 1,00000

275	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	604,78000	181,50	109 767,57	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

1. NP :

102 : 13,6 13,60000

103 : 16,05 16,05000

104A : 1,74 1,74000

104B : 1,21 1,21000

105 : 2,02 2,02000

106 : 1,81 1,81000

107 : 5,01 5,01000

108 : 3,3 3,30000

109 : 14,65 14,65000

110 : 14,7 14,70000

111 : 6,37 6,37000

112 : 7,31 7,31000

113 : 1,12 1,12000

114 : 13,99 13,99000

115A : 47,63 47,63000

115B : 48,83 48,83000

116 : 8,97 8,97000

117 : 1,36 1,36000

118 : 3,13 3,13000

119 : 1,39 1,39000

120 : 2,11	2,11000
121 : 11,05	11,05000
123 : 4,47	4,47000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
126 : 12,98	12,98000
127 : 7,83	7,83000
128 : 7,98	7,98000
129 : 7,04	7,04000
130 : 7,82	7,82000
131 : 6,64	6,64000
132A : 8,73	8,73000
132B : 25,74	25,74000
133 : 6,75	6,75000
134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136 : 5,71	5,71000
137 : 2,9	2,90000
138 : 1,75	1,75000
139 : 8,13	8,13000
140 : 3,59	3,59000
2. NP :	
201 : 12,45	12,45000
202 : 22,68	22,68000
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,61	8,61000
205 : 3,74	3,74000
206 : 14,87	14,87000
207 : 13,85	13,85000
208 : 6,37	6,37000
209 : 7,26	7,26000

210 : 12,91	12,91000
211 : 1,12	1,12000
212 : 0,74	0,74000
213A : 47,65	47,65000
213B : 50,3	50,30000
214 : 8,19	8,19000
215 : 1,41	1,41000
216 : 3,21	3,21000
217 : 1,35	1,35000
218 : 1,87	1,87000

276	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1 573,43860	149,50	235 229,07	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

B04 :

1. NP :

102+103 : $3,17 \cdot (7,35+4,04) \cdot 2$	72,21260
- otvory : $-3,79 \cdot 3,05$	-11,55950
-1,37*2,73	-3,74010
-0,8*2,02*3	-4,84800
-0,9*2,02*2	-3,63600
-0,7*2,02	-1,41400
104A : $3,17 \cdot (1,48+1,16) \cdot 2$	16,73760
- otvory : $-0,7 \cdot 2,02 \cdot 2$	-2,82800
-0,59*0,38	-0,22420
+ ostění : $0,36 \cdot (0,59+0,38) \cdot 2$	0,69840
104B : $3,17 \cdot (1,32+0,92) \cdot 2$	14,20160
- otvory : $-0,7 \cdot 2,02$	-1,41400
-0,59*0,38	-0,22420
+ ostění : $0,36 \cdot (0,59+0,38) \cdot 2$	0,69840
105 : $3,17 \cdot (1,66+1,2) \cdot 2$	18,13240
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02$	-1,61600
-0,7*2,02	-1,41400
106 : $3,17 \cdot (1,81+0,87) \cdot 2$	16,99120

- otvory : $-0,7 \times 2,02$	-1,41400
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : $0,36 \times (2,73 + 1,17 + 2,73)$	2,38680
+ parapet : $0,16 \times 1,17$	0,18720
107 : $3,17 \times (2,15 + 2,17) \times 2$	27,38880
- otvory : $-0,8 \times 2,02$	-1,61600
-0,7*2,02	-1,41400
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : $0,36 \times (2,73 + 1,17 + 2,73)$	2,38680
+ parapet : $0,16 \times 1,17$	0,18720
108 : $3,17 \times (1,44 + 2,17) \times 2$	22,88740
- otvory : $-0,7 \times 2,02$	-1,41400
-1,17*0,58	-0,67860
+ ostění : $0,36 \times (2,73 + 1,17 + 2,73)$	2,38680
+ parapet : $0,16 \times 1,17$	0,18720
109 : $3,17 \times (3,38 + 4,17) \times 2$	47,86700
- otvory : $-0,9 \times 2,02$	-1,81800
-2,08*2,73	-5,67840
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : $0,36 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 2$	4,77360
+ parapet : $0,16 \times 1,17 \times 2$	0,37440
110-112 : $3,17 \times (7,2 + 4,18) \times 2$	72,14920
- otvory : $-2,08 \times 2,73$	-5,67840
-0,9*2,02	-1,81800
-1,17*1,73*4	-8,09640
+ ostění : $0,36 \times (2,73 + 1,17 + 2,73) \times 4$	9,54720
+ parapet : $0,16 \times 1,17 \times 4$	0,74880
113 : $3,42 \times (0,93 + 1,21 + 0,93)$	10,49940
0,25*1,21	0,30250
114 : $3,17 \times (3,65 + 4,18) \times 2$	49,64220
- otvory : $-2,05 \times 2,73$	-5,59650

-0,9*2,02	-1,81800
-1,17*1,73*1	-2,02410
+ ostění : 0,36*(2,73+1,17+2,73)*1	2,38680
+ parapet : 0,16*1,17*1	0,18720
115A+115B : 3,17*(14,24+6,38)*2	130,73080
+ stěny průvlahu : 0,34*6,38*2	4,33840
- otvory : -2,05*2,73	-5,59650
-0,9*2,02	-1,81800
-2,08*2,73*2	-11,35680
-1,48*2,73	-4,04040
-1,17*1,73*8	-16,19280
+ ostění : 0,36*(2,73+1,17+2,73)*8	19,09440
+ parapet : 0,16*1,17*8	1,49760
0,2*(1,48+2,73+2,73)	1,38800
0,5*(2,05+2,73+2,73)	3,75500
0,5*(2,08+2,73+2,73)*3	11,31000
116+118-120 :	64,69970
3,17*(2,0+1,77+1,23+1,77+0,86+1,25+0,14+0,61+0,14+2,35+4,09+4,2)	
- otvory : -0,9*2,02	-1,81800
-0,8*2,02	-1,61600
-0,7*2,02	-1,41400
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : 0,36*(2,73+1,17+2,73)*2	4,77360
+ parapet : 0,16*1,17*2	0,37440
0,5*(0,9+2,02+2,02)	2,47000
0,5*(0,8+2,02+2,02)	2,42000
117 : 3,17*(1,03+1,32)*2	14,89900
- otvory : -0,7*2,02	-1,41400
121 : 3,17*(4,7+2,97+4,7+1,23+2,91+0,5+2,81)	62,82940
- otvory : -0,92*2,02	-1,85840
+ stěny průvlahu : 0,34*(2,97+1,23+1,24)	1,84960
123+126 : 3,17*(7,46+10,48+1,68)	62,19540

- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 7$	-12,72600
-1,02*3,17	-3,23340
- luxf. : $-1,2 \cdot 0,39$	-0,46800
-1,29*2,6	-3,35400
+ ostění : $0,36 \cdot (1,68 + 2,6 + 2,6)$	2,47680
$0,05 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	0,24700
$124 : 3,17 \cdot (1,81 + 1,46) \cdot 2$	20,73180
- luxf. : $-1,2 \cdot 0,39$	-0,46800
- otvory : $-0,99 \cdot 2,6$	-2,57400
+ ostění : $0,36 \cdot (0,99 + 2,6 + 2,6)$	2,22840
$0,35 \cdot (1,34 + 2,73 + 2,73)$	2,38000
$125 : 3,17 \cdot (1,81 + 2,56) \cdot 2$	27,70580
- otvory : $-0,99 \cdot 2,6$	-2,57400
+ ostění : $0,36 \cdot (0,99 + 2,6 + 2,6)$	2,22840
$127 : 3,17 \cdot (1,76 + 4,45) \cdot 2$	39,37140
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
$0,05 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	0,24700
$128 : 3,17 \cdot (1,73 + 4,45) \cdot 2$	39,18120
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,63600
+ ostění : $0,05 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	0,24700
-1,17*1,13*1	-1,32210
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,38680
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,18720
$129 : 3,17 \cdot (1,52 + 4,45) \cdot 2$	37,84980
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
+ ostění : $0,05 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	0,24700
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 1$	-1,32210
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,38680
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,18720
$130 : 3,17 \cdot (1,7 + 4,45) \cdot 2$	38,99100
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800

+ ostění : $0,05 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	0,24700
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 1$	-1,32210
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,38680
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,18720
131-132A+132B : $3,17 \cdot (4,45 + 7,04 + 3,66 + 0,35 + 1,42 + 0,98 + 0,45 + 3,39 + 0,45)$	70,34230
-0,9*2,02	-1,81800
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 4$	-5,28840
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 4$	9,54720
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 4$	0,74880
133 : $3,17 \cdot (1,47 + 4,16) \cdot 2$	35,69420
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
+ ostění : $0,4 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	1,97600
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 1$	-1,32210
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,38680
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,18720
134 : $3,17 \cdot (1,67 + 4,16) \cdot 2$	36,96220
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
+ ostění : $0,4 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	1,97600
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 1$	-1,32210
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 1$	2,38680
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,18720
135 : $3,17 \cdot (3,27 + 4,16) \cdot 2$	47,10620
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,81800
+ ostění : $0,4 \cdot (0,9 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	1,97600
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 2$	-2,64420
+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 2$	4,77360
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 2$	0,37440
136-140 : $3,17 \cdot (5,59 + 4,16) \cdot 2$	61,81500
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02 \cdot 1$	-1,61600
+ ostění : $0,4 \cdot (0,8 + 2,02 + 2,02) \cdot 1$	1,93600
- otvory : $-1,17 \cdot 1,13 \cdot 3$	-3,96630

+ ostění : $0,36 \cdot (2,73 + 1,17 + 2,73) \cdot 3$	7,16040
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 3$	0,56160
- odpočet otlučení KO :	
Odkaz na mn. položky pořadí 282 : $128,12960 \cdot -1$	-128,12960
2. NP :	
201 : $3,42 \cdot (4,7 + 2,97 + 4,7)$	42,30540
+ středová příčka (zábradlí) : $3,42 \cdot (2,9 + 0,1 + 2,9)$	20,17800
$1,1 \cdot (1,47 + 1,37)$	3,12400
- otvory : $-1,17 \cdot 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,36 \cdot (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,40840
+ parapet : $0,24 \cdot 1,17$	0,28080
202 : $3,2 \cdot (7,12 + 4,04) \cdot 2$	71,42400
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02 \cdot 2$	-3,23200
$-0,9 \cdot 2,02 \cdot 3$	-5,45400
$-2,97 \cdot 2,73$	-8,10810
$-1,17 \cdot 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,36 \cdot (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,40840
+ parapet : $0,24 \cdot 1,17$	0,28080
203 : $3,2 \cdot (3,23 + 3,27 + 0,61) \cdot 2$	45,50400
- otvory : $-0,9 \cdot 2,02$	-1,81800
$-1,17 \cdot 1,76$	-2,05920
+ ostění : $0,36 \cdot (1,17 + 2,76 + 2,76)$	2,40840
+ parapet : $0,24 \cdot 1,17$	0,28080
204 : $3,2 \cdot (3,74 + 2,17) \cdot 2$	37,82400
- otvory : $-0,8 \cdot 2,02$	-1,61600
$-0,7 \cdot 2,02$	-1,41400
$-1,17 \cdot 0,58 \cdot 2$	-1,35720
+ ostění : $0,36 \cdot (1,17 + 2,73 + 2,73) \cdot 2$	4,77360
+ parapet : $0,16 \cdot 1,17 \cdot 2$	0,37440
205 : $3,2 \cdot (3,28 + 1,09) \cdot 2$	27,96800
- otvory : $-0,7 \cdot 2,02$	-1,41400

-1,17*0,58*1	-0,67860
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*1	2,38680
+ parapet : 0,16*1,17*1	0,18720
206 : 3,2*(3,45+4,18)*2	48,83200
- otvory : -0,9*2,02*2	-3,63600
-2,03*2,73	-5,54190
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*2	4,77360
+ parapet : 0,16*1,17*2	0,37440
207 - 209 : 3,2*(7,09+4,18)*2	72,12800
- otvory : -0,9*2,02	-1,81800
-2,06*2,73	-5,62380
-1,17*1,73*4	-8,09640
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*4	9,54720
+ parapet : 0,16*1,17*4	0,74880
210 : 3,2*(3,63+1,87+1,08+1,1+2,56+4,18)	46,14400
- otvory : -0,7*2,02	-1,41400
-2,07*2,73	-5,65110
-1,17*1,73*1	-2,02410
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*1	2,38680
+ parapet : 0,16*1,17*1	0,18720
211 : 3,5*(1,08+1,21)	8,01500
2,04*0,93	1,89720
212 : 3,2*(0,93+0,95+0,95)	9,05600
2,04*0,93	1,89720
- otvory : -0,7*2,02	-1,41400
213A+213B : 3,2*(14,47+6,38)*2	133,44000
+ stěny průvlaku : 0,33*6,38*2	4,21080
- otvory : -2,07*2,73	-5,65110
-0,9*2,02	-1,81800
-2,06*2,73	-5,62380

-2,03*2,73	-5,54190
-1,2*2,02	-2,42400
-1,17*1,73*8	-16,19280
-1,48*2,35	-3,47800
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*8	19,09440
0,2*(1,48+2,35+2,35)	1,23600
0,5*(2,07+2,73+2,73)	3,76500
0,4*(1,97+2,73+2,73)	2,97200
0,5*(2,06+2,73+2,73)	3,76000
0,5*(2,03+2,73+2,73)	3,74500
+ parapet : 0,16*1,17*8	1,49760
214 - 218 : 3,2*(1,76+1,77+1,23+1,77+0,86+4,2+0,14+0,14+3,85+4,2)	63,74400
- otvory : -0,8*2,02	-1,61600
-0,9*2,02	-1,81800
-1,17*1,73*2	-4,04820
+ ostění : 0,36*(1,17+2,73+2,73)*2	4,77360
0,5*(0,8+2,02+2,02)	2,42000
0,5*(0,9+2,02+2,02)	2,47000
+ parapet : 0,16*1,17*2	0,37440

277	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	48,61750	68,90	3 349,75	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

oprava stávajícího oplocení - odsekání nesourodých částí k opravě :

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 12,17250 12,17250

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 7,12250 7,12250

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 17,22250 17,22250

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,10000 12,10000

278	978036141R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 30 %	m2	638,61450	32,20	20 563,39	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 580,14170 580,14170

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 58,47280 58,47280

279	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	87,77940	146,00	12 815,79	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

střecha nad 1. NP - otlučení břizolitu v místě přístavby : 4,2*(0,5+8,3) 36,96000

- dveře : -1,48*2,63	-3,89240
+ nadpraží : 0,3*1,48	0,44400
otlučení vnějšího ostění oken a dveří :	
západ : 0,0	
jih : 0,15*(1,17+1,13)*2*7	4,83000
0,15*(1,48+2,73+2,73)	1,04100
0,15*(1,17+1,73)*2*20	17,40000
východ : 0,43*(0,92+2,02+2,02)	2,13280
0,5*(3,79+3,05+3,05)	4,94500
0,15*(0,59+0,38)*2*2	0,58200
0,15*(1,17+1,76)*2*3	2,63700
sever : 0,15*(1,17+1,13)*2*4	2,76000
0,15*(1,17+1,73)*2*17	14,79000
0,15*(1,17+0,58)*2*6	3,15000

280	978057321R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, stupnic	m	5,72000	231,00	1 321,32	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

101 - schody : 2,86*2

5,72000

281	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	11,44000	160,50	1 836,12	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

101 - schody : 2,86*4

11,44000

282	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	128,12960	150,50	19 283,50	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B02 (jen na ponechaných stěnách) :

1. NP :

104A : 1,56*(1,48+1,16)*2

8,23680

- otvory : -0,7*1,56*2

-2,18400

104B : 1,54*(1,32+0,92)*2

6,89920

- otvory : -0,7*1,54

-1,07800

105 : 1,55*(1,66+1,2)*2

8,86600

- otvory : -0,8*1,55

-1,24000

-0,7*1,55	-1,08500
106 : 1,54*(1,81+1,07)*2	8,87040
- otvory : -0,7*1,54	-1,07800
108 : 1,53*(1,44+2,17)*2	11,04660
- otvory : -0,7*1,53	-1,07100
111 : 1,25*(1,47+0,28)	2,18750
114 : 1,45*(4,18+0,51)	6,80050
116 : 1,55*0,98	1,51900
117 : 1,55*(1,03+1,32)*2	7,28500
- otvory : -0,7*1,55	-1,08500
118-120 : 1,51*(0,03+1,65+0,14+0,61+2,35+0,72+0,2+0,2+0,11+0,9+0,03-1,1)	8,81840
128 : 1,55*(1,73+4,45+0,33+0,24+4,45)	17,36000
- otvory : -0,9*1,55*2	-2,79000
129 : 1,48*(0,05+0,53+2,24)	4,17360
130 : 1,52*(2,05+0,74+0,05)	4,31680
132A : 1,54*(0,98+0,45+1,48)	4,48140
132B : 1,54*(0,48+0,63+0,62+0,25+3,66)	8,68560
136-140 : 1,52*(0,9+0,53+0,43)	2,82720
2. NP :	
203 : 1,53*(0,61+0,9+0,61)	3,24360
205 : 1,5*0,9	1,35000
2,08*(1,0+1,09+1,0)	6,42720
208 : 1,38*(1,47+0,28)	2,41500
210 : 1,4*3,1	4,34000
214 : 1,49*1,0	1,49000
215 : 1,5*(1,37+1,03)	3,60000
216 : 1,5*(0,2+0,14+0,6+0,14+0,2)	1,92000
217 : 1,4*0,93	1,30200
218 : 1,39*(0,2+0,72)	1,27880

283	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	72,97530	196,00	14 303,16	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

fasáda - otlučení stávajícího obkladu z cihelných pásků :

ZÁPAD :

1. NP :

vlevo (sokl + kolem rozvaděče) - area : 2,5-0,68 1,82000

na rampě 122 : 11,2-(-3,41+2,61+2,61) 9,39000

vpravo - sokl + u schránky : 0,29+0,2 0,49000

+ ostění u dveří : 0,14*(1,68+2,72+2,72) 0,99680

0,14*(0,99+2,72+2,72)*2 1,80040

2. NP (terasa / střecha nad 1. NP) - area : 2,4 2,40000

+ ostění : 0,3*(2,1+2,1) 1,26000

JIH : 10,6+3,5+0,25*3,77 15,04250

VÝCHOD :

vlevo vedle dveří do skladu : 0,65*0,8 0,52000

mezi dveřmi do skladu a hl. vstupem : 12,0 12,00000

sokl ve 101 : 0,15*(0,43+0,44) 0,13050

podezdívka sloupů stříšky : 0,41+0,22+5,3+7,8 13,73000

+ horní plocha : 0,45*11,17 5,02650

SEVER : 7,6+0,21*3,66 8,36860

284	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	42,50000	62,30	2 647,75	822-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

obnova zpevněné plochy z plošné dlažby po izolaci soklu :

jih + východ - použít rozebranou dlažbuu area : 42,5 42,50000

285	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	2,00000	233,50	467,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

B20 - střecha nad 1. NP : 1 1,00000

B20 - střecha nad 2. NP : 1 1,00000

286	721210831R00	Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,	kus	8,00000	350,00	2 800,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

1. NP - podlahová vpust' ve sprše :

108 : 1 1,00000

110 : 1 1,00000

140 : 1	1,00000
132B : 1	1,00000
124 : 1	1,00000
128 : 1	1,00000
2. NP - podlahová vpust' ve sprše :	
205 : 1	1,00000
207 : 1	1,00000

287	733170807R00	Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 50 mm do D 90 mm	m	4,80000	68,10	326,88	800-731	RTS 25/ I
B21 - dmtž větracích komínků na střeše nad 2. NP : 0,8*6				4,80000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	711 728,85					
288	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	708,89328	1 004,00	711 728,85	801-4	RTS 25/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,61,62, :

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,95,96,97,98,
99,101,103,104,105, :

106,107,108,110,111,112,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,1
28,130,131,132,133,134, :

135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151,152,153,154,1
55,156,157,158,159,160, :

161,162,163,164,165,166,167,168,169,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,1
82,185,186,187,188,189, :

190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,207,208,209,210,211,2
12,214,215,216,219,220, :

223,224,225,226,227,228,229,241,244,245,246,247,248,249,250,251,253,256,257,2
58,259,260,261,262,263, :

264,265,266,267,268,269,270,271,272, :

Součet : 708,89328

708,89328

Díl: 711		Izolace proti vodě	1 071 108,39					
289	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	386,77000	56,90	22 007,21	800-711	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 386,77000

386,77000

290	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	112,86440	76,40	8 622,84	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 112,86440](#)

112,86440

291	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	386,77000	144,50	55 888,27	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladby podlah na terénu R1 - R4 :

1. NP :

102+103 : 30,8	30,80000
104A+B : 2,99	2,99000
105+106 : 3,88	3,88000
107 : 5,02	5,02000
108 : 3,35	3,35000
109 : 14,8	14,80000
110+112 : 31,2	31,20000
114 : 13,99	13,99000
115A+115B : 97,5	97,50000
116-120 : 17,8	17,80000
121 : 12,0	12,00000
123+126 : 19,4	19,40000
124 : 3,5	3,50000
125 : 5,0	5,00000
127A+B : 8,0	8,00000
128 : 8,0	8,00000
129 : 7,0	7,00000
130 : 7,8	7,80000
131+132 : 42,3	42,30000
133 : 6,75	6,75000
134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136-141 : 23,7	23,70000

292	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	112,86440	334,50	37 753,14	800-711	RTS 25/ I
		skladby SW4 a SW5 - dodatečná svislá HI :		111,07340				
		(1,0+0,18)*(15,35+3,66+22,24+2,52+2,78+22,74+3,77+14,85+1,12+5,1)						
		+ 101 : 0,3*(0,44+0,5+0,5+2,23+0,6)		1,28100				
		+ 122 : 0,15*(0,1+0,14+1,37+0,14+0,14+0,79+0,14+0,14+0,3+0,14)		0,51000				
293	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	31,80000	22,80	725,04	800-711	RTS 25/ I
		2. NP :						
		SR8 - stávající HI :						
		207 : 13,85		13,85000				
		208 : 6,37		6,37000				
		215 : 1,41		1,41000				
		216 : 3,21		3,21000				
		217 : 1,35		1,35000				
		218 : 1,87		1,87000				
		SR11 - stávající HI :						
		205 : 3,74		3,74000				
294	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	393,81000	24,50	9 648,35	800-711	RTS 25/ I
		tl. 7 mm - předpoklad 2 vrstvy :						
		SR1 - stávající HI :						
		101 : 19,25		19,25000				
		102 : 13,6		13,60000				
		123 : 4,47		4,47000				
		126 : 12,98		12,98000				
		129 : 7,04		7,04000				
		130 : 7,82		7,82000				
		131 : 6,64		6,64000				
		133 : 6,75		6,75000				
		134 : 7,56		7,56000				
		SR2 - stávající HI :						
		110 : 14,7		14,70000				
		111 : 6,37		6,37000				

132A : 8,73	8,73000
132B : 25,74	25,74000
1. NP :	
SR3 - stávající HI :	
109 : 14,65	14,65000
115B : 48,83	48,83000
116 : 8,97	8,97000
135 : 14,43	14,43000
SR4 - stávající HI :	
103 : 16,05	16,05000
107 : 5,01	5,01000
112 : 7,31	7,31000
114 : 13,99	13,99000
115A : 47,63	47,63000
139 : 8,13	8,13000
SR5 - stávající HI :	
104A : 1,74	1,74000
104B : 1,21	1,21000
105 : 2,02	2,02000
106 : 1,81	1,81000
108 : 3,3	3,30000
117 : 1,36	1,36000
118 : 3,13	3,13000
119 : 1,39	1,39000
120 : 2,11	2,11000
128 : 7,98	7,98000
136 : 5,71	5,71000
137 : 2,9	2,90000
138 : 1,75	1,75000
140 : 3,59	3,59000
SR6 - stávající HI :	

121 : 11,05 11,05000
 124 : 3,38 3,38000
 125 : 4,9 4,90000
 127 : 7,83 7,83000

295	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	95,40000	109,00	10 398,60	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 95,40000 95,40000

296	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	798,99160	81,00	64 718,32	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 798,99160 798,99160

297	711212000RW4	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	103,73100	124,00	12 862,64	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 103,73100 103,73100

298	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	798,99160	412,50	329 584,04	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

PODLAHY :

1. NP :

skladba R1 :

102 : 14,1 14,10000
 104A : 1,71 1,71000
 104B : 1,21 1,21000
 105 : 2,07 2,07000
 106 : 1,81 1,81000
 108 : 3,35 3,35000
 110 : 23,27-1,08 22,19000
 118 : 3,20 3,20000
 119 : 1,28 1,28000
 120 : 2,13 2,13000
 136 : 4,36 4,36000
 137 : 3,19 3,19000
 139 : 1,71 1,71000
 140 : 1,7 1,70000
 141 : 1,47 1,47000

skladba R4 :

114 : 13,99 13,99000

121 : 11,67	11,67000
123+126 : 18,64	18,64000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
127A : 2,87	2,87000
127B : 5,02	5,02000
128 : 7,9	7,90000
129 : 7,0	7,00000
130 : 7,71	7,71000
131+132 : 42,19	42,19000
134 : 7,56	7,56000
2. NP :	
skladba R7 :	
201 mezipodesta : 4,45	4,45000
205 : 3,73	3,73000
222 : 1,59	1,59000
223 : 1,51	1,51000
224 : (21,04-0,94)	20,10000
225 : 18,35	18,35000
skladba R8 :	
207 : (22,78-1,08)	21,70000
216 : 3,2	3,20000
217 : 1,28	1,28000
218 : 2,14	2,14000
skladba R9 :	
210 : 13,0	13,00000
212 : 0,84	0,84000
skladba R14 :	
201 stupně : $(0,17+0,3)*1,37*10$	6,43900
$(0,17+0,3)*1,5*10$	7,05000
STĚNY :	

dle KO :

Odkaz na mn. položky pořadí 569 : 459,37340

459,37340

skladba R6 - exteriér :

101 - area : 19,25

19,25000

schody 101 :

stupně : 0,3*2,86*2

1,71600

podstupnice : 0,18*2,86*3

1,54440

+ schodek u rampy sever : 0,18*1,41

0,25380

122 - čistící zóna : 0,45*0,9*1

0,40500

skladba R13 - exteriér :

226 - area : 12,76

12,76000

299	711212002RW4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační dvousložková, proti zemní vlhkosti	m2	103,73100	842,00	87 341,50	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladby podlah na terénu R1 - R4 - vnitřní HI - přes fabion na stěny - 300 mm :

1. NP :

102+103 :

4,63800

0,3*(0,07+0,66+1,37+0,66+1,93+0,12+0,12+1,89+0,1+0,1+0,47+1,68+0,24+0,5+0,5+2,0+0,15+0,15+0,36+0,15+0,15+1,44+0,15+0,15+0,09+0,14+0,07)

104A+B :

2,28900

0,3*(0,69+0,93+0,64+0,1+0,48+0,92+1,32+0,92+0,14+0,1+0,14+1,16+0,09)

105+106 :

4,59300

0,3*(0,07+0,66+1,37+0,55+1,93+0,1+0,1+1,89+0,1+0,1+0,47+1,68+0,24+0,5+0,55+2,0+0,15+0,15+0,36+0,15+0,15+1,44+0,15+0,15+0,09+0,14+0,07)

107 : 0,3*(0,42+1,27+0,15+0,15+0,11+2,15+0,2+0,2+2,32)

2,09100

108 : 0,3*((1,44+2,37)*2-0,8)

2,04600

109 : 0,3*(0,3+4,18+3,38+0,2*4+2,88+0,15+0,15+1,15)

3,89700

110+112 : 0,3*(0,6+3,0+0,15+7,35+0,2*8+4,18+0,83+2,8)

6,15300

114 : 0,3*(1,09+1,81+0,11+1,08+1,36+2,57+0,2+0,2+3,0+0,51)

3,57900

115A+115B :

12,10800

0,3*(0,5+0,77+6,38+14,24+0,2*16+0,48+0,5+0,5+4,42+1,09+0,5+0,5+1,25+0,5+0,1+1,18+0,4+1,62+0,5+0,5+1,23)

116-120 :

7,40100

0,3*(0,4+0,63+0,1+0,1+0,1+1,03+1,32+1,03+0,53+0,1+0,98+1,23+2,17+0,05+0,05+4,6+0,14+0,14+4,09+0,2*4+4,2+0,48+0,4)

121 : $0,3 \cdot (0,5+0,3+3,0+4,2+1,23+2,81+0,5+3,26+1,24+3,49+0,5)$	6,30900
123+126 : $0,3 \cdot (0,21+0,2+0,76+0,15+0,15+1,12+0,15+0,15+0,79+0,15+0,15+0,3+0,15+0,15+0,89+0,15+0,48+0,1+0,1+2,28+0,1+0,1+0,69+0,1+0,1+0,7+0,1+0,1+2,63+0,9+0,21)$	4,29300
124 : $0,3 \cdot (0,36+0,1+0,47+0,35+1,34+1,81+1,81+0,37+0,36)$	2,09100
125 : $0,3 \cdot (0,36+0,89+1,81+2,56+1,81+0,71+0,36)$	2,55000
127A+B : $0,3 \cdot (0,61+4,43+1,76+3,33+0,15+0,15+0,22+0,26)$	3,27300
128 : $0,3 \cdot (0,7+0,22+3,33+1,73+0,2+0,2+4,45+0,12)$	3,28500
129 : $0,3 \cdot (0,53+4,45+4,45+1,52+0,2+0,2+4,45+0,1)$	4,77000
130 : $0,3 \cdot (0,06+4,45+1,7+0,2+0,2+4,45+0,79)$	3,55500
131+132 : $0,3 \cdot (4,4+7,04+0,2 \cdot 8+3,66+0,5+0,15+0,26+0,26+0,98+0,45+3,39+0,45)$	6,94200
133 : $0,3 \cdot (0,05+4,56+1,47+0,2+0,2+4,16+0,47+0,4+0,05)$	3,46800
134 : $0,3 \cdot (0,05+0,4+0,22+4,16+1,67+0,2+0,2+4,16+0,45+0,4+0,05)$	3,58800
135 : $0,3 \cdot (0,4+2,1+4,16+3,27+0,2 \cdot 4+4,16+0,27+0,4)$	4,66800
136-141 : $0,3 \cdot (0,55+4,49+4,01+5,59+0,2 \cdot 6+4,16+0,08+0,4)$	6,14400

300	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	479,43000	210,00	100 680,30	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

PODLAHY :

1. NP :

skladba R1 :

102 : $0,16+1,44+0,09+0,14+0,66+0,55+1,82$	4,86000
102 : $(1,48+1,16) \cdot 2 - (0,7 \cdot 2)$	3,88000
104B : $(1,32+0,92) \cdot 2 - 0,7$	3,78000
105 : $(1,66+1,2) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2$	4,12000
106 : $(1,81+1,07) \cdot 2 - 0,8$	4,96000
108 : $(1,44+2,37) \cdot 2 - 0,8$	6,82000
110 : $(5,4+4,18) \cdot 2 - 1,0$	18,16000
0,2*6	1,20000
$(3,6+0,3) \cdot 2$	7,80000
118 : $(3,52+0,86+0,14) \cdot 2 - (0,8 \cdot 3)$	6,64000
119 : $(1,03+1,18) \cdot 2 - 0,8$	3,62000
120 : $(1,99+1,18) \cdot 2 - 0,8$	5,54000

136 : $(1,69+2,71)*2-(0,9+0,8+0,9)$	6,20000
137 : $(1,69+1,59)*2-0,8$	5,76000
139 : $(1,63+0,9+0,1)*2-(0,8*3)$	2,86000
140 : $(1,63+1,1)*2-0,8$	4,66000
141 : $(1,63+0,9)*2-0,8$	4,26000
skladba R4 :	
114 : $(3,65+4,18)*2-0,9*2$	13,86000
121 : $0,43+0,3+2,97+4,2+1,23+2,81+0,5+2,77+1,37+2,94+0,43+0,92$	20,87000
123+126 : $(10,33+1,68)*2-(0,9-7+1,0*2)$	28,12000
124 : $(2,1+1,81)*2$	7,82000
125 : $(2,1+2,56)*2$	9,32000
127A : $(1,76+1,5)*2-0,9*3$	3,82000
127B : $(1,76+2,85)*2-0,9$	8,32000
128 : $(1,73+4,65)*2-0,9*2$	10,96000
129 : $(1,52+4,65)*2-0,9$	11,44000
130 : $(1,7+4,65)*2-0,9$	11,80000
131+132 : $(7,39+6,73)*2$	28,24000
0,2*8	1,60000
134 : $(1,67+4,76)*2-0,9$	11,96000
2. NP :	
skladba R7 :	
201 mezipodesta : $1,5+2,97+1,5$	5,97000
205 : $(3,28+1,29)*2-0,8$	8,34000
222 : $(1,68+0,9)*2-0,8*2$	3,56000
223 : $(1,68+1,07)*2-0,8$	4,70000
224 : $0,32+0,2+3,38+4,73+0,17*6+2,98+0,9+1,0+2,63+0,4+1,88+3,13+3,13$	25,70000
225 : $(4,11+4,55)*2-(2,0+0,9)$	14,42000
skladba R8 :	
207 : $(5,25+4,18)*2-0,9$	17,96000
0,2*6	1,20000
$(3,6+0,3)*2$	7,80000

216 : (1,0+3,52)*2-0,8*3	6,64000
217 : (1,03+1,18)*2-0,8	3,62000
218 : (1,99+1,18)*2-0,8	5,54000
skladba R9 :	
210 : (3,63+4,38)*2-(0,9+0,7)	14,42000
212 : (0,93+0,8)*2-0,7	2,76000
2. NP :	
skladba R14 :	
201 stupně : (0,17+0,3)*20*2	18,80000
1,37*10	13,70000
1,5*10	15,00000
skladba R6 - exteriér :	
101 - area : 6,16*2+0,59*2	13,50000
+ schody : 2,7*2	5,40000
(0,17+0,3)*2*2+0,18	2,06000
(0,5+0,9)*2*2	5,60000
122 - čistící zóna : (0,45+0,9)*2*1	2,70000
skladba R13 - exteriér :	
226 - area : 1,1+0,4+1,0+1,14+1,38+1,38+1,88+0,16+1,1+0,16+0,77+1,38+1,38	13,23000
(0,22+0,22)*4	1,76000
(0,12+0,12+0,12)*5	1,80000

301	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	360,35000	229,00	82 520,15	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

1. NP :	
104A : 1,6*5	8,00000
104B : 1,6*4	6,40000
105 : 1,6*4	6,40000
106 : 1,6*5	8,00000
horní plocha modulu WC : 0,18+0,87+0,18	1,23000
108 : 1,6*3	4,80000
2,2*2	4,40000
110 : 2,2*12	26,40000

+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*3	4,83000
horní hrana polostěny : 0,3*4	1,20000
114 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*1	1,61000
118 : 1,6*2	3,20000
119 : 1,6*5	8,00000
horní plocha modulu WC : 0,18+0,81+0,18	1,17000
120 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
127a : 1,6	1,60000
127b : 1,6*4	6,40000
128 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
129 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
130 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
131+132 : 2,2*15	33,00000
+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*4	6,44000
136 : 1,6*1	1,60000
137 : 1,6*5	8,00000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
138 : 0,6*1	0,60000
139 : 1,6*2	3,20000
140 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
141 : 2,2*3	6,60000
2. NP :	
203 : 1,6*2	3,20000
205 : 2,2*2	4,40000
1,6*5	8,00000

207 : 2,2*12	26,40000
+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*3	4,83000
sloupy nad polostěnou : 0,3*4	1,20000
210 : 1,6*8	12,80000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
+ parapet : 0,15+1,25+0,15	1,55000
216 : 1,6*2	3,20000
217 : 1,6*5	8,00000
horní plocha modulu WC : 0,18+0,81+0,18	1,17000
218 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
222 : 1,6*4	6,40000
223 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,17+1,17+0,17	1,51000
224 : 2,2*6	13,20000
1,2*6	7,20000
+ parapet : (0,17+1,17+0,17)*3	4,53000
polostěna : 1,0*2	2,00000

302	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	95,40000	269,50	25 710,30	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba SW5 - nopovka pod terénem : 95,40000
1,0*(15,67+3,66+22,24+2,68+2,94+23,06+3,77+14,84+1,28+5,26)

303	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	95,40000	117,00	11 161,80	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba SW5 : (15,67+3,66+22,24+2,68+2,94+23,06+3,77+14,84+1,28+5,26) 95,40000

304	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	129,79406	328,50	42 637,35	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 112,86440 112,86440

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 16,92966

305	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	574,57956	280,00	160 882,28	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 386,77000 386,77000

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 112,86440

112,86440

Koeficient prořez a přeložení: 0,15

74,94516

306	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	5,80631	1 372,00	7 966,26	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

289,290,291,292,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305, :

Součet: : 5,80631

5,80631

Díl: 712	Povlakové krytiny	1 835 547,73						
-----------------	--------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

307	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů	kus	20,00000	646,00	12 920,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	-----------

střecha S2-S5 - kotevní rám pro VZT jednotku : 4

4,00000

kotvicí body záchytného systému :

OV05 : 6

6,00000

OV06 : 8

8,00000

OV30 : 2

2,00000

308	711823111R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	247,24650	84,60	20 917,05	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně dodávky těsnicí pásky

drenážní vrstva :

skladba S2 - S5 :

area - vodorovně : 247,8

247,80000

- odvětrání / komín : -1,23*0,45

-0,55350

309	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	162,37000	26,10	4 237,86	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - asfaltová fólie : (164,0-1,63)

162,37000

310	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	162,37000	30,10	4 887,34	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - parotěs. asf. pásy tl. 8 mm (cca 2 vrstvy) : (164,0-1,63)

162,37000

311	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	470,60600	32,60	15 341,76	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - parotěs. asf. pásy tl. 20 mm (cca 5 vrstev) : (164,0-1,63)

162,37000

svisle na atice a zdech (odhad cca 5 vrstev) :

atika a stěny : 22,19200

$0,4 \cdot (0,3 + 0,57 + 3,51 + 0,37 + 0,49 + 0,67 + 10,55 + 11,34 + 14,75 + 3,36 + 0,15 + 0,55 + 0,63 + 0,5 + 4,2 + 1,15 + 0,35 + 1,15 + 0,59 + 0,3)$

+ komín : $0,4 \cdot (3,25 + 0,5) \cdot 2$ 3,00000

střecha nad 2. NP :

SS2 - HI asf. pásy s lepenkou tl. 15 mm (cca 4 vrstev) : (255,0-0,56-0,5) 253,94000

svisle na atice (odhad cca 4 vrstev) :

atika : $0,4 \cdot (21,14 + 11,5) \cdot 2$ 26,11200

+ komín : $0,4 \cdot (1,23 + 0,45) \cdot 2$ 1,34400

+ výlez : $0,4 \cdot (1,2 + 0,86) \cdot 2$ 1,64800

312	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	658,16800	3,00	1 974,50	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------	---------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - parotěs. asf. pásy tl. 20 mm (cca 5 vrstev) : (164,0-1,63)*2 324,74000

svisle na atice a zdech (odhad cca 5 vrstev) :

střecha nad 1. NP : 44,38400

$0,4 \cdot (0,3 + 0,57 + 3,51 + 0,37 + 0,49 + 0,67 + 10,55 + 11,34 + 14,75 + 3,36 + 0,15 + 0,55 + 0,63 + 0,5 + 4,2 + 1,15 + 0,35 + 1,15 + 0,59 + 0,3) \cdot 2$

+ komín : $0,4 \cdot (3,25 + 0,5) \cdot 2 \cdot 2$ 6,00000

střecha nad 2. NP :

SS2 - HI asf. pásy s lepenkou tl. 15 mm (cca 4 vrstev) : (255,0-0,56-0,5) 253,94000

atika : $0,4 \cdot (21,14 + 11,5) \cdot 2$ 26,11200

+ komín : $0,4 \cdot (1,23 + 0,45) \cdot 2$ 1,34400

+ výlez : $0,4 \cdot (1,2 + 0,86) \cdot 2$ 1,64800

313	712311101RZ1	Povlakové krytiny střež do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	504,37750	56,90	28 699,08	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 504,37750

504,37750

314	712341559RT1	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	504,37750	140,50	70 865,04	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba S1 - parozábrana vodorovně (včetně atiky) :

area : 179,1 179,10000

skladby S2 - S5 - parozábrana vodorovně (včetně atiky) :

area : 275,0 275,00000

- odvětrání / komín : $-1,23 \cdot 0,45$ -0,55350

skladba S6 :

střecha nad vstupem 101 : 3,32*9,88

32,80160

střecha nad rampou 122 : 1,51*11,94

18,02940

315	712348105RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	8,00000	1 958,00	15 664,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 8,00000

8,00000

316	712348105RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	5,00000	2 065,00	10 325,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 1,00000

1,00000

317	712378002R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,00000	378,50	9 462,50	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

K07 : 25,0

25,00000

318	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	25,00000	213,00	5 325,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Pro TPO

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K08 : 25,0

25,00000

319	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	119,00000	231,00	27 489,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Pro TPO

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K13 : 119

119,00000

320	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	266,00000	231,00	61 446,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Pro TPO

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K09 : 266,0

266,00000

321	712378011RT7	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z Al plechu, výšky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	76,00000	791,00	60 116,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

K10 : 76,0

76,00000

322	712378101RT3	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	8,00000	1 996,00	15 968,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

OV11 : 8

8,00000

323	712378104RT5	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	2 115,00	2 115,00	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění záhlavkovou hmotou.

OV28 : 1

1,00000

324	712381801R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO položená volně, bez dodávky fólie	m2	287,84650	271,00	78 006,40	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů.

skladba S2 - S5 :

area - vodorovně : 288,4

288,40000

- odvětrání / komín : -1,23*0,45

-0,55350

325	712382111R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	46,86000	737,00	34 535,82	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

skladba S6 :

střecha nad vstupem 101 : 3,4*9,9

33,66000

střecha nad rampou 122 : 1,1*12,0

13,20000

326	712383111R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	477,70000	844,00	403 178,80	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

tl. izolace 240 - 460 mm !!! :

skladba S1 :

area : 188,9

188,90000

skladba S2 - S5 :

area : 288,8

288,80000

327	712391171RZ5	Textílie na strechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	951,69630	101,50	96 597,17	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

podkladní / separační textílie pod fólii TPO :

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 287,84650

287,84650

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 46,86000

46,86000

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 477,70000

477,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 139,28980

139,28980

328	712391172RT1	Textílie na strechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	207,48000	81,50	16 909,62	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

ochranná / separační textílie na drenážní vrstvě :

skladba S2 a S4 (zelená střecha) :

area - vodorovně (-vpust' -komín) : 202,8-(1,0+1,92)

199,88000

+ svisle - vytažení na kačírkovou lištu K10 : 0,1*76,0

7,60000

329	712391172RZ5	Textílie na strechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	247,24650	119,50	29 545,96	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

ochranná / separační textílie na fólii TPO :

skladba S2 - S5 :

area - vodorovně : 247,8

247,80000

- odvětrání / komín : -1,23*0,45

-0,55350

330	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	80,43180	64,30	5 171,76	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 80,43180

80,43180

331	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	80,43180	195,00	15 684,20	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

skladba S1 - parozábrana svisle (na atiku) :

26,29500

0,5*(3,41+14,85+11,44+14,6+8,04+0,25)

skladby S2 - S5 - parozábrana svisle (na atiku) : 0,62*(22,14+11,5)*2

41,71360

+ odvětrání / komín : 0,62*(1,23+0,45)*2

2,08320

+ potrubí VZT 400/250 (2x) : 0,62*(0,4+0,25)*2*2

1,61200

skladba S6 :

střecha nad vstupem 101 : 0,4*9,88 3,95200

střecha nad rampou 122 : 0,4*11,94 4,77600

332	712881801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku z fólií TPO/FPO	m2	139,28980	291,00	40 533,33	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba S1 - svislá krytina na atiku - detail D4 :

1. vrstva až k parozábraně : 0,56*(3,21+14,65+11,24+14,4+8,04+0,25) 29,00240

2. vrstva jen ke krytině : 0,3*(3,21+14,65+11,24+14,4+8,04+0,25) 15,53700

skladba S2 - S5 - svislá krytina na atiku - detail D5 :

1. vrstva až k parozábraně : 0,71*(21,94+10,7)*2 46,34880

+ odvětrání / komín : 0,71*(1,23+0,45)*2 2,38560

+ potrubí VZT 400/250 (2x) : 0,71*(0,4+0,25)*2*2 1,84600

2. vrstva jen ke krytině : 0,5*(21,94+10,7)*2 32,64000

+ odvětrání / komín : 0,5*(1,23+0,45)*2 1,68000

+ potrubí VZT 400/250 (2x) : 0,5*(0,4+0,25)*2*2 1,30000

skladba S6 - svisle na přilehlou stěnu :

střecha nad vstupem 101 : 0,3*(9,9+3,4) 3,99000

střecha nad rampou 122 : 0,3*(12,0+1,6+1,6) 4,56000

333	712378002R01	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií konstrukční lišta, RŠ 170 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	27,00000	460,00	12 420,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

K05_4 - RŠ 170 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 27,00000 27,00000

334	712378002R02	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií konstrukční lišta, průměrná RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	7,00000	460,00	3 220,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

K06_2 - RŠ prům. 200 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 7,00000 7,00000

335	712378007R01	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií konstrukční lišta, RŠ 95 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	109,00000	360,00	39 240,00		Vlastní
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	---------

Pro TPO

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

K11 : 109,0 109,00000

336	712391172R01	Odstranění textilie na střeších do 10°	m2	215,23000	55,00	11 837,65		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

střecha nad 1. NP :

SS1 - ochranná geotextilie : (164,0-1,63)

162,37000

SS3 - ochranná geotextilie :

střecha nad 101 : 3,4*9,9

33,66000

střecha nad 122 : 1,6*12,0

19,20000

337	283221315R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: PES tkanina se skelnou rohoží	m2	322,27933	652,00	210 126,12	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	-----------

pro mechanicky kotvené střechy

skladba S1 - krytina vodorovně (včetně atiky) :

area : 188,9

188,90000

skladba S1 - svislá krytina na atiku - detail D4 :

1. vrstva až k parozábraně : 0,56*(3,21+14,65+11,24+14,4+8,04+0,25)

29,00240

2. vrstva jen ke krytině : 0,3*(3,21+14,65+11,24+14,4+8,04+0,25)

15,53700

skladba S6 :

střecha nad vstupem 101 : 3,4*10,1

34,34000

střecha nad rampou 122 : 1,1*12,1

13,31000

+ svisle na přilehlou stěnu :

střecha nad vstupem 101 : 0,3*10,1

3,03000

střecha nad rampou 122 : 0,3*12,1

3,63000

Koeficient prořez + přeložení: 0,12

34,52993

338	283221351R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož	m2	419,55245	571,00	239 564,45	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

pro přitížené střechy (např. štěrky, betonové desky, zelená střecha)

skladba S2 - S5 :

area - vodorovně : 288,4

288,40000

skladba S2 - S5 - svislá krytina na atiku - detail D5 :

1. vrstva až k parozábraně : 0,71*(21,94+10,7)*2

46,34880

+ odvětrání / komín : 0,71*(1,23+0,45)*2

2,38560

+ potrubí VZT 400/250 (2x) : 0,71*(0,4+0,25)*2*2

1,84600

2. vrstva jen ke krytině : 0,5*(21,94+10,7)*2

32,64000

+ odvětrání / komín : 0,5*(1,23+0,45)*2

1,68000

+ potrubí VZT 400/250 (2x) : 0,5*(0,4+0,25)*2*2

1,30000

Koeficient prořez + přeložení: 0,12

44,95205

339	283231433R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; tl = 1,00 mm; výška nopů = 20 mm; s perforací	m2	276,91608	98,90	27 387,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 247,24650

247,24650

Koeficient prořez a přeložení: 0,12

29,66958

340	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	672,53070	280,00	188 308,60	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 504,37750

504,37750

Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 80,43180

80,43180

Koeficient prořez a přeložení: 0,15

87,72140

341	67390502R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 5,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 6,0 kN/m	m2	217,85400	27,40	5 969,20	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 207,48000

207,48000

Koeficient prořez: 0,05

10,37400

342	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m	t	6,07662	1 573,00	9 558,52	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

307,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,3

31,332,333,334,335,337, :

338,339,340,341, :

Součet : 6,07662

6,07662

Díl: 713		Izolace tepelné	1 271 747,10					
343	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	420,86000	168,00	70 704,48	800-713	RTS 25/ I

skladba P1 - area vč. plochy sdk standard :

aku izolace na kci pohledu tl. 40 mm :

1. NP :

102 : 13,6

13,60000

103 : 16,05

16,05000

109 : 14,61

14,61000

115A : 47,69

47,69000

115B : 48,83

48,83000

2. NP :

201 : 12,45 12,45000
 202 : 22,68 22,68000
 203 : 10,52 10,52000
 206 : 14,87 14,87000
 213A : 47,65 47,65000
 213B : 50,3 50,30000
 219 : 103,46 103,46000
 225 : 18,15 18,15000

344	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	416,31000	21,10	8 784,14	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

střecha nad 1. NP :

SS1 - EPS tl. 50 mm s asf. lepenkou : (164,0-1,63) 162,37000

střecha nad 2. NP :

SS2 - EPS tl. 50 mm s asf. lepenkou : (255,0-0,56-0,5) 253,94000

345	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	765,54000	50,90	38 965,99	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

skladby podlah na terénu R1 - R4 :

1. NP :

102+103 : 30,38 30,38000
 104A : 1,71 1,71000
 104B : 1,21 1,21000
 105 : 2,07 2,07000
 106 : 1,81 1,81000
 107 : 5,02 5,02000
 108 : 3,35 3,35000
 109 : 14,55 14,55000
 110 : 23,27-1,08 22,19000
 112 : 7,26 7,26000
 114 : 13,99 13,99000
 115A+115B : 96,46 96,46000
 116 : 9,05 9,05000
 117 : 1,36 1,36000

118 : 3,20	3,20000
119 : 1,28	1,28000
120 : 2,13	2,13000
121 : 11,67	11,67000
123+126 : 18,64	18,64000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
127A : 2,87	2,87000
127B : 5,02	5,02000
128 : 7,9	7,90000
129 : 7,0	7,00000
130 : 7,71	7,71000
131+132 : 42,19	42,19000
133 : 6,75	6,75000
134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136 : 4,36	4,36000
137 : 3,19	3,19000
138 : 10,08	10,08000
139 : 1,71	1,71000
140 : 1,7	1,70000
141 : 1,47	1,47000
skladby podlah na stropě R7 - R12 :	
2. NP :	
201 (jen mezipodesta) : 4,45	4,45000
202 : 23,06	23,06000
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,66	8,66000
205 : 3,73	3,73000
206 : 14,98	14,98000
207 : 22,78-1,08	21,70000

209 : 7,31	7,31000
210 : 13,0	13,00000
212 : 0,84	0,84000
213A+213B : 97,23	97,23000
214 : 8,08	8,08000
215 : 1,42	1,42000
216 : 3,2	3,20000
217 : 1,28	1,28000
218 : 2,14	2,14000
219 : 104,1	104,10000
220 : 9,3	9,30000
221 : 9,44	9,44000
222 : 1,59	1,59000
223 : 1,51	1,51000
224 : 21,04-0,94	20,10000
225 : 18,35	18,35000

346	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	20,15200	228,50	4 604,73	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

nalepení XPS 50 mm na překlady z pórobetonu :

P01 : 0,25*1,75*16	7,00000
P02 : 0,25*1,5*2	0,75000

nalepení PIR tl. 20 mm pod exteriérové žaluzie - detail D4 :

dle výpisu žaluzií :

OV01 : 0,26*1,2*30	9,36000
OV02 : 0,26*1,3*1	0,33800
OV03 : 0,26*1,0*2	0,52000
OV04 : 0,26*1,2*7	2,18400

347	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	85,86000	714,00	61 304,04	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

skladba SW5 - dodatečná svislá TI pod terénem : 85,86000
0,9*(15,67+3,66+22,24+2,68+2,94+23,06+3,77+14,84+1,28+5,26)

348	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	1 282,03100	89,40	114 613,57	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

skladba S1 :

3 vrstvy (2x 100 mm rovná + spád 40 - 220 mm) : 162,6*3 487,80000

skladba S2 - S5 :

3 vrstvy (2x 100+180 mm rovná + spád 40 - 250 mm) : 247,8*3 743,40000

skladba S6 - 1 vrstva tl. 40 mm :

střecha nad vstupem 101 : 3,32*9,88 32,80160

střecha nad rampou 122 : 1,51*11,94 18,02940

349	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plinoplošně za studena, jednovrstvé	m2	106,91090	364,50	38 969,02	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba S1 :

atika z boku : 0,55*(3,21+14,85+11,24+14,6+8,04+0,25) 28,70450

atika z hora : 0,26*(3,66+15,35+11,94+14,85) 11,90800

skladba S2 - S5 :

atika z boku : 0,71*(22,14+11,3)*2 47,48480

atika z hora : 0,27*(22,74+12,1)*2 18,81360

350	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	765,54000	55,10	42 181,25	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 765,54000

765,54000

351	283754621R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	8,52500	226,00	1 926,65	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	---------	--------	----------	------	-----------

nalepení XPS 50 mm na překlady z pórobetonu :

P01 : 0,25*1,75*16 7,00000

P02 : 0,25*1,5*2 0,75000

Koeficient prořez: 0,1 0,77500

352	28375467R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	94,44600	763,00	72 062,30	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 85,86000

85,86000

Koeficient prořez: 0,1 8,58600

353	283757074R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	53,37255	112,00	5 977,73	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

skladba S6 - 1 vrstva tl. 40 mm :

střecha nad vstupem 101 : 3,32*9,88

32,80160

střecha nad rampou 122 : 1,51*11,94

18,02940

Koeficient prořez: 0,05

2,54155

354	283757080R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	384,10313	295,00	113 310,42	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

skladba S1 :

atika z boku : 0,55*(3,21+14,85+11,24+14,6+8,04+0,25)

28,70450

atika z hora : 0,26*(3,66+15,35+11,94+14,85)

11,90800

skladba S1 - vodorovně :

2x 100 mm rovná : 162,6*2

325,20000

Koeficient prořez: 0,05

18,29063

355	283757118R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	260,19000	295,00	76 756,05	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

skladba S2 - S5 :

1x 80 mm : 247,8

247,80000

Koeficient prořez: 0,05

12,39000

356	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	329,80332	355,00	117 080,18	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

skladba S2 - S5 :

atika z boku : 0,71*(22,14+11,3)*2

47,48480

atika z hora : 0,27*(22,74+12,1)*2

18,81360

skladba S2 - S5 :

1x 100 mm : 247,8

247,80000

Koeficient prořez: 0,05

15,70492

357	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	22,19490	2 940,00	65 253,01	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	------	-----------

skladba S1 - vodorovně :

spád 40 - 220 mm : 162,6*0,13

21,13800

Koeficient prořez: 0,05

1,05690

358	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	39,02850	3 455,00	134 843,47	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	----------	----------	------------	------	-----------

skladba S2 - S5 :

spád 40 - 250 mm : 247,8*0,15

37,17000

Koeficient prořez: 0,05

1,85850

359	28376285R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 40 mm; OH = 10 kg/m ³ ; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa; Lw = 33 dB	m2	397,56970	82,40	32 759,74	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

skladby podlah na stropě R7 - R12 :

2. NP :

201 (jen mezipodesta) : 4,45

4,45000

202 : 23,06

23,06000

203 : 10,52

10,52000

204 : 8,66

8,66000

205 : 3,73

3,73000

206 : 14,98

14,98000

207 : 22,78-1,08

21,70000

209 : 7,31

7,31000

210 : 13,0

13,00000

212 : 0,84

0,84000

213A+213B : 97,23

97,23000

214 : 8,08

8,08000

215 : 1,42

1,42000

216 : 3,2

3,20000

217 : 1,28

1,28000

218 : 2,14

2,14000

219 : 104,1

104,10000

220 : 9,3

9,30000

221 : 9,44

9,44000

222 : 1,59

1,59000

223 : 1,51

1,51000

224 : 21,04-0,94 20,10000

225 : 18,35 18,35000

Koeficient prořez: 0,03 11,57970

360	283765461	podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,022 W.m-1.K-1, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa	m2	390,93650	295,00	115 326,27		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

skladby podlah na terénu R1 - R4 :

1. NP :

102+103 : 30,38 30,38000

104A : 1,71 1,71000

104B : 1,21 1,21000

105 : 2,07 2,07000

106 : 1,81 1,81000

107 : 5,02 5,02000

108 : 3,35 3,35000

109 : 14,55 14,55000

110 : 23,27-1,08 22,19000

112 : 7,26 7,26000

114 : 13,99 13,99000

115A+115B : 96,46 96,46000

116 : 9,05 9,05000

117 : 1,36 1,36000

118 : 3,20 3,20000

119 : 1,28 1,28000

120 : 2,13 2,13000

121 : 11,67 11,67000

123+126 : 18,64 18,64000

124 : 3,38 3,38000

125 : 4,9 4,90000

127A : 2,87 2,87000

127B : 5,02 5,02000

128 : 7,9 7,90000

129 : 7,0	7,00000
130 : 7,71	7,71000
131+132 : 42,19	42,19000
133 : 6,75	6,75000
134 : 7,56	7,56000
135 : 14,43	14,43000
136 : 4,36	4,36000
137 : 3,19	3,19000
138 : 10,08	10,08000
139 : 1,71	1,71000
140 : 1,7	1,70000
141 : 1,47	1,47000

Koeficient prořez: 0,03

11,38650

361	28376940R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 20 mm; OH = 30 kg/m ³ ; lambda = 0,028 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně minerální flís	m2	13,64220	290,00	3 956,24	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

nalepení PIR tl. 20 mm pod exteriérové žaluzie - detail D4 :

dle výpisu žaluzií :

OV01 : 0,26*1,2*30	9,36000
OV02 : 0,26*1,3*1	0,33800
OV03 : 0,26*1,0*2	0,52000
OV04 : 0,26*1,2*7	2,18400

Koeficient prořez: 0,1

1,24020

362	631509213R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K); povrchová úprava: skelná textilie	m2	433,48580	333,00	144 350,77	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 420,86000

420,86000

Koeficient prořez: 0,03

12,62580

363	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	6,21477	1 290,00	8 017,05	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

343,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362, :

Součet: : 6,21477

6,21477

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	32 244,16					
364	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	4 855,00	19 420,00	800-721	RTS 25/ I

OV09 : 2

2,00000

OV10 : 2

2,00000

365	721231179RT8	Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím poklopem, 550x550x130 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 450,00	8 900,00	800-721	Vlastní
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------

OV09 : 2

2,00000

366	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	1,00000	3 835,00	3 835,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

OV08 : 1

1,00000

367	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,09259	963,00	89,16	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

364,365,366, :

Součet: : 0,09259

0,09259

Díl: 722		Vnitřní vodovod	700,00					
368	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	350,00	700,00	800-721	RTS 25/ I

B13 :

126 : 1

1,00000

201 : 1

1,00000

Díl: 725		Zařizovací předměty	101 125,94					
369	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	15,00000	240,00	3 600,00	800-721	RTS 25/ I

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

106 : 1

1,00000

119 : 1

1,00000

110 : 5

5,00000

138 : 1

1,00000

217 : 1

1,00000

208 : 6

6,00000

370	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	-----------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

111 : 1

1,00000

371	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22,00000	195,00	4 290,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	----------	--------	----------	---------	-----------

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

105 : 1

1,00000

118 : 1

1,00000

110 : 6

6,00000

132B : 1

1,00000

140 : 1

1,00000

137 : 2

2,00000

128 : 1

1,00000

203 : 1

1,00000

205 : 1

1,00000

216 : 1

1,00000

207 : 6

6,00000

372	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	348,00	348,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

110 - sprch. zástěna : 1

1,00000

373	725310828R00	Demontáž dřezů jednoduchých velkokuchyňských	soubor	2,00000	104,00	208,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

bez výtokových armatur,

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

128 : 2

2,00000

374	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	3,00000	110,00	330,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

bez výtokových armatur,

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

114 : 1

1,00000

132A : 1

1,00000

210 : 1

1,00000

375	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	3,00000	290,00	870,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

120 : 1

1,00000

132B : 1 1,00000

218 : 1 1,00000

376	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	36,00000	110,00	3 960,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------------	--------	----------	--------	----------	---------	-----------

baterie k umyvadlům :

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 22,00000 22,00000

baterie k výlevkám :

Odkaz na mn. položky pořadí 375 : 3,00000 3,00000

baterie ve sprchách :

108 : 1 1,00000

110 : 1 1,00000

140 : 1 1,00000

205 : 1 1,00000

207 : 1 1,00000

baterie v kuchyni, výdejnách a linkách :

114 : 1 1,00000

132A+B : 2 2,00000

128 : 2 2,00000

210 : 1 1,00000

377	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	27,00000	20,00	540,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	---------	-----------

sifon k umyvadlům :

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 22,00000 22,00000

sifon k nerez dvojdržům :

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 3,00000 3,00000

sifon k nerez jednodržům :

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 2,00000 2,00000

378	725210826R01	Demontáž zástěny mezi WC	soubor	5,00000	210,00	1 050,00		Vlastní
-----	--------------	--------------------------	--------	---------	--------	----------	--	---------

B1 - dmtž zařizovacích předmětů :

111 : 5 5,00000

379	725299101R01	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků, osoušečů	soubor	16,00000	154,00	2 464,00		Vlastní
-----	--------------	---	--------	----------	--------	----------	--	---------

mýdelníky, osoušeče, zásobníky, ... - odhad :

1 + 2. NP : 16 16,00000

380	OV14	Madlo sklopné nerez dl. 600 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	soubor	2,00000	3 190,00	6 380,00		Vlastní
OV14 : 2				2,00000				
381	OV15	Sedátko sklopné do sprchy, dětské, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	soubor	1,00000	5 959,00	5 959,00		Vlastní
382	OV16	Madlo rovné nerez dl. 400 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	soubor	1,00000	1 908,00	1 908,00		Vlastní
383	OV20	Zástěna sprchová 700 x 2000 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	2,00000	15 840,00	31 680,00		Vlastní
384	OV21	Dveře sprchové / nika 1100 x 2000 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	16 120,00	16 120,00		Vlastní
385	OV22	Dveře sprchové / nika 1450 x 2000 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	21 214,00	21 214,00		Vlastní
386	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,08818	1 020,00	89,94	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

379,380,381,382,383,384,385, :

Součet : 0,08818

0,08818

Díl: 728		Vzduchotechnika	3 810,76					
387	OV25	Protidešťová ventilační mřížka 150/150 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	3,00000	978,65	2 935,95		Vlastní
388	OV26	Mřížka větrací 150/150 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	454,25	454,25		Vlastní
389	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00670	62 770,00	420,56	800-728	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

387,388, :

Součet : 0,00670

0,00670

Díl: 762		Konstrukce tesařské	158 249,61					
390	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,63445	1 735,00	2 835,77	800-762	RTS 25/ I

překližka tl. 21 mm :

skladba S1 - překližka vodorovně na atiku - detail D4 :

0,55*(3,87+15,77+12,36+15,06)*0,021

0,54354

skladba S2 - S5- překližka vodorovně na atiku - detail D5 :

0,6*(22,29+12,52+23,16+3,81)*0,021

0,77843

0,8*8,6*0,021

0,14448

překližka tl. 15 mm :

skladba S6 - překližka vodorovně u okapu - detail D3 :

střecha nad vstupem 101 : 0,3*(9,9+3,15)*0,015

0,05873

střecha nad rampou 122 : 0,3*12,0*0,015 0,05400

překližka tl. 21 mm :

skladba S6 - překližka svisle na čela stříšek :

střecha nad vstupem 101 : 0,4*3,38*1*0,021 0,02839

střecha nad rampou 122 : 0,4*1,6*2*0,021 0,02688

391	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	79,97800	227,50	18 195,00	800-762	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

překližka tl. 21 mm :

skladba S1 - překližka vodorovně na atiku - detail D4 : 25,88300

0,55*(3,87+15,77+12,36+15,06)

skladba S2 - S5- překližka vodorovně na atiku - detail D5 : 37,06800

0,6*(22,29+12,52+23,16+3,81)

0,8*8,6 6,88000

překližka tl. 15 mm :

skladba S6 - překližka vodorovně u okapu - detail D3 :

střecha nad vstupem 101 : 0,3*(9,9+3,15) 3,91500

střecha nad rampou 122 : 0,3*12,0 3,60000

překližka tl. 21 mm :

skladba S6 - překližka svisle na čela stříšek :

střecha nad vstupem 101 : 0,4*3,38*1 1,35200

střecha nad rampou 122 : 0,4*1,6*2 1,28000

392	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	188,23000	55,50	10 446,77	800-762	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

SR7 - bourání mazanin + stěrka = celkem 102 mm :

213A : 47,65 47,65000

SR9 - bourání mazanin = celkem 105 mm :

201 - jen mezipodesta : 4,5 4,50000

202 : 22,68 22,68000

204 : 8,61 8,61000

SR10 - bourání mazanin + stěrka = celkem 102 mm :

203 : 10,52 10,52000

213B : 50,3 50,30000

SR12 - bourání mazanin a potěrů = celkem 155 mm :

206 : 14,87 14,87000

209 : 7,26 7,26000
 210 : 12,91 12,91000
 212 : 0,74 0,74000
 214 : 8,19 8,19000

393	763615232R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	12,09000	292,00	3 530,28	800-763	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

včetně vrutů

skladba P3 - pohled pod podlahou proskleného zádveří : 3,1*3,9 12,09000

394	59590741.AR	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký; pero-drážka	m2	13,29900	708,00	9 415,69	SPCM	RTS 25/ I
-----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 393 : 12,09000 12,09000

Koeficient prořez: 0,1 1,20900

395	60624194R	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 15,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 9	m2	8,26650	934,00	7 720,91	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	-----------

skladba S6 - překližka vodorovně u okapu - detail D3 :

střecha nad vstupem 101 : 0,3*(9,9+3,15) 3,91500

střecha nad rampou 122 : 0,3*12,0 3,60000

Koeficient prořez: 0,1 0,75150

396	60624196R	překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 11	m2	79,70930	1 286,00	102 506,16	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	----------	----------	------------	------	-----------

skladba S1 - překližka vodorovně na atiku - detail D4 : 25,88300

0,55*(3,87+15,77+12,36+15,06)

skladba S2 - S5- překližka vodorovně na atiku - detail D5 : 37,06800

0,6*(22,29+12,52+23,16+3,81)

0,8*8,6 6,88000

skladba S6 - překližka svisle na čela stříšek :

střecha nad vstupem 101 : 0,4*3,38*1 1,35200

střecha nad rampou 122 : 0,4*1,6*2 1,28000

Koeficient prořez: 0,1 7,24630

397	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,85517	1 940,00	3 599,03	800-762	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

390,393,394,395,396, :

Součet: : 1,85517 1,85517

Díl: 764		Konstrukce klempířské	357 506,18					
398	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	9,00000	639,00	5 751,00	800-764	RTS 25/ I
včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.								
K14 : 9,0				9,00000				
399	764814525R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	109,00000	375,50	40 929,50	800-764	RTS 25/ I
K12 - RŠ 225 mm : 109,0				109,00000				
400	764816127R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	88,81000	708,00	62 877,48	800-764	RTS 25/ I
včetně rohů								
včetně krytek a spojovacích prostředků.								
K01 - RŠ 265 mm : 1,17*71				83,07000				
K02 - RŠ 265 mm : 0,59*2				1,18000				
K03 - RŠ 265 mm : 1,29*2				2,58000				
K04 - RŠ 265 mm : 0,99*2				1,98000				
401	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	57,18000	68,20	3 899,68	800-764	RTS 25/ I
B15 :								
střecha nad 101 : 3,4*9,9				33,66000				
střecha nad 122 : 1,6*12,0				19,20000				
stříška na terase / střeše nad 1. NP : 1,2*3,6				4,32000				
402	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	161,24000	31,50	5 079,06	800-764	RTS 25/ I
B15 :								
střecha nad 101 : 9,9				9,90000				
střecha nad 122 : 12,0				12,00000				
stříška na terase / střeše nad 1. NP : 3,6				3,60000				
svislé lemování atiky a zdí :								
střecha nad 1. NP :				55,48000				
0,3+0,57+3,51+0,37+0,49+0,67+10,55+11,34+14,75+3,36+0,15+0,55+0,63+0,5+4,2 +1,15+0,35+1,15+0,59+0,3								
+ komín : (3,25+0,5)*2				7,50000				
střecha nad 2. NP : (21,14+11,5)*2				65,28000				

+ komín : (1,23+0,45)*2 3,36000

+ výlez : (1,2+0,86)*2 4,12000

403	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	23,92000	51,20	1 224,70	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

B15 :

střecha nad 101 : 9,9 9,90000

střecha nad 122 : 12,12+1,9 14,02000

404	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	10,00000	39,30	393,00	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B15 :

střecha nad 101 : 3,4*2 6,80000

střecha nad 122 : 1,6*2 3,20000

405	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	67,87000	68,20	4 628,73	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

B08 - vybourání vnějších parapetů plastových oken :

1. NP : 1,17*(3+11+20) 39,78000

0,59*2 1,18000

2. NP : 1,17*23 26,91000

406	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	113,56000	70,70	8 028,69	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

B22 :

střecha nad 1. NP - dmtž oplech. atiky :

obvod : 3,74+15,51+12,1+10,93 42,28000

střecha nad 1. NP - dmtž oplech. stěny u vstupu do 213A : 1,2 1,20000

střecha nad 2. NP : (22,84+12,2)*2 70,08000

407	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	10,32000	78,60	811,15	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

B22 :

střecha nad 1. NP - dmtž oplech. stěny u vstupu do 213A : 0,97+4,0 4,97000

stěna s větráním u 211 : 0,65 0,65000

oplechování hlavy komína - střecha nad 1. NP : 3,4 3,40000

oplechování hlavy komína - střecha nad 2. NP : 1,3 1,30000

408	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	7,30000	42,60	310,98	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------

B15 :

střecha nad 101 : 3,8 3,80000

střecha nad 122 : 3,5

3,50000

409	K05_1	Oplechování žlabu z lakovaného Pz plechu, RŠ 770 mm, D+M	m	27,00000	770,00	20 790,00		Vlastní
-----	-------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

K05 - RŠ 770 mm : 27,0

27,00000

410	K05_2	Oplechování žlabu z lakovaného Pz plechu, RŠ 85 mm, D+M	m	27,00000	380,00	10 260,00		Vlastní
-----	-------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 27,00000

27,00000

411	K05_3	Oplechování žlabu z lakovaného Pz plechu, RŠ 680 mm, D+M	m	27,00000	730,00	19 710,00		Vlastní
-----	-------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 27,00000

27,00000

412	K06_1	Krycí maska z lakovaného Pz plechu, rš 755 mm, D+M	m	7,00000	770,00	5 390,00		Vlastní
-----	-------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

K06 - RŠ 755 mm : 7,0

7,00000

413	K15	Okapová lišta z Al lakovaného plechu, rš 100 mm, D+M	m	30,00000	550,00	16 500,00		Vlastní
-----	-----	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

K15 RŠ 100 mm : 30,0

30,00000

414	K16	Koutová lišta sklo-sklo z lakovaného Al plechu, rš 250 mm, D+M	m	5,00000	610,00	3 050,00		Vlastní
-----	-----	--	---	---------	--------	----------	--	---------

K16 - RŠ 250 mm : 5,0

5,00000

415	K17_1	Koutová lišta sklo-atika z lakovaného Al plechu, rš 370 mm, D+M	m	76,00000	690,00	52 440,00		Vlastní
-----	-------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

K17_1 - RŠ 370 mm : 76,0

76,00000

416	K17_2	Koutová lišta sklo-atika z lakovaného Al plechu, rš 290 mm, D+M	m	76,00000	630,00	47 880,00		Vlastní
-----	-------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

K17_2 - RŠ 290 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 415 : 76,00000

76,00000

417	K18	Stěnová lišta z lakovaného Al plechu, rš 240 mm, D+M	m	9,00000	610,00	5 490,00		Vlastní
-----	-----	--	---	---------	--------	----------	--	---------

K18 - RŠ 240 mm : 9,0

9,00000

418	K19_1	Žlab podokapní systémový vč. kotlíku z lakovaného Al plechu, D+M	m	9,00000	1 250,00	11 250,00		Vlastní
-----	-------	--	---	---------	----------	-----------	--	---------

vč. uchycení, čel, kotlíkem

K19_1 : 9,0

9,00000

419	K19_2	Okapnice z lakovaného Al plechu, rš 200 mm, D+M	m	9,00000	610,00	5 490,00		Vlastní
-----	-------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

K19_2 - RŠ 200 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 418 : 9,00000

9,00000

420	K20_1	Krycí plech z lakovaného Al plechu, rš 590 mm, D+M	m	11,00000	820,00	9 020,00		Vlastní
-----	-------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

K20_1 - RŠ 590 mm : 11,0

11,00000

421	K20_2	Okapnice z lakovaného Al plechu, rš 165 mm, D+M	m	11,00000	610,00	6 710,00		Vlastní
-----	-------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

K20_2 - RŠ 165 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 420 : 11,00000

11,00000

422	K21	Okapnicový plech z lakovaného Al plechu, rš 125 mm	m	11,00000	610,00	6 710,00		Vlastní
-----	-----	--	---	----------	--------	----------	--	---------

K21 - RŠ 125 mm : 11,0

11,00000

423	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,11068	2 595,00	2 882,21	800-764	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

398,399,400,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422, :

Součet: : 1,11068

1,11068

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	71 209,44					
424	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	61,46000	195,50	12 015,43	800-766	RTS 25/ I

včetně demontáže lišt a vysklení,

B10 - demontáž stávajících krytů radiátorů - svisle+vodor. :

1. NP :

103 : $0,3 \cdot 0,8 + 0,85 \cdot (0,3 + 0,8 + 0,3)$

1,43000

109 : $(0,31 + 0,85) \cdot 3,38$

3,92080

110 : $(0,31 + 0,85) \cdot (1,76 + 1,6)$

3,89760

111 : $(0,31 + 0,85) \cdot 1,47$

1,70520

112 : $(0,31 + 0,85) \cdot 1,7$

1,97200

115A+B : $(0,31 + 0,85) \cdot 14,24$

16,51840

116 : $(0,31 + 0,85) \cdot 2,0$

2,32000

2. NP :

201 : $(0,31 + 0,85) \cdot 2,97$

3,44520

206 : $(0,31 + 0,85) \cdot 3,45$

4,00200

207 : $(0,31 + 0,85) \cdot (1,6 + 1,64)$

3,75840

208 : $(0,31 + 0,85) \cdot 1,47$

1,70520

213A+B : $(0,31 + 0,85) \cdot 14,47$

16,78520

425	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	27,84180	69,90	1 946,14	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně demontáže lišt a vysklení,

1. NP - dřevěné prosklené stěny vč. dveří :

115A+115B (prosklené stěny) do 110 a 114 : $2,05 \cdot 2,73$

5,59650

$2,08 \cdot 2,73$

5,67840

$123/126 : 1,68 \cdot 3,15$

5,29200

1. NP - dřevěné prosklené stěny vč. dveří :

213A+213B (prosklené stěny) do 210 a 207 : 2,07*2,73 5,65110

2,06*2,73 5,62380

426	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	259,01580	159,00	41 183,51	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

B06 - dmtž obložení stěn :

1. NP :

102+103 : 2,01*(1,82+1,89+0,48+1,68+0,24+0,59+0,87+2,03+1,26+1,44) 24,72300

109 : 2,73*(1,0+0,3) 3,54900

1,2*(4,35+3,19) 9,04800

110 : 2,73*(0,83+0,61) 3,93120

1,1*1,15 1,26500

114 : 1,1*1,13 1,24300

115A+115B : 32,01930

2,01*(0,55+0,79+0,48+4,42+1,09+0,46+0,46+1,3+0,43+1,18+0,38+1,67+0,46+0,43+1,28+0,55)

1,1*(1,13+1,16) 2,51900

B28 průvlak v 115A+115B : (0,34+0,4+0,34)*6,38 6,89040

118 : 1,6*(2,85+1,1) 6,32000

127 (dřevěný rošt na stěnách) : 1,2*(2,1+1,76+2,1) 7,15200

+ na podlaze : 7,83 7,83000

2. NP :

201 : 1,32*(3,5+1,5+2,97+1,5+3,5+3,0+0,15+3,0) 25,23840

202 : 1,0*(1,17+1,17+1,5) 3,84000

2,01*(0,5+0,36+1,58+0,51+2,23+0,91+1,99+1,03+2,34+0,77+0,08+0,08+1,63+0,03+0,28+0,28+0,62) 30,59220

206 : 1,19*(3,23+3,18) 7,62790

2,73*(1,0+0,43) 3,90390

207 : 1,3*(3,18+3,28) 8,39800

2,73*3,39-0,9*2,02 7,43670

213A+213B : 48,92340

2,01*(4,44+0,47+1,12+0,43+1,15+0,43+1,32+0,35+0,12+0,95+0,35+1,64+0,43+1,05+0,43+1,28+0,5+0,5+1,0+6,38)

B28 průvlak v 213A+213B : (0,34+0,4+0,34)*6,38 6,89040

216 : 1,5*(3,6+2,85)

9,67500

427	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	5,00000	235,50	1 177,50	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------	---------	-----------

1. NP :

102/103 - na ocel. příčce (odhad) : 5,0

5,00000

B10 - demontáž krytů radiátorů (vodorovně + svisle) :

428	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	264,01580	42,00	11 088,66	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 259,01580

259,01580

Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 5,00000

5,00000

429	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	42,00000	64,10	2 692,20	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	---------	-----------

interiérové dveře : 30+12

42,00000

430	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	553,00	1 106,00	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

114 : 1

1,00000

210 : 1

1,00000

Díl: 766_1		Plastová okna a dveře	1 810 781,40					
431	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	465,36000	171,00	79 576,56	800-766	RTS 25/ I

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.

Odkaz na mn. položky pořadí 432 : 401,56000

401,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 433 : 44,86000

44,86000

dle výpisu hliníkových výrobků :

AL05 : (1,2+1,75)*2*1

5,90000

AL10 : (3,79+2,73)*2*1

13,04000

432	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	401,56000	331,00	132 916,36	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

dle výpisu plast. oken a dveří :

PL01 : (1,2+1,75)*2*52

306,80000

PL02 : (1,2+1,15)*2*10

47,00000

PL03 : (1,2+0,57)*2*5

17,70000

PL04 : (0,6+0,59)*2*2

4,76000

PL09 : (1,29+1,75)*2*1

6,08000

PL10 : (0,99+1,75)*2*2 10,96000

PL13 : (1,2+0,58)*2*1 3,56000

PL14 : (1,2+1,15)*2*1 4,70000

433	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	44,86000	504,00	22 609,44	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

dle výpisu plast. oken a dveří :

PL05 : (0,99+2,73)*2*2 14,88000

PL06 : (1,29+2,73)*2*1 8,04000

PL07 : (0,92+2,02)*2*1 5,88000

PL11 : (1,48+2,73)*2*1 8,42000

PL12 : (1,09+2,73)*2*1 7,64000

434	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	10,55000	937,00	9 885,35	800-766	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

pro plastové dveře :

PL05 : 0,99*2 1,98000

PL06 : 1,29*1 1,29000

PL07 : 0,92*1 0,92000

PL11 : 1,48*1 1,48000

PL12 : 1,09*1 1,09000

AL10 : 3,79*1 3,79000

435	PL01	Okno plastové 1200 x 1750 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	52,00000	18 200,00	946 400,00		Vlastní
436	PL02	Okno plastové 1200 x 1150 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	10,00000	12 200,00	122 000,00		Vlastní
437	PL03	Okno plastové 1200 x 570 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	5,00000	8 700,00	43 500,00		Vlastní
438	PL04	Okno plastové 600 x 585 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní
439	PL05	Dveře plastové 990 x 2730 mm s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	2,00000	56 000,00	112 000,00		Vlastní
440	PL06	Dveře plastové 1290 x 2730 s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	58 000,00	58 000,00		Vlastní
441	PL07	Dveře plastové 920 x 2020 mm, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu ve výpise, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00		Vlastní
442	PL09	Okno plastové 1290 x 1750 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
443	PL10	Okno plastové 990 x 1750 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	2,00000	15 500,00	31 000,00		Vlastní

444	PL11	Plastové dveře 1480 x 2730 mm dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vč. příplatek za lakování dveří dle odstínu, dle výpisu plastových oken a dveří	ks	1,00000	90 500,00	90 500,00		Vlastní
445	PL12	Dveře plastové 1090 x 2730 mm s nadsvětlíkem, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní
446	PL13	Okno plastové 1200 x 570 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní
447	PL14	Okno plastové 1200 x 1150 mm, dle výpisu plastových oken a dveří	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
448	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	2,60489	2 800,00	7 293,69	800-766	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447, :

Součet : 2,60489

2,60489

Díl: 766_2		Hliníková okna a dveře	1 341 000,00					
449	AL01	Dvoukřídlé hliníkové dveře 4035 x 3050 mm, požární odolnost, interiér, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	368 000,00	368 000,00		Vlastní
včetně přísl. dle výpisu hliníkových výrobků								
450	AL02	Dvoukřídlé hliníkové dveře 1700 x 3050 mm, požární odolnost, interiér, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	225 000,00	225 000,00		Vlastní
včetně přísl. dle výpisu hliníkových výrobků								
451	AL03	Dvoukřídlé hliníkové dveře 1480 x 2730 mm, požární odolnost, interiér, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	192 000,00	192 000,00		Vlastní
včetně přísl. dle výpisu hliníkových výrobků								
452	AL04	Dvoukřídlé hliníkové dveře 1680 x 3050 mm, požární odolnost, interiér, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	123 000,00	123 000,00		Vlastní
včetně přísl. dle výpisu hliníkových výrobků								
453	AL05	Okno hliníkové 1200 x 1750 mm, požární odolnost, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní
včetně přísl. dle výpisu hliníkových výrobků								
454	AL10	Hliníkový vstupní portál 3790 x 2730 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu hliníkových výrobků	ks	1,00000	387 000,00	387 000,00		Vlastní
Díl: 766_3		Truhlářské dveře	1 289 100,00					
455	D01	Dveře interiérové 600 x 1970 vč. zárubně, požární odolnost, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	18 600,00	18 600,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
456	D02	Dveře interiérové 600 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								

457	D03	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
458	D04	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	8,00000	15 500,00	124 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
3+5				8,00000				
459	D05	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
460	D06	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	4,00000	15 500,00	62 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
2+2				4,00000				
461	D07	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
462	D08	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	3,00000	15 500,00	46 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
463	D09	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	6,00000	15 500,00	93 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
4+2				6,00000				
464	D10	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
465	D11	Dveře interiérové 900 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	2,00000	18 900,00	37 800,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
1+1				2,00000				
466	D12	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, požární odolnost, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
467	D13	Dvevní sestava - dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík + boční světílík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	86 000,00	86 000,00		Vlastní

Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)

Do bočního světlíku bude instalováno výdejní okno / výdejní okno vykázano v zámečnických výrobcích.

468	D14	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
469	D15	Dvevní sestava - dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík + boční světlík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	83 000,00	83 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
470	D16	Dveře interiérové 900 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
471	D17	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
472	D18	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
473	D19	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, požární odolnost, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
474	D20	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
475	D21	Dveře interiérové 700 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
476	D22	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	15 500,00	15 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
477	D23	Dveře interiérové 900 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
478	D24	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								

479	D25	Dveřní sestava - dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík + boční světílík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
480	D26	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
481	D27	Dveřní sestava - dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík + boční světílík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	82 000,00	82 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
Do bočního světlíku bude instalováno výdejní okno / výdejní okno vykázáno v zámečnických výrobcích.								
482	D28	Dveře interiérové 900 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
483	D29	Dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
484	D30	Dveřní sestava - dveře interiérové 800 x 1970 + nadsvětílík + boční světílík vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
485	D31	Dveřní sestava - dveře interiérové 900 x 1970 + nadsvětílík + 2 boční světlíky vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	92 000,00	92 000,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
486	D32	Dveře interiérové 800 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
487	D33	Dveře interiérové 600 x 1970 vč. zárubně, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
Položka obsahuje veškeré přísl. dle výpisu truhl. dveří (zárubeň vč. povrch. úpravy - nátěr, kování, prah / přech. lišta, dvevní zarážka, samozavírač, vložky, ...)								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					1 324 348,50			
488	767141800R00	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení konstrukce včetně zasklení	m2	12,40280	244,50	3 032,48	800-767	RTS 25/ I

B17 - dmtž zasklené ocel. příčky vč. dveří :

1. NP :

102/103 : 4,04*3,07

12,40280

489	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	88,00000	274,00	24 112,00	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 490 : 88,00000

88,00000

490	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	88,00000	167,50	14 740,00	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

demontáž kovových výplní - bude zpětně namontováno :

dle TZ - 44 ks plot. výplní á=2.000 mm : 2,0*44

88,00000

491	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	4 953,54135	99,99	495 304,60	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

01 JA 100/100/4 : 1,515*2*12,09	36,63270
02 JA 100/100/4 : 1,605*2*12,09	38,80890
03 JA 100/100/4 : 1*3*12,09	36,27000
04 JA 80/80/4 : 0,15*15*9,5	21,37500
05 JA 80/80/4 : 0,2*9*9,5	17,10000
06 JA 80/80/4 : 0,195*8*9,5	14,82000
07 JA 100/100/4 : 1,9*2*12,09	45,94200
08 JA 100/100/4 : 1,93*2*12,09	46,66740
09 JA 100/100/4 : 1,4*3*12,09	50,77800
10 JA 100/100/4 : 1,13*3*12,09	40,98510
11 JA 100/100/4 : 2,645*1*12,09	31,97805
12 JA 100/100/4 : 2,715*1*12,09	32,82435
13 JA 100/100/4 : 2,650*1*29,69	78,67850
14 JA 100/100/4 : 2,480*1*12,09	29,98320
15 JA 100/100/4 : 2,720*1*12,09	32,88480
16 JA 100/100/4 : 2,650*1*12,09	32,03850
17 JA 100/100/4 : 2,480*1*12,09	29,98320
18 JA 100/100/4 : 1,480*4*12,09	71,57280
19 JA 100/100/4 : 1,54*1*12,09	18,61860
20 JA 100/100/4 : 1,74*8*12,09	168,29280
21 JA 100/100/4 : 1,495*2*12,09	36,14910
22 JA 100/100/4 : 1,325*2*12,09	32,03850
23 JA 100/100/4 : 1,495*1*12,09	18,07455

24 JA 100/100/4 : 1,455*1*12,09	17,59095
25 JA 100/100/4 : 1,575*1*12,09	19,04175
26 JA 100/100/4 : 1,895*2*12,09	45,82110
27 JA 180/180/10 : 7,87*4*49,5	1 558,26000
28 JA 150/150/8 : 3,71*2*32,89	244,04380
29 JA 80/140/5 : 2,8*2*15,53	86,96800
30 JA 150/150/8 : 2,74*2*32,89	180,23720
31 JA 80/80/4 : 2,265*1*9,5	21,51750
32 JA 80/80/4 : 2,185*1*9,5	20,75750
33 JA 80/80/4 : 2,1*1*9,5	19,95000
34 JA 80/80/4 : 1,75*2*9,5	33,25000
35 JA 80/80/4 : 2,52*1*9,5	23,94000
36 JA 80/80/4 : 1,005*1*9,5	9,54750
37 JA 100/100/4 : 3,165*2*12,09	76,52970
38 JA 100/100/4 : 1,895*1*12,09	22,91055
P1 P10-180/300 : 0,18*0,3*16*78,5	67,82400
P2 P5-50/150 : 0,05*0,15*48*39,25	14,13000
P3 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*78,5	32,97000
P4 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*78,5	32,97000
P5 P10-300/300 : 0,3*0,3*4*78,5	28,26000
P6 P10-200/200 : 0,2*0,2*4*78,5	12,56000
P7 P10-200/200 : 0,2*0,2*5*78,5	15,70000
P8 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*78,5	9,81250
spoj.mater.10% (tyče, matky chem. kotvy apod) : 342,5	342,50000
OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :	
01 JA 100/100/4 : 4,07*2*12,09	98,41260
02 JA 100/100/4 : 2,74*2*12,09	66,25320
03 JA 80/40/3 : 1,4*2*5,343	14,96040
04 JA 100/100/4 : 1,755*4*12,09	84,87180
05 JA 100/100/4 : 2,35*4*12,09	113,64600
06 JA 100/100/4 : 2,9*2*12,09	70,12200

07 JA 100/100/4 : 2,27*6*12,09	164,66580
08 JA 100/100/4 : 3,71*1*12,09	44,85390
09 JA 100/100/4 : 1,225*1*12,09	14,81025
10 JA 100/100/4 : 2,03*1*12,09	24,54270
11 JA 100/100/4 : 1,145*2*12,09	27,68610
12 JA 100/100/4 : 3,185*2*12,09	77,01330
13 JA 100/100/4 : 1,94*1*12,09	23,45460
15 JA 70/70/4 : 2,53*2*8,21	41,54260
16 JA 70/70/4 : 1,445*2*8,21	23,72690
17 JA 70/70/4 : 0,5*4*8,21	16,42000
18 JA 40/40/3 : 1,7*2*3,4	11,56000
P1 P10-180/180 : 0,18*0,18*4*78,5	10,17360
P2 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*78,5	9,81250
P3 P10-250/250 : 0,25*0,25*4*78,5	19,62500
spoj.mater.10% (tyče, matky chem. kotvy apod) : 95,8	95,80000

492	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	19,29400	99,99	1 929,21	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střeche :

21 - L100/8 560 mm 2 ks : 12,2*0,56*2	13,66400
P4 - P8-80/560 2 ks : 5,63	5,63000

493	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	589,22200	75,00	44 191,65	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

B19 - dmtž stávajících ocel. čistících zón v exteriéru - předpoklad :

101 : 0,46*0,91*10,0*2	8,37200
122 : 0,45*0,9*10,0	4,05000
B16 - dmtž poklopů - odhad :	
132A : 3,0	3,00000
114 : 3,0	3,00000
110 : 3,0	3,00000
103 : 3,0	3,00000
128 : 6,0	6,00000
136 : 3,0	3,00000

B25 - dmtž zábradlí :

115A - dveře do exter. - odhad : 10,0

10,00000

stříška na terase / střeše nad 1. NP - odhad : 16,0

16,00000

B23 - dmtž zábradlí (cca 12 kg / m) - střecha nad 1. NP :

487,80000

12,0*(10,65+11,54+15,0+3,46)

B24 - dmtž schodišťového madla - 201 (cca3 kg / m) : 3,5*4*3,0

42,00000

494	767311810R01	Demontáž střešního výlezu	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
-----	--------------	---------------------------	----	---------	--------	--------	--	---------

B11 218/střecha : 1

1,00000

495	767914830R01	Demontáž oplocení rámového vč. sloupků	m	10,34000	300,00	3 102,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

B40 - bourání oplocení pro přístavbu : 10,34

10,34000

496	KCE_OKAP	Konstrukce okapu stříšek nad vstupy (dle detailu D 3), D+M+staveništní přesun hmot	m	25,59000	850,00	21 751,50		Vlastní
-----	----------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Výrobek se skládá z :

- nosné konzole Z06 dle výpisu zámečnických výrobků (30 ks) vč. povrch. úpravy pozink.

- opláštění voděodolnou březovou překližkou

- spojovací materiál

- kotvení do žb stříšky

(oplechování vykázáno v klempířských výrobcích)

stříška nad 101 : 10,17+3,38

13,55000

stříška nad 122 : 12,04

12,04000

497	Z01	Ocel. žebřík na střechu, vč. kotvení na fasádu, povrch. úpravy zink., délka min. 7,15 m + koš, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	kpl	1,00000	59 800,00	59 800,00		Vlastní
498	Z02	Nástupní ocel. žebřík k žebříku na střechu, povrch. úpravy zink., délka min. 3,2 m, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	kpl	1,00000	7 130,00	7 130,00		Vlastní
499	Z03	Schodišťové madlo dvojité (nerez ocel / dřevo), vč. kotvení a povrch. úpravy, 150+3405+150 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
500	Z04	Schodišťové madlo dvojité (nerez ocel / dřevo), vč. kotvení a povrch. úpravy, 150+3405+150 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
501	Z05	Schodišťové madlo dvojité (nerez ocel / dřevo), vč. kotvení a povrch. úpravy, 150+3405+150+100+170+3180 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní

502	Z07	Ocel. zábradlí u hl. vstupu, vč. kotvení a povrch. úpravy lakováním, 150+1640+150 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
503	Z08	Ocel. zábradlí u hl. vstupu, vč. kotvení a povrch. úpravy lakováním, 150+1640+150 mm, v = 900 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
504	Z09	Schodišťové madlo dvojité ocel., vč. kotvení a povrch. úpravy lakováním, 150+3795+1200+3450 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000	28 000,00	56 000,00		Vlastní
505	Z10	Komplet zábradelních výplní (ocel. rám z jacklů, výplň tahokovem) vč. kotvení, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	49 450,00	49 450,00		Vlastní

výrobek se skládá z dílů 1 - 5 dle výpisu zámečnických výrobků

506	Z11	Výdejní okno v ocel. rámu 1100 x 1295 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
507	Z12	Výdejní okno v ocel. rámu 1120 x 1295 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
508	Z13	Výdejní okno v ocel. rámu 1250 x 1295 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	44 000,00	44 000,00		Vlastní
509	Z14	Montážní okno pro zavěšení výtahu, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
510	ZXX	Komplet výplní pod vnějším schodištěm (ocel. rám z jacklů, výplň tahokovem) vč. dveří kotvení, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu výkresu ASŘ č. 209	ks	1,00000	82 100,00	82 100,00		Vlastní

dle výkresu ASŘ č. 209 - výrobek se skládá všech dílů na výkrese vč. dveří

1. NP - "stěna" pod schodištěm - m.č. 142 : 1

1,00000

511	13331835R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 8,0 mm	t	0,01476	31 220,00	460,81	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	-----------

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střeche :

21 - L100/8 560 mm 2 ks : 12,2*0,56*2/1000

0,01366

Koeficient prořez a řezání: 0,08

0,00109

512	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,01526	33 750,00	515,03	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

P2 P5-50/150 : 0,05*0,15*48*39,25/1000

0,01413

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00113

513	13611224R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 8,00 mm	t	0,00608	34 260,00	208,30	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	-----------

STATIKA - zaslepení stávajícího výlezu na střeche :

P4 - P8-80/560 2 ks : 5,63/1000

0,00563

Koeficient prořez a řezání: 0,08

0,00045

514	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	0,25888	34 260,00	8 869,23	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

P1 P10-180/300 : 0,18*0,3*16*78,5/1000

0,06782

P3 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*78,5/1000

0,03297

P4 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*78,5/1000

0,03297

P5 P10-300/300 : 0,3*0,3*4*78,5/1000

0,02826

P6 P10-200/200 : 0,2*0,2*4*78,5/1000

0,01256

P7 P10-200/200 : 0,2*0,2*5*78,5/1000

0,01570

P8 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*78,5/1000

0,00981

OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :

P1 P10-180/180 : 0,18*0,18*4*78,5/1000

0,01017

P2 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*78,5/1000

0,00981

P3 P10-250/250 : 0,25*0,25*4*78,5/1000

0,01963

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,01918

515	14587254R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 40 mm; T = 3,0 mm	t	0,01248	34 270,00	427,69	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	--------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :

18 JA 40/40/3 : 1,7*2*3,4/1000

0,01156

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00092

516	14587282R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 70 mm; T = 4,0 mm	t	0,08822	34 270,00	3 023,30	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :

15 JA 70/70/4 : 2,53*2*8,21/1000

0,04154

16 JA 70/70/4 : 1,445*2*8,21/1000

0,02373

17 JA 70/70/4 : 0,5*4*8,21/1000

0,01642

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00654

517	14587292R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 80 mm; T = 4,0 mm	t	0,19684	34 270,00	6 745,71	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

04 JA 80/80/4 : 0,15*15*9,5/1000

0,02138

05 JA 80/80/4 : 0,2*9*9,5/1000

0,01710

06 JA 80/80/4 : 0,195*8*9,5/1000

0,01482

31 JA 80/80/4 : 2,265*1*9,5/1000 0,02152
32 JA 80/80/4 : 2,185*1*9,5/1000 0,02076
33 JA 80/80/4 : 2,1*1*9,5/1000 0,01995
34 JA 80/80/4 : 1,75*2*9,5/1000 0,03325
35 JA 80/80/4 : 2,52*1*9,5/1000 0,02394
36 JA 80/80/4 : 1,005*1*9,5/1000 0,00955
Koefficient řezání a prořez: 0,08 0,01458

518	14587296R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 100 mm; T = 4,0 mm	t	2,05354	34 270,00	70 374,82	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

01 JA 100/100/4 : 1,515*2*12,09/1000 0,03663
02 JA 100/100/4 : 1,605*2*12,09/1000 0,03881
03 JA 100/100/4 : 1*3*12,09/1000 0,03627
07 JA 100/100/4 : 1,9*2*12,09/1000 0,04594
08 JA 100/100/4 : 1,93*2*12,09/1000 0,04667
09 JA 100/100/4 : 1,4*3*12,09/1000 0,05078
10 JA 100/100/4 : 1,13*3*12,09/1000 0,04099
11 JA 100/100/4 : 2,645*1*12,09/1000 0,03198
12 JA 100/100/4 : 2,715*1*12,09/1000 0,03282
13 JA 100/100/4 : 2,650*1*29,69/1000 0,07868
14 JA 100/100/4 : 2,480*1*12,09/1000 0,02998
15 JA 100/100/4 : 2,720*1*12,09/1000 0,03288
16 JA 100/100/4 : 2,650*1*12,09/1000 0,03204
17 JA 100/100/4 : 2,480*1*12,09/1000 0,02998
18 JA 100/100/4 : 1,480*4*12,09/1000 0,07157
19 JA 100/100/4 : 1,54*1*12,09/1000 0,01862
20 JA 100/100/4 : 1,74*8*12,09/1000 0,16829
21 JA 100/100/4 : 1,495*2*12,09/1000 0,03615
22 JA 100/100/4 : 1,325*2*12,09/1000 0,03204
23 JA 100/100/4 : 1,495*1*12,09/1000 0,01807
24 JA 100/100/4 : 1,455*1*12,09/1000 0,01759
25 JA 100/100/4 : 1,575*1*12,09/1000 0,01904

26 JA 100/100/4 : 1,895*2*12,09/1000 0,04582
 37 JA 100/100/4 : 3,165*2*12,09/1000 0,07653
 38 JA 100/100/4 : 1,895*1*12,09/1000 0,02291
 OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :
 01 JA 100/100/4 : 4,07*2*12,09/1000 0,09841
 02 JA 100/100/4 : 2,74*2*12,09/1000 0,06625
 04 JA 100/100/4 : 1,755*4*12,09/1000 0,08487
 05 JA 100/100/4 : 2,35*4*12,09/1000 0,11365
 06 JA 100/100/4 : 2,9*2*12,09/1000 0,07012
 07 JA 100/100/4 : 2,27*6*12,09/1000 0,16467
 08 JA 100/100/4 : 3,71*1*12,09/1000 0,04485
 09 JA 100/100/4 : 1,225*1*12,09/1000 0,01481
 10 JA 100/100/4 : 2,03*1*12,09/1000 0,02454
 11 JA 100/100/4 : 1,145*2*12,09/1000 0,02769
 12 JA 100/100/4 : 3,185*2*12,09/1000 0,07701
 13 JA 100/100/4 : 1,94*1*12,09/1000 0,02345

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,15211

519	145873051	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 180 x 10,0 mm	t	1,68292	42 000,00	70 682,64		Vlastní
-----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	--	---------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

27 JA 180/180/10 : 7,87*4*49,5/1000 1,55826

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,12466

520	145873052	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 150 x 8,0 mm	t	0,45822	42 000,00	19 245,24		Vlastní
-----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	--	---------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

28 JA 150/150/8 : 3,71*2*32,89/1000 0,24404

30 JA 150/150/8 : 2,74*2*32,89/1000 0,18024

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,03394

521	14587776R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 80 mm; B = 40 mm; T = 3,0 mm	t	0,01616	34 270,00	553,80	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :

03 JA 80/40/3 : 1,4*2*5,343/1000 0,01496

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,00120

522	145877961	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 140 x 80 x 5,0 mm	t	0,09393	42 000,00	3 945,06		Vlastní
-----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	--	---------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

29 JA 80/140/5 : 2,8*2*15,53/1000

0,08697

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00696

523	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	438,30000	99,99	43 825,62	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

spoj.mater.10% (tyče, matky chem. kotvy apod) : 342,5

342,50000

OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :

spoj.mater.10% (tyče, matky chem. kotvy apod) : 95,8

95,80000

524	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	5,61369	5 830,00	32 727,81	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

491,492,493,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523, :

Součet: : 5,61369

5,61369

Díl: 767_1		Záchytný systém	107 396,30					
525	767842340RT2	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 400 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy	kus	2,00000	4 936,16	9 872,32	800-767	RTS 25/ I

OV30 : 2

2,00000

526	767842360RT2	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy	kus	6,00000	5 242,06	31 452,36	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

dle výpisu ostatních výrobků :

OV05 : 6

6,00000

527	767842380RT2	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 800 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy	kus	8,00000	5 528,41	44 227,28	800-767	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

dle výpisu ostatních výrobků :

OV06 : 8

8,00000

528	OV07	skříňka ocelová OOPP, vybavená, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
-----	------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Set obsahuje :

- skříňka ocelová

- montážní lano délky 23 m

- zachycovací postroj

- spojovací lano 10 m

- svorky

529	OV99	revize a uvedení do provozu záchytného systému	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00		Vlastní
530	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,04622	9 830,00	454,34	800-767	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

525,526,527,528, :

Součet: : 0,04622

0,04622

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	647 826,87					
531	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	296,87900	57,50	17 070,54	800-771	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 537 : 125,18000

125,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 538 : 146,67000

146,67000

201 schodiště :

stupně : 0,3*1,37*9

3,69900

0,3*1,5*9

4,05000

podstupnice : 0,17*1,37*10

2,32900

0,17*1,5*10

2,55000

soklíky : 124,01*0,1

12,40100

532	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	25,83000	384,00	9 918,72	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

201 schodiště : 1,37*9

12,33000

1,5*9

13,50000

533	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	28,70000	226,00	6 486,20	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

201 schodiště : 1,37*10

13,70000

1,5*10

15,00000

534	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	105,21000	164,50	17 307,05	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

sokl k dlažbě 600 x 600 mm :

1. NP :

skladba R1 :

102 : 0,16+1,44+0,09+0,14+0,66+0,55+1,82

4,86000

118 : 0,03+1,15+0,77+0,08+0,08+0,1+2,72+0,03 4,96000

136 : 0,11+0,55+0,6+0,11+1,26+0,1+0,24+0,98+0,08+0,4+0,11 4,54000

139 : 0,1+0,1+0,2+0,1 0,50000

2. NP :

skladba R7 :

201 mezipodesta : 1,5+2,97+1,5 5,97000

skladba R8 :

216 : 0,11+1,21+0,78+0,08+0,08+0,1+2,72+0,05 5,13000

sokl k dlažbě 200 x 200 mm :

1. NP :

skladba R4 :

121 : 0,43+0,3+2,97+4,2+1,23+2,81+0,5+2,77+1,37+2,94+0,43 19,95000

123+126 : (10,33+1,68)*2-(0,9-7+1,0*2+1,29) 26,83000

124 : (2,1+1,81)*2-0,99 6,83000

125 : (2,1+2,56)*2-0,99 8,33000

127A : 0,66+0,82+0,1+0,43+0,27+0,31 2,59000

134 : (1,67+4,76)*2-0,9 11,96000

2. NP :

skladba R9 :

212 : (0,93+0,8)*2-0,7 2,76000

535	771475034RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	18,80000	254,00	4 775,20	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

skladba R14 :

201 stupně : (0,17+0,3)*20*2 18,80000

536	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	124,01000	117,00	14 509,17	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 534 : 105,21000 105,21000

Odkaz na mn. položky pořadí 535 : 18,80000 18,80000

537	771575118RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	125,18000	1 008,00	126 181,44	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	---------	-----------

PODLAHY :

1. NP :

skladba R1 :

102 : 14,1	14,10000
104A : 1,71	1,71000
104B : 1,21	1,21000
105 : 2,07	2,07000
106 : 1,81	1,81000
108 : 3,35	3,35000
110 : 23,27-1,08	22,19000
118 : 3,20	3,20000
119 : 1,28	1,28000
120 : 2,13	2,13000
136 : 4,36	4,36000
137 : 3,19	3,19000
139 : 1,71	1,71000
140 : 1,7	1,70000
141 : 1,47	1,47000
2. NP :	
skladba R7 :	
201 mezipodesta : 4,45	4,45000
205 : 3,73	3,73000
222 : 1,59	1,59000
223 : 1,51	1,51000
224 : (21,04-0,94)	20,10000
skladba R8 :	
207 : (22,78-1,08)	21,70000
216 : 3,2	3,20000
217 : 1,28	1,28000
218 : 2,14	2,14000

538	771575107RT8	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	146,67000	734,00	107 655,78	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

PODLAHY :

1. NP :

skladba R4 :

114 : 13,99	13,99000
121 : 11,67	11,67000
123+126 : 18,64	18,64000
124 : 3,38	3,38000
125 : 4,9	4,90000
127A : 2,87	2,87000
127B : 5,02	5,02000
128 : 7,9	7,90000
129 : 7,0	7,00000
130 : 7,71	7,71000
131+132 : 42,19	42,19000
134 : 7,56	7,56000

2. NP :

skladba R9 :

210 : 13,0	13,00000
212 : 0,84	0,84000

539	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha- stěna silikonem	m	418,96000	84,00	35 192,64	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

PODLAHY keram. :

1. NP :

skladba R1 :

102 : 0,16+1,44+0,09+0,14+0,66+0,55+1,82	4,86000
104A : (1,48+1,16)*2-(0,7*2)	3,88000
104B : (1,32+0,92)*2-0,7	3,78000
105 : (1,66+1,2)*2-0,8*2	4,12000
106 : (1,81+1,07)*2-0,8	4,96000
108 : (1,44+2,37)*2-0,8	6,82000
110 : (5,4+4,18)*2-1,0	18,16000
0,2*6	1,20000
(3,6+0,3)*2	7,80000

118 : $(3,52+0,86+0,14)*2-(0,8*3)$	6,64000
119 : $(1,03+1,18)*2-0,8$	3,62000
120 : $(1,99+1,18)*2-0,8$	5,54000
136 : $(1,69+2,71)*2-(0,9+0,8+0,9)$	6,20000
137 : $(1,69+1,59)*2-0,8$	5,76000
139 : $(1,63+0,9+0,1)*2-(0,8*3)$	2,86000
140 : $(1,63+1,1)*2-0,8$	4,66000
141 : $(1,63+0,9)*2-0,8$	4,26000
skladba R4 :	
114 : $(3,65+4,18)*2-0,9*2$	13,86000
121 : $0,43+0,3+2,97+4,2+1,23+2,81+0,5+2,77+1,37+2,94+0,43+0,92$	20,87000
123+126 : $(10,33+1,68)*2-(0,9-7+1,0*2)$	28,12000
124 : $(2,1+1,81)*2$	7,82000
125 : $(2,1+2,56)*2$	9,32000
127A : $(1,76+1,5)*2-0,9*3$	3,82000
127B : $(1,76+2,85)*2-0,9$	8,32000
128 : $(1,73+4,65)*2-0,9*2$	10,96000
129 : $(1,52+4,65)*2-0,9$	11,44000
130 : $(1,7+4,65)*2-0,9$	11,80000
131+132 : $(7,39+6,73)*2$	28,24000
0,2*8	1,60000
134 : $(1,67+4,76)*2-0,9$	11,96000
2. NP :	
skladba R7 :	
201 mezipodesta : $1,5+2,97+1,5$	5,97000
205 : $(3,28+1,29)*2-0,8$	8,34000
222 : $(1,68+0,9)*2-0,8*2$	3,56000
223 : $(1,68+1,07)*2-0,8$	4,70000
224 : $0,32+0,2+3,38+4,73+0,17*6+2,98+0,9+1,0+2,63+0,4+1,88+3,13+3,13$	25,70000
skladba R8 :	
207 : $(5,25+4,18)*2-0,9$	17,96000

0,2*6	1,20000
(3,6+0,3)*2	7,80000
216 : (1,0+3,52)*2-0,8*3	6,64000
217 : (1,03+1,18)*2-0,8	3,62000
218 : (1,99+1,18)*2-0,8	5,54000
skladba R9 :	
210 : (3,63+4,38)*2-(0,9+0,7)	14,42000
212 : (0,93+0,8)*2-0,7	2,76000
2. NP :	
skladba R14 :	
201 stupně : (0,17+0,3)*20*2	18,80000
1,37*10	13,70000
1,5*10	15,00000

540	597642071	Dlažba keramická dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm, dle výpisu skladeb	m2	158,78280	880,00	139 728,86		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 537 : 125,18000	125,18000
201 schodiště - podstupnice : 0,2*1,37*10	2,74000
0,2*1,5*10	3,00000
+ na soklíky vč. schodiště : (25,96+18,8)*0,3	13,42800
Koeficient prořez: 0,1	14,43480

541	597642581	Dlažba keramická dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 9,0 mm, dle výpisu skladeb	m2	179,65860	680,00	122 167,85		Vlastní
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 538 : 146,67000	146,67000
+ na soklíky : 83,28*0,2	16,65600
Koeficient prořez: 0,1	16,33260

542	597642671	Dlažba keramická typ: schodovka; dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 10,0 mm, k dlažbě 600 x 600 mm	kus	54,00000	750,00	40 500,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	--	---------

201 schodiště : 3*18	54,00000
----------------------	----------

543	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	7,82870	809,00	6 333,42	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně	
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	
531,532,533,534,535,537,538,539,540,541,542, :	
Součet : 7,82870	7,82870

Díl: 771_1	Podlahy z dlaždic a obklady - exteriér	67 588,21
------------	--	-----------

544	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	36,64600	57,50	2 107,15	800-771	RTS 25/ I
skladba R6 - dlažba 300 x 300 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 551 : 17,94000 + stupně : 0,3*2,7*2 + podstupnice : 0,18*2,7*3 + sever u rampy - schodek od zámkovky do 101 : 0,18*1,25*1 + soklíky : (9,78+2,06)*0,1 skladba R13 - exteriér - 600 x 600 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 552 : 12,76000 + soklíky : 14,59*0,1								
545	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	5,40000	384,00	2 073,60	800-771	RTS 25/ I
skladba R6 : 101 : 2,7*2								
546	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	9,35000	226,00	2 113,10	800-771	RTS 25/ I
skladba R6 : 101 : 2,7*3 + sever u rampy - schodek od zámkovky do 101 : 1,25*1								
547	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	24,37000	164,50	4 008,87	800-771	RTS 25/ I
skladba R6 : 101 : 1,97+0,59+0,59+0,47+6,16 skladba R13 : 226 - area : 0,4+1,0+1,14+1,38+1,38+1,88+0,16+0,16+0,77+1,38+1,38 (0,22+0,22)*4 (0,12+0,12+0,12)*5								
548	771475034RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	2,06000	254,00	523,24	800-771	RTS 25/ I
skladba R6 : 101 : (0,17+0,3)*2*2+0,18								
549	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	26,43000	117,00	3 092,31	800-771	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 547 : 24,37000								

Odkaz na mn. položky pořadí 548 : 2,06000

2,06000

550	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	43,35000	84,00	3 641,40	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

skladba R6 - exteriér :

101 - area : 6,16*2+0,59*2 13,50000

2,7*2 5,40000

(0,17+0,3)*2*2+0,18 2,06000

(0,5+0,9)*2*2 5,60000

skladba R13 - exteriér :

226 - area : 1,1+0,4+1,0+1,14+1,38+1,38+1,88+0,16+1,1+0,16+0,77+1,38+1,38 13,23000

(0,22+0,22)*4 1,76000

(0,12+0,12+0,12)*5 1,80000

551	771775109RT8	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,94000	864,00	15 500,16	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

skladba R6 - dlažba 300 x 300 mm :

101 - area : 18,84 18,84000

- čistící zóny : -0,5*0,9*2 -0,90000

552	771775118RU1	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,76000	1 008,00	12 862,08	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-----------

skladba R13 - exteriér - 600 x 600 mm :

226 - area : 12,76 12,76000

553	597642611	Dlažba keramická dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 9,0 mm, dle výpisu skladeb (R6)	m2	25,42430	65,00	1 652,58		Vlastní
-----	-----------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

skladba R6 - dlažba 300 x 300 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 551 : 17,94000 17,94000

+ dlažba na podstupnice : 0,3*2,7*3 2,43000

+ sever u rampy - schodek od zámkovky do 101 : 0,3*1,25*1 0,37500

+ soklíky : (9,78+2,06)*0,2 2,36800

Koeficient prořez: 0,1 2,31130

554	597642641	Dlažba keramická typ: schodovka; dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 9,0 mm	kus	19,00000	65,00	1 235,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	----------	-------	----------	--	---------

skladba R6 :

101 : 9*2 18,00000

prořez : 1

1,00000

555	5976432471	Dlažba keramická dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm, dle výpisu skladeb (R13)	m2	18,85070	950,00	17 908,17		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 552 : 12,76000

12,76000

+ soklíky : 14,59*0,3

4,37700

Koeficient prořez: 0,1

1,71370

556	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,07608	809,00	870,55	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

544,545,546,547,548,550,551,552,553,554,555, :

Součet: : 1,07608

1,07608

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	577 826,03					
557	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2	m	39,35000	40,20	1 581,87	800-775	RTS 25/ I

2. NP :

SR9 - stávající PVC v jedné vrstvě :

201 : 1,5*20

30,00000

SR7 - stávající PVC v jedné vrstvě :

213A - schody na terasu : 1,15+2,5+0,91+2,23+0,61+1,95

9,35000

558	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	293,25500	17,60	5 161,29	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

1. NP :

SR3 - stávající PVC :

109 : (3,38+4,18+0,2+0,2)*2-(0,9+2,08)

12,94000

115B : 1,06+0,43+0,43+1,23+0,5+0,5+0,77+6,38+7,21+0,2*8

20,11000

116 : (2,0+4,2+0,4+0,2)*2-(0,7+0,9)

12,00000

135 : (3,27+4,16+0,2+0,2+0,4)*2-0,9

15,56000

SR4 - stávající PVC :

103 : (4,12+4,04+4,12)-(0,8+0,9+0,9+0,9)

8,78000

107 : (2,15+2,17+0,2)*2-(0,7+0,8)

7,54000

112 : (1,42+4,18+0,2)*2-0,9

10,70000

114 : (3,65+4,18+0,2)*2-(0,9+0,9)

14,26000

115A : $7,03+0,2*8+0,13+0,13+6,38+1,09+0,42+0,42+1,25+0,4+1,18+0,35+0,56$ 20,94000

139 : $(1,97+4,1+0,2)*2-(0,7+0,8)$ 11,04000

2. NP :

SR7 - stávající PVC v jedné vrstvě :

213A : 19,43000

$7,03+0,2*8+4,44+0,13+0,13+0,47+1,12+0,43+0,43+1,32+0,35+0,12+0,95+0,35+0,56$

+ schody : 2,0 2,00000

SR9 - stávající PVC v jedné vrstvě :

201 : $1,5+2,97+1,5$ 5,97000

+ schody : $(0,17+0,3)*2*20$ 18,80000

202 : 17,74000

$0,5+0,36+1,58+0,51+2,23+0,91+1,99+1,03+2,34+0,77+1,63+0,17+2,1+1,47+0,15$

204 : $(3,74+2,17+0,2+0,2)*2-(0,8+0,7)$ 11,12000

SR10 - stávající PVC v jedné vrstvě :

203 : $(3,23+3,27+0,61+0,04)*2-0,9$ 13,40000

213B : $(7,44+6,38+7,44+0,2*8+0,43+0,43+0,5+0,5)-(0,9+1,2+2,03)$ 20,59000

SR12 - stávající PVC v jedné vrstvě :

206 : $(3,45+4,18+0,2+0,2)*2-(2,03+0,9+0,9)$ 12,23000

209 : $(1,74+4,18+0,2)*2-0,9$ 11,34000

210 : $(3,63+4,18+0,2)*2-(0,85+0,7+0,9)$ 13,57000

212 : $(0,93+0,8)*2-0,7$ 2,76000

214 : $(1,87+4,2+0,2)*2-(0,905+1,2)$ 10,43500

559	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	337,81000	74,75	25 251,30	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

skladba R2 :

109 : $(3,38+4,18)*2+0,2*4-(1,0+2,08)$ 12,84000

115A+115B : $(14,24+6,38)*2-(1,48+0,9+0,9+1,0+2,08)$ 34,88000

$0,2*16+0,43*2+0,42*4+0,4*2+0,5*2$ 7,54000

skladba R3 :

103 : $0,06+1,89+0,47+1,68+0,24+0,73+0,63+2,74+0,25$ 8,69000

107 : $(2,15+2,17)*2+0,2*2-(0,8+0,9)$ 7,34000

112 : $(1,7+4,18)*2+0,2*2-0,9$	11,26000
116 : $(2,0+4,2)*2+0,2*2+0,4*2-(0,9+0,7)$	12,00000
117 : $(1,03+1,32)*2+0,1*2-0,7$	4,20000
133 : $(1,47+4,16)*2+0,2*2+0,4*2-0,9$	11,56000
135 : $(3,27+4,16)*2+0,2*4+0,4*2-0,9$	15,56000
138 : $(3,75+4,01)*2+0,2*2-(0,9+0,8)$	14,22000
skladba R10 :	
206 : $(3,45+4,18)*2+0,2*4-(1,0+0,9+2,03)$	12,13000
213A+213B : $(14,47+6,38)*2-(1,48+0,9+0,9+0,9+2,03)$	35,49000
$0,2*16+0,42*4+0,4*2+0,5*2$	6,68000
219 : $(14,6+6,94)*2-(1,48+2,0+0,9+0,9+1,0)$	36,80000
$0,43*2+0,4*4$	2,46000
skladba R11 :	
202 : $0,55+0,36+1,58+0,51+2,38+0,66+2,15+0,77+2,34+0,77+1,63+2,25+0,17*3$	16,46000
203 : $0,67+2,27+0,53+0,1+2,62+3,27+1,68$	11,14000
204 : $(3,74+2,17)*2+0,2*4-(0,8+0,9)$	10,92000
220 : $(2,18+4,38)*2-1,0$	12,12000
221 : $0,1+1,53+0,83+0,85+0,88+0,2+2,0+1,61+3,98+1,56+0,4+0,1$	14,04000
225 : $(4,11+4,55)*2-(2,0+0,9+1,1)$	13,32000
skladba R12 :	
209 : $(1,44+4,18)*2+0,2*2-0,9$	10,74000
214 : $(1,76+4,2)*2+0,2*2+0,4*2-0,9*2$	11,32000
215 : $(1,03+1,37)*2+0,1*2-0,9$	4,10000

560	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	162,57000	52,70	8 567,44	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

1. NP :

SR3 - stávající koberec :

109 : 14,65	14,65000
115B : 48,83	48,83000
116 : 8,97	8,97000
135 : 14,43	14,43000

2. NP :

SR10 - stávající koberec :

203 : 10,52 10,52000

213B : 50,3 50,30000

SR12 - stávající koberec :

206 dle tabulky místností : 14,87 14,87000

561	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	558,23000	52,70	29 418,72	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

1. NP :

SR3 - stávající PVC ve dvou vrstvách :

109 : 14,65 14,65000

115B : 48,83 48,83000

116 : 8,97 8,97000

135 : 14,43 14,43000

SR4 - stávající PVC ve dvou vrstvách :

103 : 16,05 16,05000

107 : 5,01 5,01000

112 : 7,31 7,31000

114 : 13,99 13,99000

115A : 47,63 47,63000

139 : 8,13 8,13000

Koeficient dvě vrstvy: 1 185,00000

2. NP :

SR7 - stávající PVC v jedné vrstvě :

213A : 47,65 47,65000

SR9 - stávající PVC v jedné vrstvě :

201 - jen mezipodesta : 4,5 4,50000

202 : 22,68 22,68000

204 : 8,61 8,61000

SR10 - stávající PVC v jedné vrstvě :

203 : 10,52 10,52000

213B : 50,3 50,30000

SR12 - stávající PVC v jedné vrstvě :

206 : 14,87	14,87000
209 : 7,26	7,26000
210 : 12,91	12,91000
212 : 0,74	0,74000
214 : 8,19	8,19000

562	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	494,01000	293,25	144 868,43	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

skladba R2 :

109 : 14,55	14,55000
115A+115B : 96,46	96,46000

skladba R3 :

103 : 16,6	16,60000
107 : 5,02	5,02000
112 : 7,26	7,26000
116 : 9,05	9,05000
117 : 1,36	1,36000
133 : 6,75	6,75000
135 : 14,43	14,43000
138 : 10,08	10,08000

skladba R10 :

206 : 14,98	14,98000
213A+213B : 97,23	97,23000
219 : 104,1	104,10000

skladba R11 :

202 : 23,06	23,06000
203 : 10,52	10,52000
204 : 8,66	8,66000
220 : 9,3	9,30000
221 : 9,44	9,44000
225 : 18,35	18,35000

skladba R12 :

209 : 7,31 7,31000
 214 : 8,08 8,08000
 215 : 1,42 1,42000

563	283424551	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC	m	354,70050	89,70	31 816,63		Vlastní
-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 559 : 337,81000 337,81000

Koeficient prořez: 0,05 16,89050

564	284122851	PVC podlahovina zátěžová, tl. 2,0 mm, v rolích, dle výpisu skladeb	m2	183,35900	562,35	103 111,93		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

skladba R3 :

103 : 16,6 16,60000
 107 : 5,02 5,02000
 112 : 7,26 7,26000
 116 : 9,05 9,05000
 117 : 1,36 1,36000
 133 : 6,75 6,75000
 135 : 14,43 14,43000
 138 : 10,08 10,08000

skladba R11 :

202 : 23,06 23,06000
 203 : 10,52 10,52000
 204 : 8,66 8,66000
 220 : 9,3 9,30000
 221 : 9,44 9,44000
 225 : 18,35 18,35000

skladba R12 :

209 : 7,31 7,31000
 214 : 8,08 8,08000
 215 : 1,42 1,42000

Koeficient prořez: 0,1 16,66900

565	2841230601	PVC podlahovina s akustickým útlumem 19dB, tl. 3,35 mm, v rolích, dle výpisu skladeb	m2	360,05200	596,85	214 897,04		Vlastní
-----	------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

skladba R2 :

109 : 14,55 14,55000

115A+115B : 96,46 96,46000

skladba R10 :

206 : 14,98 14,98000

213A+213B : 97,23 97,23000

219 : 104,1 104,10000

Koeficient prořez: 0,1 32,73200

566	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,24235	5 865,00	13 151,38	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

559,562,563,564,565, :

Součet : 2,24235 2,24235

Díl: 781		Obklady keramické	777 119,63					
567	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	360,35000	84,00	30 269,40	800-771	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

silikonování - vnitřní kouty KO :

1. NP :

104A : 1,6*5 8,00000

104B : 1,6*4 6,40000

105 : 1,6*4 6,40000

106 : 1,6*5 8,00000

horní plocha modulu WC : 0,18+0,87+0,18 1,23000

108 : 1,6*3 4,80000

2,2*2 4,40000

110 : 2,2*12 26,40000

+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*3 4,83000

horní hrana polostěny : 0,3*4 1,20000

114 : 1,6*7 11,20000

+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*1 1,61000

118 : 1,6*2 3,20000

119 : 1,6*5 8,00000

horní plocha modulu WC : 0,18+0,81+0,18 1,17000

120 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
127a : 1,6	1,60000
127b : 1,6*4	6,40000
128 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
129 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
130 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
131+132 : 2,2*15	33,00000
+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*4	6,44000
136 : 1,6*1	1,60000
137 : 1,6*5	8,00000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
138 : 0,6*1	0,60000
139 : 1,6*2	3,20000
140 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
141 : 2,2*3	6,60000
2. NP :	
203 : 1,6*2	3,20000
205 : 2,2*2	4,40000
1,6*5	8,00000
207 : 2,2*12	26,40000
+ parapet : (0,22+1,17+0,22)*3	4,83000
sloupy nad polostěnou : 0,3*4	1,20000
210 : 1,6*8	12,80000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
+ parapet : 0,15+1,25+0,15	1,55000
216 : 1,6*2	3,20000

217 : 1,6*5	8,00000
horní plocha modulu WC : 0,18+0,81+0,18	1,17000
218 : 1,6*7	11,20000
+ parapet : 0,22+1,17+0,22	1,61000
222 : 1,6*4	6,40000
223 : 1,6*6	9,60000
+ parapet : 0,17+1,17+0,17	1,51000
224 : 2,2*6	13,20000
1,2*6	7,20000
+ parapet : (0,17+1,17+0,17)*3	4,53000
polostěna : 1,0*2	2,00000

568	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	459,37340	57,50	26 413,97	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 569 : 459,37340

459,37340

569	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	459,37340	823,00	378 064,31	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	-----------

keramické obklady na stěnách rozměru 400 x 200 mm :

1. NP :

104A : 1,6*(1,48+1,16)*2	8,44800
- otvory : -0,7*1,6*2	-2,24000
104B : 1,6*(1,32+0,92)*2	7,16800
- otvory : -0,7*1,6	-1,12000
105 : 1,6*(1,66+1,2)*2	9,15200
- otvory : -0,8*1,6*2	-2,56000
106 : 1,6*(1,81+0,87)*2	8,57600
horní plocha modulu WC : 0,18*0,87	0,15660
- otvory : -0,8*1,6	-1,28000
+ ostění : 0,2*1,6*2	0,64000
108 : 1,6*(1,08+1,44+1,08)	5,76000
2,2*(1,09+1,44+1,09)	7,96400
- otvory : -0,8*1,6	-1,28000
+ ostění : 0,2*1,6*2	0,64000

110 : $2,2 \cdot (2,5 + 0,23 + 0,23 + 4,18 + 5,4 + 4,18 + 0,83)$	38,61000
1,0*1,13	1,13000
- otvory : $-1,17 \cdot 1,2 \cdot 3$	-4,21200
+ ostění : $0,2 \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 3$	1,20000
0,42*1,2*2*3	3,02400
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17 \cdot 3$	0,77220
polostěna : $1,0 \cdot (3,6 + 0,3) \cdot 2$	7,80000
horní hrana polostěny : $3,6 \cdot 0,3$	1,08000
sloupy nad polostěnou : $0,3 \cdot 4 \cdot 1,2 \cdot 2$	2,88000
114 : $1,6 \cdot (1,09 + 2,82 + 1,08 + 1,36 + 2,57 + 4,18 + 0,51)$	21,77600
0,65*1,2	0,78000
- otvory : $-1,17 \cdot 0,6 \cdot 1$	-0,70200
-0,9*1,6	-1,44000
+ ostění : $0,2 \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 1$	0,40000
0,42*0,6*2*1	0,50400
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,25740
118 : $1,6 \cdot (0,5 + 0,14 + 0,61 + 0,14 + 0,5)$	3,02400
119 : $1,6 \cdot (1,03 + 1,18) \cdot 2$	7,07200
horní plocha modulu WC : $0,18 \cdot 0,81$	0,14580
- otvory : $-0,8 \cdot 1,6$	-1,28000
120 : $1,6 \cdot (1,99 + 0,98) \cdot 2$	9,50400
- otvory : $-1,17 \cdot 0,6 \cdot 1$	-0,70200
-0,8*1,6	-1,28000
+ ostění : $0,2 \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 1$	0,40000
0,42*0,6*2*1	0,50400
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17 \cdot 1$	0,25740
127a : $1,6 \cdot (0,69 + 0,81)$	2,40000
127b : $1,6 \cdot (1,76 + 2,85) \cdot 2$	14,75200
- otvory : $-0,9 \cdot 1,6 \cdot 2$	-2,88000
128 : $1,6 \cdot (1,73 + 4,45) \cdot 2$	19,77600
- otvory : $-0,9 \cdot 1,6$	-1,44000

+ ostění : $0,2 \cdot 1,6$	0,32000
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17$	0,25740
129 : $1,6 \cdot (1,52 + 4,45) \cdot 2$	19,10400
- otvory : $-0,9 \cdot 1,6$	-1,44000
+ ostění : $0,2 \cdot 1,6$	0,32000
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17$	0,25740
130 : $1,6 \cdot (1,7 + 4,45) \cdot 2$	19,68000
- otvory : $-0,9 \cdot 1,6$	-1,44000
+ ostění : $0,2 \cdot 1,6$	0,32000
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17$	0,25740
131+132 : $2,2 \cdot (2,33 + 3,03 + 4,4 + 7,04 + 3,66 + 0,35 + 2,63 + 0,98 + 0,45 + 3,39)$	62,17200
- otvory : $-1,0 \cdot 2,02 \cdot 2$	-4,04000
$-0,9 \cdot 2,02$	-1,81800
$-0,9 \cdot 0,91$	-0,81900
$-1,17 \cdot 1,2 \cdot 4$	-5,61600
+ ostění : $0,2 \cdot 1,0 \cdot 2 \cdot 4$	1,60000
$0,42 \cdot 1,2 \cdot 2 \cdot 4$	4,03200
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17 \cdot 4$	1,02960
136 : $1,6 \cdot (1,34 + 0,6)$	3,10400
137 : $1,6 \cdot (1,69 + 1,75) \cdot 2$	11,00800
- otvory : $-0,8 \cdot 1,6$	-1,28000
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17$	0,25740
138 : $0,6 \cdot (1,05 + 0,5)$	0,93000
139 : $1,6 \cdot (0,78 + 0,9 + 0,83)$	4,01600
140 : $1,6 \cdot (1,63 + 0,9) \cdot 2$	8,09600
- otvory : $-0,8 \cdot 1,6$	-1,28000
+ parapet : $0,22 \cdot 1,17$	0,25740
141 : $2,2 \cdot (0,1 + 0,83 + 0,9 + 1,63 + 1,0)$	9,81200
2. NP :	
203 : $1,6 \cdot (0,61 + 0,9 + 0,61)$	3,39200
205 : $2,2 \cdot (1,0 + 1,09 + 1,0)$	6,79800

1,6*(2,28+1,09+2,28)	9,04000
- otvory : 0,8*1,6	1,28000
+ ostění : 1,6*0,2*2	0,64000
207 : 2,2*(2,49+0,23+0,23+4,18+5,25+4,18+0,71)	37,99400
1,0*1,21	1,21000
- otvory : -1,17*1,2*3	-4,21200
+ ostění : 0,2*1,0*2*3	1,20000
0,42*1,2*2*3	3,02400
+ parapet : 0,22*1,17*3	0,77220
polostěna : 1,0*(3,6+0,3)*2	7,80000
horní hrana polostěny : 3,6*0,3	1,08000
sloupy nad polostěnou : 0,3*4*1,2*2	2,88000
210 : 1,6*(1,12+1,87+1,08+2,31+2,56+4,18+0,45)	21,71200
0,65*1,22	0,79300
- otvory : -0,7*1,6	-1,12000
-0,9*0,9	-0,81000
-1,17*0,6*1	-0,70200
-1,25*1,37	-1,71250
+ ostění : 0,2*1,0*2*1	0,40000
0,42*0,6*2*1	0,50400
+ parapet : 0,22*1,17*1	0,25740
+ ostění : 0,15*0,95*2	0,28500
+ parapet : 0,15*1,25	0,18750
216 : 1,6*(0,5+0,14+0,6+0,14+0,5)	3,00800
217 : 1,6*(1,03+1,35)*2	7,61600
horní plocha modulu WC : 0,18*0,81	0,14580
- otvory : -0,8*1,6	-1,28000
218 : 1,6*(1,99+0,98)*2	9,50400
- otvory : -1,17*0,6*1	-0,70200
-0,8*1,6	-1,28000
+ ostění : 0,2*1,0*2*1	0,40000

0,42*0,6*2*1	0,50400
+ parapet : 0,22*1,17*1	0,25740
222 : 1,6*(1,68+0,9)*2	8,25600
- otvory : -0,8*1,6*2	-2,56000
223 : 1,6*(1,68+0,9)*2	8,25600
- otvory : -0,8*1,6	-1,28000
-1,17*0,6	-0,70200
+ ostění : 0,17*0,6*2	0,20400
+ parapet : 0,17*1,17	0,19890
224 : 2,2*(0,27+4,38+4,73+2,98+0,9+1,0+2,64+0,4)	38,06000
1,0*1,55	1,55000
- otvory : -0,9*2,02	-1,81800
-1,17*1,2*3	-4,21200
+ ostění : 0,17*1,2*2*3	1,22400
+ parapet : 0,17*1,17*3	0,59670
polostěna : 1,0*(3,13+0,3+3,13)	6,56000
horní hrana polostěny : 3,13*0,3	0,93900

570	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	212,01000	304,00	64 451,04	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

1. NP :

104A : 1,6	1,60000
106 : 1,6*2	3,20000
horní plocha modulu WC : 0,87	0,87000
108 : 1,6	1,60000
110 : 2,2*6	13,20000
+ parapet : 1,17*3	3,51000
polostěna : 1,0*4	4,00000
horní hrana polostěny : (3,6+0,3)*2	7,80000
sloupy nad polostěnou : 4*1,2*2	9,60000
114 : 1,6*3	4,80000
+ parapet : 1,17*1	1,17000
118 : 1,6*2	3,20000

119 : 1,6*1	1,60000
horní plocha modulu WC : 0,81	0,81000
120 : 1,6*3	4,80000
+ parapet : 1,17*1	1,17000
128 : 1,6*3	4,80000
+ parapet : 1,17	1,17000
129 : 1,6*2	3,20000
+ parapet : 1,17	1,17000
130 : 1,6*3	4,80000
+ parapet : 1,17	1,17000
131+132 : 2,2*11	24,20000
+ parapet : 1,17*4	4,68000
137 : 1,6	1,60000
+ parapet : 1,17	1,17000
139 : 2,2	2,20000
140 : 2,2	2,20000
+ parapet : 1,17	1,17000
141 : 2,2	2,20000
2. NP :	
205 : 1,6*3	4,80000
207 : 2,2*8	17,60000
+ parapet : 1,17*3	3,51000
polostěna : 1,0*4	4,00000
horní hrana polostěny : (3,6+0,3)*2	7,80000
sloupy nad polostěnou : 4*1,2*2	9,60000
210 : 1,6*4	6,40000
+ parapet : 1,17*1	1,17000
+ parapet : 1,25	1,25000
216 : 1,6*2	3,20000
217 : 1,6*1	1,60000
horní plocha modulu WC : 0,81	0,81000

218 : 1,6*3	4,80000
+ parapet : 1,17*1	1,17000
223 : 1,6*2	3,20000
+ parapet : 1,17	1,17000
224 : 2,2*2	4,40000
+ ostění : 1,2*4	4,80000
+ parapet : 1,17*3	3,51000
polostěna : 1,0*2	2,00000
horní hrana polostěny : 3,13+0,3+3,13	6,56000

571	597813726R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 398 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	505,31074	550,00	277 920,91	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	----	-----------	--------	------------	------	-----------

dle PD (skladby stěn)

Odkaz na mn. položky pořadí 569 : 459,37340

459,37340

Koeficient prořez: 0,1

45,93734

Díl: 783		Nátěry	208 077,15					
572	783108813R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitan hlinitý	m2	111,28000	298,50	33 217,08	800-783	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 574 : 111,28000

111,28000

573	783124121R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, 2x email	m2	111,28000	196,50	21 866,52	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

Odkaz na mn. položky pořadí 574 : 111,28000

111,28000

574	783124720R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní	m2	111,28000	96,60	10 749,65	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

OK dle statiky v.č. D.3.4.2. výpis oceli :

01 JA 100/100/4 : 1,515*2*0,4	1,21200
02 JA 100/100/4 : 1,605*2*0,4	1,28400
03 JA 100/100/4 : 1*3*0,4	1,20000
04 JA 80/80/4 : 0,15*15*0,32	0,72000
05 JA 80/80/4 : 0,2*9*0,32	0,57600
06 JA 80/80/4 : 0,195*8*0,32	0,49920
07 JA 100/100/4 : 1,9*2*0,4	1,52000

08 JA 100/100/4 : 1,93*2*0,4	1,54400
09 JA 100/100/4 : 1,4*3*0,4	1,68000
10 JA 100/100/4 : 1,13*3*0,4	1,35600
11 JA 100/100/4 : 2,645*1*0,4	1,05800
12 JA 100/100/4 : 2,715*1*0,4	1,08600
13 JA 100/100/4 : 2,650*1*0,4	1,06000
14 JA 100/100/4 : 2,480*1*0,4	0,99200
15 JA 100/100/4 : 2,720*1*0,4	1,08800
16 JA 100/100/4 : 2,650*1*0,4	1,06000
17 JA 100/100/4 : 2,480*1*0,4	0,99200
18 JA 100/100/4 : 1,480*4*0,4	2,36800
19 JA 100/100/4 : 1,54*1*0,4	0,61600
20 JA 100/100/4 : 1,74*8*0,4	5,56800
21 JA 100/100/4 : 1,495*2*0,4	1,19600
22 JA 100/100/4 : 1,495*2*0,4	1,19600
23 JA 100/100/4 : 1,345*1*0,4	0,53800
24 JA 100/100/4 : 1,455*1*0,4	0,58200
25 JA 100/100/4 : 1,575*1*0,4	0,63000
26 JA 100/100/4 : 1,895*2*0,4	1,51600
27 JA 180/180/10 : 7,87*4*0,72	22,66560
28 JA 150/150/8 : 3,71*2*0,6	4,45200
29 JA 80/140/5 : 2,8*2*0,44	2,46400
30 JA 150/150/8 : 2,74*2*0,6	3,28800
31 JA 80/80/4 : 2,265*1*0,32	0,72480
32 JA 80/80/4 : 2,185*1*0,32	0,69920
33 JA 80/80/4 : 2,1*1*0,32	0,67200
34 JA 80/80/4 : 1,75*2*0,32	1,12000
35 JA 80/80/4 : 2,52*1*0,32	0,80640
36 JA 80/80/4 : 1,005*1*0,32	0,32160
37 JA 100/100/4 : 3,165*2*0,4	2,53200
38 JA 100/100/4 : 1,895*1*0,4	0,75800

P1 P10-180/300 : 0,18*0,3*16*2	1,72800
P2 P5-50/150 : 0,05*0,15*48*2	0,72000
P3 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*2	0,84000
P4 P10-100/150 : 0,1*0,15*28*2	0,84000
P5 P10-300/300 : 0,3*0,3*4*2	0,72000
P6 P10-200/200 : 0,2*0,2*4*2	0,32000
P7 P10-200/200 : 0,2*0,2*5*2	0,40000
P8 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*2	0,25000
OK dle statiky v.č. D.3.4.3. výpis oceli :	
01 JA 100/100/4 : 4,07*2*0,4	3,25600
02 JA 100/100/4 : 2,74*2*0,4	2,19200
03 JA 80/40/3 : 1,4*2*0,24	0,67200
04 JA 100/100/4 : 1,755*4*0,4	2,80800
05 JA 100/100/4 : 2,35*4*0,4	3,76000
06 JA 100/100/4 : 2,9*2*0,4	2,32000
07 JA 100/100/4 : 2,27*6*0,4	5,44800
08 JA 100/100/4 : 3,71*1*0,4	1,48400
09 JA 100/100/4 : 1,225*1*0,4	0,49000
10 JA 100/100/4 : 2,03*1*0,4	0,81200
11 JA 100/100/4 : 1,145*2*0,4	0,91600
12 JA 100/100/4 : 3,185*2*0,4	2,54800
13 JA 100/100/4 : 1,94*1*0,4	0,77600
15 JA 70/70/4 : 2,53*2*0,28	1,41680
16 JA 70/70/4 : 1,445*2*0,28	0,80920
17 JA 70/70/4 : 0,5*4*0,28	0,56000
18 JA 40/40/3 : 1,7*2*0,16	0,54400
P1 P10-180/180 : 0,18*0,18*4*2	0,25920
P2 P10-250/250 : 0,25*0,25*2*2	0,25000
P3 P10-250/250 : 0,25*0,25*4*2	0,50000

575	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	11,91526	229,50	2 734,55	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

B32 - 1. NP, odstranění nátěrů z OK střechy nad 101 :

sloupky : 3,14*0,16*2,84*4 5,70726

vaznice : 0,16*4*9,62 6,15680

0,16*0,16*2 0,05120

576	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	11,91526	280,00	3 336,27	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

1. NP, nový nátěr z OK střechy nad 101 :

Odkaz na mn. položky pořadí 575 : 11,91526 11,91526

577	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	11,91526	140,50	1 674,09	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 576 : 11,91526 11,91526

578	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x	m2	205,94420	307,00	63 224,87	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

ochranný a protiprašný a ochranný nátěr monolitických kcí :

pohledové monolitické stěny vnějšího schodiště :

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 92,37000 92,37000

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 17,09920 17,09920

oprava stávajícího oplocení :

ochranný a protiprašný a ochranný nátěr monolitických kcí : (0,35+0,25+0,35)*101,0 95,95000

0,35*0,25*6 0,52500

579	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	11,91526	35,40	421,80	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 575 : 11,91526 11,91526

580	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	210,87000	336,00	70 852,32	AP-PSV	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------

repase kovových částí oplocení - dle TZ :

44 ks plot. výplní 2.000 x 1.100 mm : 2,0*1,1*2*44 193,60000

50 ks sloupků výšky 1.100 mm : 0,1*3,14*1,1*50 17,27000

Díl: 784 Malby		369 596,36						
-----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

581	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 794,62381	26,50	100 557,53	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 582 : 3794,62381 3 794,62381

582	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	3 794,62381	70,90	269 038,83	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

STĚNY :

1. NP :

102+102 : $2,95 \cdot (7,35+4,04) \cdot 2$	67,20100
104A : $3,07 \cdot (1,48+1,16) \cdot 2$	16,20960
104B : $3,07 \cdot (1,32+0,92) \cdot 2$	13,75360
105 : $3,07 \cdot (1,66+1,2) \cdot 2$	17,56040
106 : $3,07 \cdot (1,81+0,87) \cdot 2$	16,45520
107 : $3,07 \cdot (2,15+2,17) \cdot 2$	26,52480
108 : $2,75 \cdot (1,44+217) \cdot 2$	1 201,42000
109 : $2,95 \cdot (3,38+4,18) \cdot 2$	44,60400
110 : $2,75 \cdot (3,6+4,18+0,23) \cdot 2$	44,05500
$1,05 \cdot (3,6+0,3) \cdot 2 + 0,3 \cdot 3,6$	9,27000
112 : $3,07 \cdot (1,7+4,18) \cdot 2$	36,10320
113 : $3,3 \cdot (0,93+1,21) \cdot 2$	14,12400
114 : $2,75 \cdot (3,65+4,18) \cdot 2$	43,06500
115A+B : $2,95 \cdot (14,24+6,38) \cdot 2$	121,65800
$0,22 \cdot 6,38 \cdot 2$	2,80720
116 : $3,07 \cdot (2,0+4,2) \cdot 2$	38,06800
117 : $3,07 \cdot (1,03+1,32) \cdot 2$	14,42900
118 : $3,07 \cdot (0,86 \cdot 3,52) \cdot 2$	18,58701
119 : $3,07 \cdot (1,03+1,35) \cdot 2$	14,61320
120 : $3,07 \cdot (2,0+0,98) \cdot 2$	18,29720
121 : $3,17 \cdot (4,7+2,97+4,7+1,23+2,91+0,5+2,81)$	62,82940
+ průvlak : $0,34 \cdot (2,97+1,23+1,24)$	1,84960
123+126 : $3,07 \cdot (10,33+1,68) \cdot 2$	73,74140
124 : $3,07 \cdot (1,81+1,46) \cdot 2$	20,07780
125 : $3,07 \cdot (1,81+2,56) \cdot 2$	26,83180
127A : $3,07 \cdot (1,76+1,5) \cdot 2$	20,01640
127B : $3,07 \cdot (1,76+2,85) \cdot 2$	28,30540
128 : $3,07 \cdot (1,73+4,45) \cdot 2$	37,94520
129 : $3,07 \cdot (1,52+4,45) \cdot 2$	36,65580
130 : $3,07 \cdot (1,7+4,45) \cdot 2$	37,76100
131+132 : $3,07 \cdot (7,39+6,73) \cdot 2$	86,69680

133 : $3,07 \cdot (1,47 + 4,16) \cdot 2$	34,56820
134 : $3,07 \cdot (1,67 + 4,16) \cdot 2$	35,79620
135 : $3,07 \cdot (3,27 + 4,16) \cdot 2$	45,62020
136 : $3,07 \cdot (1,69 + 2,31) \cdot 2$	24,56000
137 : $3,07 \cdot (1,69 + 1,75) \cdot 2$	21,12160
138 : $3,07 \cdot (3,75 + 4,01) \cdot 2$	47,64640
139 : $2,75 \cdot (1,63 + 0,9) \cdot 2$	13,91500
140 : $2,75 \cdot (1,63 + 0,9) \cdot 2$	13,91500
141 : $2,75 \cdot (1,63 + 0,9) \cdot 2$	13,91500
2. NP :	
201 : $3,06 \cdot (4,2 + 2,97 + 4,2)$	34,79220
202 : $2,95 \cdot (7,12 + 4,04 + 3,82 + 2,34 + 3,3 + 1,7 + 0,5 + 0,5)$	68,79400
203 : $2,95 \cdot (3,15 + 3,27) \cdot 2$	37,87800
204 : $3,06 \cdot (3,74 + 2,17) \cdot 2$	36,16920
205 : $3,06 \cdot (3,28 + 1,09) \cdot 2$	26,74440
206 : $2,95 \cdot (3,45 + 4,18) \cdot 2$	45,01700
207 : $2,75 \cdot (5,28 + 4,17) \cdot 2$	51,97500
$1,05 \cdot (3,6 + 0,3) \cdot 2 + 0,3 \cdot 3,6$	9,27000
209 : $3,06 \cdot (1,71 + 4,18) \cdot 2$	36,04680
$0,11 \cdot 1,71 \cdot 2$	0,37620
210 : $3,06 \cdot (3,63 + 4,18) \cdot 2$	47,79720
211 : $3,06 \cdot (0,93 + 1,21) \cdot 2$	13,09680
212 : $3,06 \cdot (0,93 + 0,8) \cdot 2$	10,58760
213A+B : $2,95 \cdot (14,47 + 6,38) \cdot 2$	123,01500
$0,22 \cdot 6,38 \cdot 2$	2,80720
214 : $3,06 \cdot (1,76 + 4,2) \cdot 2$	36,47520
215 : $3,06 \cdot (1,03 + 1,37) \cdot 2$	14,68800
216 : $3,06 \cdot (0,86 + 3,52) \cdot 2$	26,80560
217 : $3,06 \cdot (1,03 + 1,35) \cdot 2$	14,56560
218 : $2,95 \cdot (1,99 + 0,98) \cdot 2$	17,52300
219 : $3,0 \cdot (14,6 + 6,94) \cdot 2$	129,24000

3,0*0,4*4	4,80000
220 : 3,23*(2,18+4,38)*2	42,37760
221 : 2,75*(3,28+3,98)*2	39,93000
222 : 2,75*(1,68+0,9)*2	14,19000
223 : 2,75*(1,68+0,9)*2	14,19000
224 : 2,75*(5,83+4,93)*2	59,18000
1,05*(0,3+3,18)*2+3,18*0,3	8,26200
225 : 3,0*(4,05+4,38)*2	50,58000
- keram.obklady :	
Odkaz na mn. položky pořadí 569 : 459,37340*-1	-459,37340
STROPY :	
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 105,34200	105,34200
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 53,88800	53,88800
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 46,96000	46,96000
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 317,39000	317,39000
Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 250,67000	250,67000

Díl: 786		Zastiňující technika	999 857,53					
583	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	137,02650	653,00	89 478,30	800-786	RTS 25/ I

dle výpisu plastových oken a dveří :

PL01 : 1,2*1,75*52	109,20000
PL02 : 1,2*1,15*10	13,80000
PL03 : 1,2*0,57*5	3,42000
PL04 : 0,6*0,59*2	0,70800
PL09 : 1,29*1,75*1	2,25750
PL10 : 0,99*1,75*2	3,46500
PL13 : 1,2*0,58*1	0,69600
PL14 : 1,2*1,15*1	1,38000

dle výpisu hliníkových výrobků :

AL05 : 1,2*1,75*1	2,10000
-------------------	---------

584	OV01	Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1200 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	30,00000	22 439,38	673 181,40		Vlastní
-----	------	---	-----	----------	-----------	------------	--	---------

585	OV02	Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1300 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	22 554,38	22 554,38		Vlastní
586	OV03	Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1000 x 1750 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	2,00000	22 209,38	44 418,76		Vlastní
587	OV04	Exteriérové roleta, viditel.box, el.pohon, pro okno 1200 x 1150 mm, D+M, dle výpisu ostatních výrobků	kus	7,00000	21 289,38	149 025,66		Vlastní
588	OV05	Příslušenství k exteriérovým roletám - ovladače, větrné a sluneční čidla, zprovoznění, D+M, dle návrhu dodavatele	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
589	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,97324	1 232,00	1 199,03	800-786	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

583,584,585,586,587,588, :

Součet : 0,97324

0,97324

Díl: 787		Zasklívání	4 951,17					
590	787200802R00	Vysklení schodišťového zábradlí sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	47,15400	105,00	4 951,17	800-787	RTS 25/ I

B23 - dmtž zábradlí - střecha nad 1. NP : (0,58+0,58)*(10,65+11,54+15,0+3,46)

47,15400

Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní	50 000,00					
591	OV31	Výdejní parapetní deska - nerez, plný podlep, 1200/430/40 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu ostatních výrobků	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

OV31 : 1

1,00000

592	OV32	Výdejní parapetní deska - nerez, plný podlep, 1250/500/40 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu ostatních výrobků	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

OV32 : 1

1,00000

593	OV33	Výdejní parapetní deska - nerez, plný podlep, 1220/430/40 mm, D+M+staveništní přesun hmot, dle výpisu ostatních výrobků	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

OV33 : 1

1,00000

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	446 200,00					
594	M3300001	Demontáž technologie stávajícího jídelního výtahu, odvoz a ekol. likvidace, vč. strojovny	ks	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
595	OV23	Jídelní výtah, kompletní D+M+přesun hmot, uvedení do provozu, dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000	425 500,00	425 500,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 997 594,94					
596	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	3,83571	5 735,00	21 997,80	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 294 : 3,83571

3,83571

597	979990147R00	Poplatek za uložení, polystyrenu s asfalt. s lepenkou kat. odpadů 170604, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,83262	6 060,00	5 045,68	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 344 : 0,83262

0,83262

598	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	16,77506	1 700,00	28 517,60	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

kategorie 17 02 01 dřevo

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,06305

0,06305

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 252 : 0,10685

0,10685

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 392 : 6,58805

6,58805

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 424 : 1,04175

1,04175

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 426 : 6,38474

6,38474

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 427 : 0,05490

0,05490

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 428 : 2,11213

2,11213

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 429 : 0,07560

0,07560

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 430 : 0,34800

0,34800

599	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,46405	2 725,00	3 989,54	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 240 : 1,00800

1,00800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 425 : 0,45605

0,45605

600	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,35664	2 725,00	14 596,84	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 245 : 0,04520

0,04520

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,50785

0,50785

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 247 : 3,48566

3,48566

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,05575

0,05575

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 249 : 0,19151

0,19151

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 0,43490

0,43490

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 251 : 0,63577

0,63577

601	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,99694	5 735,00	11 452,45	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 557 : 0,01968

0,01968

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 558 : 0,02346

0,02346

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 561 : 1,95381

1,95381

602	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,56900	5 735,00	3 263,22	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 560 : 0,56900

0,56900

603	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01728	5 735,00	99,10	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-----------

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 287 : 0,01728

0,01728

604	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	695,62883	590,00	410 421,01	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

suť celkem : 726,47612

726,47612

- ostatní suť :

Odkaz na mn. položky pořadí 594 : 3,83571*-1

-3,83571

Odkaz na mn. položky pořadí 595 : 0,83262*-1

-0,83262

Odkaz na mn. položky pořadí 596 : 16,77506*-1

-16,77506

Odkaz na mn. položky pořadí 597 : 1,46405*-1

-1,46405

Odkaz na mn. položky pořadí 598 : 5,35664*-1

-5,35664

Odkaz na mn. položky pořadí 599 : 1,99694*-1

-1,99694

Odkaz na mn. položky pořadí 600 : 0,56900*-1

-0,56900

Odkaz na mn. položky pořadí 601 : 0,01728*-1

-0,01728

605	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	726,47612	471,00	342 170,25	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :

247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :

272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :

371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :

490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet : 726,47612

726,47612

606	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	726,47612	300,00	217 942,84	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :

247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :
371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :
490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet : 726,47612

726,47612

607	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	726,47612	433,00	314 564,16	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :
371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :
490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet : 726,47612

726,47612

608	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 085,33282	26,40	134 252,79	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :
371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :
490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet : 5085,33282

5 085,33282

609	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	726,47612	432,50	314 200,92	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :

247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :
371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :
490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet : 726,47612

726,47612

610	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 632,38059	48,20	175 080,74	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-------------	-------	------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236,237,238,239,2
40,241,243,244,245,246, :
247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,2
66,267,268,269,270,271, :
272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,293,294,309,310,3
11,312,336,344,369,370, :
371,372,373,374,375,376,377,378,392,401,402,403,404,405,406,407,408,424,425,4
26,427,428,429,430,488, :
490,493,494,495,557,558,560,561,590, :

Součet: : 3632,38059

3 632,38059

Celkem						31 688 175,26
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	01	Mateřská škola
R:	02	Elektroinstalace - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		SK – Strukturovaná kabeláž				177 519,08		
1	Pol__0001	Stojanový rozvaděč 600x600 27U	ks	1,00000	15 795,40	15 795,40		Vlastní
2	Pol__0002	19" horizontální ventilační jednotka, 4 ventilátory, 2U, 230 V / 92 W	ks	1,00000	2 753,18	2 753,18		Vlastní
3	Pol__0003	Podstavec 600x600	ks	1,00000	2 313,09	2 313,09		Vlastní
4	Pol__0004	Filtr pro podstavce	ks	1,00000	874,87	874,87		Vlastní
5	Pol__0005	Patch panel, 24 portů UTP, cat. 6	ks	2,00000	2 022,58	4 045,16		Vlastní
6	Pol__0006	Police perforovaná	ks	1,00000	839,23	839,23		Vlastní
7	Pol__0007	Vyvazovací panel 1U	ks	3,00000	606,16	1 818,48		Vlastní
8	Pol__0008	Napájecí panel 230V do racku s přepětovou ochranou	ks	2,00000	1 081,94	2 163,88		Vlastní
9	Pol__0009	Zemnicí svorka	ks	1,00000	215,49	215,49		Vlastní
10	Pol__0010	Switch 24x 100/1000	ks	2,00000	2 960,61	5 921,22		Vlastní
11	Pol__0011	PoE přístupový WiFi bod	ks	4,00000	3 575,47	14 301,88		Vlastní
12	Pol__0012	PoE napájecí adaptér 30W, 230VAC	ks	4,00000	728,76	2 915,04		Vlastní
13	Pol__0013	Datová zásuvka, maska 2xRJ45	ks	19,00000	321,79	6 114,01		Vlastní
14	Pol__0014	Keystone Cat 6	ks	38,00000	198,19	7 531,22		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel UTP Cat.6 LSOH LSOHFR B2ca s1a d1 a1	m	1 710,00000	51,32	87 757,20		Vlastní
16	Pol__0016	Patch kabel UTP Cat. 6, 3m	ks	12,00000	152,35	1 828,20		Vlastní
17	Pol__0017	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	46,00000	133,03	6 119,38		Vlastní
18	Pol__0018	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ls	5,00000	116,93	584,65		Vlastní
19	Pol__0019	Revize	ks	1,00000	6 037,50	6 037,50		Vlastní

20	Pol__0020	Oživení, programování systému	hod	1,00000	1 035,00	1 035,00	Vlastní
21	Pol__0021	Měření v systému	ks	38,00000	172,50	6 555,00	Vlastní
Díl: 02 PZTS – Poplachový zabezpečovací systém					482 563,20		
22	Pol__0022	Přenosového zařízení PZR-1, anténa	ks	1,00000	122 187,50	122 187,50	Vlastní
23	Pol__0023	Púdorys - DPPC PČR	ks	2,00000	17 968,75	35 937,50	Vlastní
24	Pol__0024	Datový bod - DPPC PČR	ks	31,00000	2 156,25	66 843,75	Vlastní
25	Pol__0025	Koax.kabel 50Ohm PE	m	20,00000	48,59	971,80	Vlastní
26	Pol__0026	F konektory	ks	7,00000	78,35	548,45	Vlastní
27	Pol__0027	Vázací, spojovací materiál...	ks	1,00000	6 260,32	6 260,32	Vlastní
28	Pol__0028	Revize	ks	1,00000	9 271,88	9 271,88	Vlastní
29	Pol__0029	Ústředna zabezpečovacího systému	ks	1,00000	4 817,93	4 817,93	Vlastní
30	Pol__0030	kryt vč. Trf	ks	1,00000	1 768,99	1 768,99	Vlastní
31	Pol__0031	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	1 083,88	1 083,88	Vlastní
32	Pol__0032	GSM komunikátor	ks	1,00000	7 170,83	7 170,83	Vlastní
33	Pol__0033	Zálohovaný systémový zdroj napájení 12VDC 75W	ks	1,00000	1 711,49	1 711,49	Vlastní
34	Pol__0034	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	1 083,88	1 083,88	Vlastní
35	Pol__0035	Nástěnná LCD klávesnice s integrovanou čtečkou	ks	1,00000	5 574,60	5 574,60	Vlastní
36	Pol__0036	Rozšiřující modul 16 zón	ks	4,00000	2 502,46	10 009,84	Vlastní
37	Pol__0037	Siréna 123dB, 12V, 250mA	ks	4,00000	752,68	3 010,72	Vlastní
38	Pol__0038	Digitální klasický infrapasivní pohybový detektor s dvojitým snímacím prvem s dosahem 12m	ks	17,00000	1 075,73	18 287,41	Vlastní
39	Pol__0039	Čtyř drátový magnetický kontakt	ks	13,00000	448,16	5 826,08	Vlastní
40	Pol__0040	Propojovací krabice	ks	9,00000	165,03	1 485,27	Vlastní
41	Pol__0041	Klíčenka pro přístupové systémy, pracovní frekvence 125kHz.	ks	200,00000	162,44	32 488,00	Vlastní
42	Pol__0042	Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice	ks	12,00000	1 193,42	14 321,04	Vlastní
43	Pol__0043	Konvenční teplotní hlásič, bez patice	ks	4,00000	1 074,68	4 298,72	Vlastní
44	Pol__0044	Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V	ks	16,00000	996,19	15 939,04	Vlastní
45	Pol__0045	Kabel FTP Cat.5e LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	160,00000	45,93	7 348,80	Vlastní
46	Pol__0046	Kabel UTP Cat.5e LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	1 170,00000	42,83	50 111,10	Vlastní
47	Pol__0047	Kabel 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1	m	240,00000	70,01	16 802,40	Vlastní
48	Pol__0048	Kabel 4x2x0,8 Bd FE180/E30	m	220,00000	75,33	16 572,60	Vlastní
49	Pol__0049	Revize	ks	1,00000	9 271,88	9 271,88	Vlastní

50	Pol__0050	Oživení, programování systému	hod	4,00000	1 035,00	4 140,00	Vlastní
51	Pol__0051	Měření v systému	ks	43,00000	172,50	7 417,50	Vlastní
Díl: 03 CCTV – Kamerový systém					91 095,23		
52	Pol__0052	NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, 16x PoE, VA, bez HDD	ks	1,00000	12 503,44	12 503,44	Vlastní
53	Pol__0053	HDD 2TB	ks	1,00000	2 964,13	2 964,13	Vlastní
54	Pol__0054	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP67	ks	8,00000	5 056,55	40 452,40	Vlastní
55	Pol__0055	Instalační krabice pro montáž dome kamer	ks	8,00000	583,85	4 670,80	Vlastní
56	Pol__0056	IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, VA, IP67	ks	1,00000	4 652,46	4 652,46	Vlastní
57	Pol__0057	Adaptér pro montáž dome kamer do podhledu	ks	1,00000	266,66	266,66	Vlastní
58	Pol__0058	Konektor RJ45 Cat.6A	ks	9,00000	116,84	1 051,56	Vlastní
59	Pol__0059	Kabel FTP Cat.6A LSOH B2ca s1a d1 a1	m	210,00000	54,14	11 369,40	Vlastní
60	Pol__0060	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	2,00000	133,07	266,14	Vlastní
61	Pol__0061	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ls	2,00000	116,93	233,86	Vlastní
62	Pol__0062	Revize	ks	1,00000	6 971,88	6 971,88	Vlastní
63	Pol__0063	Oživení, programování systému	hod	4,00000	1 035,00	4 140,00	Vlastní
64	Pol__0064	Měření v systému	ks	9,00000	172,50	1 552,50	Vlastní
Díl: 04 VDT – Domácí videotelefon - VDT.1					12 615,60		
65	Pol__0065	Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko, nerez	ks	1,00000	4 779,53	4 779,53	Vlastní
66	Pol__0066	Modul se 6 tlačítka modulárního interkom systému, nerez	ks	1,00000	2 227,53	2 227,53	Vlastní
67	Pol__0067	Modul bezkontaktní čtečky 125 kHz (EM) modulárního interkom systému	ks	1,00000	2 227,53	2 227,53	Vlastní
68	Pol__0068	Rám pro zápusť instalaci modul. interkom systému, 3 moduly, nerez	ks	1,00000	1 898,22	1 898,22	Vlastní
69	Pol__0069	Stříška pro interkomy, zápusťná montáž	ks	1,00000	1 482,79	1 482,79	Vlastní
Díl: 05 VDT – Domácí videotelefon - VDT.7					12 615,60		
70	Pol__0070	Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko, nerez	ks	1,00000	4 779,53	4 779,53	Vlastní
71	Pol__0071	Modul se 6 tlačítka modulárního interkom systému, nerez	ks	1,00000	2 227,53	2 227,53	Vlastní
72	Pol__0072	Modul bezkontaktní čtečky 125 kHz (EM) modulárního interkom systému	ks	1,00000	2 227,53	2 227,53	Vlastní
73	Pol__0073	Rám pro zápusť instalaci modul. interkom systému, 3 moduly, nerez	ks	1,00000	1 898,22	1 898,22	Vlastní
74	Pol__0074	Stříška pro interkomy, zápusťná montáž	ks	1,00000	1 482,79	1 482,79	Vlastní
Díl: 06 VDT – Domácí videotelefon - VDT.8					36 130,99		
75	Pol__0075	Hlavní jednotka modulárního IP interkom systému, 1 tlačítko, nerez	ks	1,00000	4 779,53	4 779,53	Vlastní
76	Pol__0076	Modul bezkontaktní čtečky 125 kHz (EM) modulárního interkom systému	ks	1,00000	2 227,53	2 227,53	Vlastní

77	Pol__0077	Rám pro zápusť instalaci modul. interkom systému, 2 moduly, nerez	ks	1,00000	1 397,61	1 397,61		Vlastní
78	Pol__0078	Distributor pro napájení domovních videotelefonů s Ethernet porty, 16-portový	ks	1,00000	5 558,82	5 558,82		Vlastní
79	Pol__0079	Handsfree videotelefon pro modulární interkom systém	ks	5,00000	4 433,50	22 167,50		Vlastní
Díl: 07 VDT – Domácí videotelefon - ostatní					219 746,37			
80	Pol__0080	Elektromechanický zámek, režim "fail-safe" 130 mA při 12 V DC	ks	6,00000	18 687,50	112 125,00		Vlastní
81	Pol__0081	Bezpečnostní kování klika-klika, dělený čtyřhran 9mm	ks	6,00000	7 331,66	43 989,96		Vlastní
82	Pol__0082	Kabelová zadlabací rozpojitelná průchodka	ks	6,00000	3 853,14	23 118,84		Vlastní
83	Pol__0083	Cylindrická vložka FAB 3***	ks	6,00000	2 903,04	17 418,24		Vlastní
84	Pol__0084	Připojení elektromechanického zámku	ks	6,00000	273,13	1 638,78		Vlastní
85	Pol__0085	Odchodové tlačítko	ks	6,00000	310,79	1 864,74		Vlastní
86	Pol__0086	Instalační krabice na povrch pro tlač.	ks	6,00000	163,16	978,96		Vlastní
87	Pol__0087	Kabel FTP Cat.6A LSOH B2ca s1a d1 a1	m	240,00000	54,14	12 993,60		Vlastní
88	Pol__0088	Kabel 4x2x0,8 Bd FE180/E30	m	25,00000	52,23	1 305,75		Vlastní
89	Pol__0089	Oživení, programování systému	hod	3,00000	1 035,00	3 105,00		Vlastní
90	Pol__0090	Měření v systému	ks	7,00000	172,50	1 207,50		Vlastní
Díl: 08 STA – Anténní rozvod					72 203,66			
91	Pol__0091	Stožár trojnožka k ploché střeše, 2m/48mm	ks	1,00000	14 375,00	14 375,00		Vlastní
92	Pol__0092	Betonová zátěž k trojnožce, vibrační výroba	ks	3,00000	1 293,75	3 881,25		Vlastní
93	Pol__0093	Držák 30cm na stožár/balkon UNI, žárový zinek	ks	2,00000	746,79	1 493,58		Vlastní
94	Pol__0094	Anténa 42 dB, 5G LTE, DVB-T2	ks	1,00000	3 361,60	3 361,60		Vlastní
95	Pol__0095	Anténa DAB+FM/F, zisk 0,8 - 2,2 dB	ks	1,00000	3 570,18	3 570,18		Vlastní
96	Pol__0096	Anténní domovní zesilovač	ks	1,00000	13 100,52	13 100,52		Vlastní
97	Pol__0097	Napájecí zdroj, 12V/100mA	ks	1,00000	1 877,81	1 877,81		Vlastní
98	Pol__0098	Rozbočovač 6x 9dB - 1 směr průchozí pro napájení	ks	1,00000	3 718,67	3 718,67		Vlastní
99	Pol__0099	Koncová TV/R zásuvka	ks	5,00000	466,62	2 333,10		Vlastní
100	Pol__0100	koax.kabel H125-Cu 7mm LSOH B2ca-s1a,d1,a1	m	230,00000	62,54	14 384,20		Vlastní
101	Pol__0101	koax.kabel H125-Al PE 7mm LSOH B2ca-s1a,d1,a1	m	40,00000	60,81	2 432,40		Vlastní
102	Pol__0102	F konektory	ks	17,00000	104,80	1 781,60		Vlastní
103	Pol__0103	Vázací, spojovací materiál...	ks	1,00000	2 443,75	2 443,75		Vlastní
104	Pol__0104	Oživení, programování systému	hod	2,00000	1 035,00	2 070,00		Vlastní
105	Pol__0105	Měření v systému	ks	8,00000	172,50	1 380,00		Vlastní

Díl: 09	UT - Ovládání topení					41 374,64		
106	Pol__0106	Pokojový programovatelný drátový termostat týdenní program	ks	3,00000	4 464,16	13 392,48		Vlastní
107	Pol__0107	Kabel 2x1,5 B2ca s1a d1 a1	m	250,00000	70,01	17 502,50		Vlastní
108	Pol__0108	Oživení, programování systému	hod	3,00000	1 035,00	3 105,00		Vlastní
109	Pol__0109	Měření v systému	ks	57,00000	129,38	7 374,66		Vlastní
Díl: 10	SLP - trasy					460 776,39		
110	Pol__0110	Kabelový žlab drátěný 100/50	m	96,00000	279,63	26 844,48		Vlastní
111	Pol__0111	Spojka žlabu	ks	144,00000	38,18	5 497,92		Vlastní
112	Pol__0112	Přepážka 50	m	96,00000	173,22	16 629,12		Vlastní
113	Pol__0113	Spojka přepážky	ks	192,00000	26,60	5 107,20		Vlastní
114	Pol__0114	Podpěra 100	ks	104,00000	123,97	12 892,88		Vlastní
115	Pol__0115	Závitová tyč Závitová tyč 8mm/2m	ks	104,00000	67,51	7 021,04		Vlastní
116	Pol__0116	Kovová hmoždinka M8	ks	208,00000	29,19	6 071,52		Vlastní
117	Pol__0117	inst.krabice prům. 68	ks	91,00000	138,58	12 610,78		Vlastní
118	Pol__0118	inst.krabice prům. 97	ks	31,00000	164,74	5 106,94		Vlastní
119	Pol__0119	inst.krabice KO100E	ks	4,00000	208,01	832,04		Vlastní
120	Pol__0120	inst.krabice KT250	ks	5,00000	410,70	2 053,50		Vlastní
121	Pol__0121	PVC trubka prům. 25	m	850,00000	48,53	41 250,50		Vlastní
122	Pol__0122	PVC trubka prům. 32	m	500,00000	57,79	28 895,00		Vlastní
123	Pol__0123	Uložení PVC trubky do drážky - stěna	m	1 350,00000	42,41	57 253,50		Vlastní
124	Pol__0124	Vysekání drážky do zdiva	m	350,00000	185,44	64 904,00		Vlastní
125	Pol__0125	Zapravení omítek	m2	175,00000	230,00	40 250,00		Vlastní
126	Pol__0126	Vyznačení kabelových tras	ks	350,00000	10,00	3 500,00		Vlastní
127	Pol__0127	Lešení / plošina pro instalaci kamer a tras	den	28,00000	1 150,00	32 200,00		Vlastní
128	Pol__0128	Lešení / plošina - doprava	ks	2,00000	7 187,50	14 375,00		Vlastní
129	Pol__0129	Požární ucpávka prostupu	ks	13,00000	5 031,25	65 406,25		Vlastní
130	Pol__0130	Prostup podlahou / stropem, zapravení	ks	2,00000	1 293,75	2 587,50		Vlastní
131	Pol__0131	Prostup stěnou, zapravení	ks	31,00000	171,07	5 303,17		Vlastní
132	Pol__0132	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	4 184,05	4 184,05		Vlastní
Díl: 11	Ostatní náklady					183 281,25		
133	Pol__0133	Zajištění standardů a dokumentace BOZP	ks	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní

134	Pol__0134	Autorský dozor	ks	1,00000	43 125,00	43 125,00		Vlastní
135	Pol__0135	Přípomoc servisního technika organizace spravující stávající PZTS	ks	1,00000	26 593,75	26 593,75		Vlastní
136	Pol__0136	Vedení projektu, spolupráce s ostatními profesemi	ks	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
137	Pol__0137	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	ks	1,00000	17 968,75	17 968,75		Vlastní
138	Pol__0138	Vytvoření podkladů pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,00000	26 593,75	26 593,75		Vlastní

Celkem						1 789 922,01		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	01	Mateřská škola
R:	03	Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Rozvaděč RE - dle TOS 1				71 200,00		
1	Pol__0001	Venkovní pilířek elektroměrový pro 1x nepřímé měření a 1x přímé měření	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
2	Pol__0002	Jistič 125A/3/B	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Vyrážecí cívka, Uc = 230V k jističi 125A	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
4	Pol__0004	MTP 150A/5A, t.p. 0,5s. 10VA, dle smlouvy o odběru, úř.cejch.	ks	3,00000	2 900,00	8 700,00		Vlastní
5	Pol__0005	Zákryt pro plombování	sada	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
6	Pol__0006	Propojky do 125A, pomocný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	Přenesení měření a jistění pro výměník (Teplárny Brno), vydrátování	hod	8,00000	1 100,00	8 800,00		Vlastní
8	Pol__0008	Montáž, revize, zkoušky	hod	15,00000	1 100,00	16 500,00		Vlastní
9	Pol__0009	Výrobní dokumentace	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: 02		Rozvaděč RH-R1 - dle TOS 2				173 960,00		
10	Pol__0010	Vestavný ocelopechový rozvaděč 2000/600/250mm, IP 30/20, bílý	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	Vypínač 125A/3p	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
12	Pol__0012	Vyrážecí cívka, Uc = 230V k vypínači 125A	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
13	Pol__0013	Jistič 2A/1/B	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
14	Pol__0014	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
15	Pol__0015	Jistič 10A/1/B	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
16	Pol__0016	Jistič 10A/1/C	ks	2,00000	240,00	480,00		Vlastní
17	Pol__0017	Jistič 10A/3/C	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
18	Pol__0018	Jistič 16A/1/B	ks	12,00000	140,00	1 680,00		Vlastní

19	Pol__0019	Jistič 16A/3/B	ks	4,00000	600,00	2 400,00	Vlastní
20	Pol__0020	Jistič 16A/3/C	ks	3,00000	650,00	1 950,00	Vlastní
21	Pol__0021	Jistič 20A/3/B	ks	1,00000	680,00	680,00	Vlastní
22	Pol__0022	Jistič 20A/3/C	ks	1,00000	750,00	750,00	Vlastní
23	Pol__0023	Jistič 32A/3/C	ks	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
24	Pol__0024	Jistič 40A/3/B	ks	5,00000	880,00	4 400,00	Vlastní
25	Pol__0025	Jistič 63A/3/B	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
26	Pol__0026	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	8,00000	1 900,00	15 200,00	Vlastní
27	Pol__0027	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	18,00000	2 500,00	45 000,00	Vlastní
28	Pol__0028	Proudový chránič 40A/4p/0,03A, A	ks	2,00000	900,00	1 800,00	Vlastní
29	Pol__0029	Stykač V140F-3, 1/1, Uc=230V	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
30	Pol__0030	Přepět'ová modulová ochrana "T1+T2"	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	Vlastní
31	Pol__0031	Propojky do 125A, pomocný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
32	Pol__0032	Montáž, revize, zkoušky	hod	45,00000	1 100,00	49 500,00	Vlastní
Díl: 03 Rozvaděč R2 - dle TOS 3					81 540,00		
33	Pol__0033	Plastová zapuštěná modulová rozvodnice s dvířky 48M (4x12), IP30/20	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
34	Pol__0034	Vypínač 63A/3p	ks	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
35	Pol__0035	Jistič 6A/1/B	ks	4,00000	200,00	800,00	Vlastní
36	Pol__0036	Jistič 10A/1/B	ks	2,00000	120,00	240,00	Vlastní
37	Pol__0037	Jistič 10A/1/C	ks	3,00000	240,00	720,00	Vlastní
38	Pol__0038	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	140,00	980,00	Vlastní
39	Pol__0039	Jistič 16A/3/B	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
40	Pol__0040	Jistič 32A/3/B	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
41	Pol__0041	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	7,00000	1 900,00	13 300,00	Vlastní
42	Pol__0042	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	9,00000	2 500,00	22 500,00	Vlastní
43	Pol__0043	Proudový chránič 40A/4p/0,03A, A	ks	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
44	Pol__0044	Přepět'ová modulová ochrana "T2"	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00	Vlastní
45	Pol__0045	Propojky do 40A, pomocný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
46	Pol__0046	Montáž, revize, zkoušky	hod	25,00000	1 100,00	27 500,00	Vlastní
Díl: 04 Rozvaděč RPO - dle TOS 4					36 880,00		
47	Pol__0047	Venkovní UV odolná platová modulová skříň IP55/20, 68M a stojanu pro ploché střechy, průchodky	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní

48	Pol__0048	Vypínač 63A/3p	ks	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
49	Pol__0049	Jistič 10A/1/C	ks	1,00000	240,00	240,00	Vlastní
50	Pol__0050	Jistič 16A/1/B	ks	1,00000	140,00	140,00	Vlastní
51	Pol__0051	Jistič 10A/3/B	ks	2,00000	650,00	1 300,00	Vlastní
52	Pol__0052	Jistič 16A/3/B	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
53	Pol__0053	Jistič 32A/3/B	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
54	Pol__0054	Přepěťová modulová ochrana "T1+T2"	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00	Vlastní
55	Pol__0055	Propojky do 40A, pomocný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
56	Pol__0056	Montáž, revize, zkoušky	hod	14,00000	1 100,00	15 400,00	Vlastní
Díl: 05 Kabely a vodiče					863 727,15		
57	Pol__0057	Vodic CYA (54) 6	m	1 485,00000	52,04	77 279,40	Vlastní
58	Pol__0058	Vodic CYA (54) 16	m	205,00000	96,03	19 686,15	Vlastní
59	Pol__0059	Vodič CYA 50(54)	m	65,00000	242,80	15 782,00	Vlastní
60	Pol__0060	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	1 125,00000	58,22	65 497,50	Vlastní
61	Pol__0061	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	4 385,00000	58,22	255 294,70	Vlastní
62	Pol__0062	Kabel CXKH-V/O 3x1,5	m	40,00000	69,38	2 775,20	Vlastní
63	Pol__0063	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	3 245,00000	70,87	229 973,15	Vlastní
64	Pol__0064	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	365,00000	70,87	25 867,55	Vlastní
65	Pol__0065	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	425,00000	91,29	38 798,25	Vlastní
66	Pol__0066	Kabel CYKY-J 5x4	m	95,00000	123,92	11 772,40	Vlastní
67	Pol__0067	Kabel CYKY-J 5x10	m	155,00000	252,00	39 060,00	Vlastní
68	Pol__0068	Kabel AYKY-J 4x70, přívod	m	65,00000	277,30	18 024,50	Vlastní
69	Pol__0069	Šňůra CGSG-J 5x1,5	m	45,00000	83,18	3 743,10	Vlastní
70	Pol__0070	Šňůra CGSG-J 5x2,5	m	275,00000	108,39	29 807,25	Vlastní
71	Pol__0071	Šňůra CGSG-J 5x4	m	45,00000	157,58	7 091,10	Vlastní
72	Pol__0072	Šňůra CGSG-J 5x6	m	45,00000	206,95	9 312,75	Vlastní
73	Pol__0073	Šňůra CGSG-J 5x10	m	45,00000	310,27	13 962,15	Vlastní
Díl: 06 Instalační materiál I.					136 561,85		
74	Pol__0074	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, do stěny	ks	16,00000	280,17	4 482,72	Vlastní
75	Pol__0075	Čtyřrámeček	ks	4,00000	135,13	540,52	Vlastní
76	Pol__0076	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, na stěnu, gastro	ks	37,00000	327,90	12 132,30	Vlastní

77	Pol__0077	Zásuvka dvojité, do stěny, IP20 bílá	ks	81,00000	394,89	31 986,09	Vlastní
78	Pol__0078	Zásuvka na stěnu, IP65, zasní přívod, 16A/5p	ks	2,00000	405,24	810,48	Vlastní
79	Pol__0079	Vypínač IP20, řazení 1	ks	39,00000	323,44	12 614,16	Vlastní
80	Pol__0080	Vypínač IP20, řazení 6	ks	36,00000	330,63	11 902,68	Vlastní
81	Pol__0081	Vypínač IP20, řazení 6+6	ks	6,00000	498,96	2 993,76	Vlastní
82	Pol__0082	Vypínač IP20, řazení 7	ks	15,00000	382,67	5 740,05	Vlastní
83	Pol__0083	Vypínač žaluziový, IP20	ks	15,00000	465,18	6 977,70	Vlastní
84	Pol__0084	Vypínač nástěnný 16A/5p, IP65, zadní přívod	ks	8,00000	838,00	6 704,00	Vlastní
85	Pol__0085	Vypínač nástěnný 25A/5p, IP65, zadní přívod	ks	1,00000	926,00	926,00	Vlastní
86	Pol__0086	Vypínač nástěnný 63A/5p, IP65, zadní přívod	ks	1,00000	1 215,61	1 215,61	Vlastní
87	Pol__0087	Doběhový člen ventilátoru pod vypínač	ks	8,00000	646,02	5 168,16	Vlastní
88	Pol__0088	Vývod pro žaluzie	ks	39,00000	582,19	22 705,41	Vlastní
89	Pol__0089	Stropní senzor, 360st, nastavitelný, IP65	ks	5,00000	1 202,19	6 010,95	Vlastní
90	Pol__0090	Tlačítko TOTAL STOP, 2x kontakt 1/1	ks	1,00000	1 825,63	1 825,63	Vlastní
91	Pol__0091	Tlačítko STOP VARNA, nástěnné, IP65, aretace, ochrana proti stisku, kontakt 1/1	ks	1,00000	1 825,63	1 825,63	Vlastní
Díl: 07 Instalační materiál II.					172 895,65		
92	Pol__0092	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	315,00000	138,58	43 652,70	Vlastní
93	Pol__0093	Krabice pro zásuvku do stěny pro čerpadla, IP65	ks	1,00000	309,79	309,79	Vlastní
94	Pol__0094	Svorka 3x2,5mm ²	ks	2 150,00000	20,13	43 279,50	Vlastní
95	Pol__0095	Krabice rozbočovací 80/80mm	ks	210,00000	188,03	39 486,30	Vlastní
96	Pol__0096	Zemní bod - svorka v krabici ve stěně, vyvedení drátu ze zařízení gastro	ks	18,00000	612,67	11 028,06	Vlastní
97	Pol__0097	Svorka pospojení zařízení	ks	210,00000	167,33	35 139,30	Vlastní
Díl: 08 Trubky a žlaby					151 812,83		
98	Pol__0098	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	120,00000	57,79	6 934,80	Vlastní
99	Pol__0099	Trasa uzavřeného žlabu 62/50 na střešních podpěrách	m	22,00000	568,54	12 507,88	Vlastní
100	Pol__0100	Trasa kabelů vzateplení střechy pro střešní vpustě	m	45,00000	531,16	23 902,20	Vlastní
101	Pol__0101	Kabelový žlab nad podhledem včetně úchyťů, 62/50	m	95,00000	453,54	43 086,30	Vlastní
102	Pol__0102	Kabelový žlab nad podhledem včetně úchyťů, 100/50	m	65,00000	528,29	34 338,85	Vlastní
103	Pol__0103	Kabelová příchytka na strop do 10-ti kabelů	ks	320,00000	93,37	29 878,40	Vlastní
104	Pol__0104	Požární trasa pro 1 kabel	m	20,00000	58,22	1 164,40	Vlastní
Díl: 09 Svítidla dle knihy svítidel					493 366,20		

105	Pol__0105	Typ A, přisazené	ks	20,00000	4 060,04	81 200,80	Vlastní
106	Pol__0106	Typ A1, do podhledu	ks	81,00000	3 139,43	254 293,83	Vlastní
107	Pol__0107	Typ B, přisazené	ks	31,00000	1 227,87	38 063,97	Vlastní
108	Pol__0108	Typ Ba, přisazené se senzorem	ks	12,00000	1 884,34	22 612,08	Vlastní
109	Pol__0109	Typ B1, do podhledu	ks	22,00000	1 592,60	35 037,20	Vlastní
110	Pol__0110	Typ C, přisazené	ks	16,00000	1 235,35	19 765,60	Vlastní
111	Pol__0111	Typ N, nástěnné	ks	16,00000	1 673,73	26 779,68	Vlastní
112	Pol__0112	Typ N1, do podhledu	ks	8,00000	1 951,63	15 613,04	Vlastní
Díl: 10 Hromosvod a uzemnění					330 396,97		
113	Pol__0113	Pomocný jímač drátový, h=0,5m, rovný, se svorkami	ks	11,00000	3 090,63	33 996,93	Vlastní
114	Pol__0114	Jímací tyč pro ploché střechy, h=2m	ks	4,00000	5 728,44	22 913,76	Vlastní
115	Pol__0115	Jímací tyč pro ploché střechy, h=3m	ks	3,00000	5 728,44	17 185,32	Vlastní
116	Pol__0116	Vodič AlMgSi D=8mm	m	255,00000	271,26	69 171,30	Vlastní
117	Pol__0117	Svorka křížová, SK	ks	36,00000	210,31	7 571,16	Vlastní
118	Pol__0118	Svorka spojovací, SS	ks	12,00000	144,62	1 735,44	Vlastní
119	Pol__0119	Svorka univerzální / okapová	ks	65,00000	224,25	14 576,25	Vlastní
120	Pol__0120	Svorka na kovové části, SP1	ks	7,00000	148,79	1 041,53	Vlastní
121	Pol__0121	Svorka zkušební, SZ	ks	8,00000	222,10	1 776,80	Vlastní
122	Pol__0122	Označovací štítek, OS	kpl	8,00000	90,42	723,36	Vlastní
123	Pol__0123	Ochranná trubka s držáky	ks	8,00000	1 083,45	8 667,60	Vlastní
124	Pol__0124	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	175,00000	149,22	26 113,50	Vlastní
125	Pol__0125	Podpěra vedení do zdiva na zateplení	ks	48,00000	191,91	9 211,68	Vlastní
126	Pol__0126	Zemnicí pásek FeZn 30/4 včetně montáže a úpravy terénu	m	145,00000	118,02	17 112,90	Vlastní
127	Pol__0127	Drát FeZn D=10mm	m	22,00000	103,50	2 277,00	Vlastní
128	Pol__0128	Svorka křížová zemní	ks	24,00000	210,31	5 047,44	Vlastní
129	Pol__0129	Výkopové práce bez uložení kolem objektu	m	8,00000	700,00	5 600,00	Vlastní
130	Pol__0130	Montáž nového systému výškové práce	hod	95,00000	517,50	49 162,50	Vlastní
131	Pol__0131	Doprava, příprava materiálu	kpl	1,00000	3 450,00	3 450,00	Vlastní
132	Pol__0132	Revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,00000	17 968,75	17 968,75	Vlastní
133	Pol__0133	Dokumentace pro předání	kpl	1,00000	15 093,75	15 093,75	Vlastní
Díl: 11 Ostatní					577 542,85		

134	Pol__0134	Demontáže stávající elektroinstalace, hromosvodu, ...	hod	65,00000	517,50	33 637,50		Vlastní
135	Pol__0135	Zapravení otvorů ve stěnách	m2	3,20000	900,00	2 880,00		Vlastní
136	Pol__0136	Drážkování ve stěnách	bm	245,00000	185,44	45 432,80		Vlastní
137	Pol__0137	Doprava, příprava materiálu, provozní náklady	ks	1,00000	6 971,88	6 971,88		Vlastní
138	Pol__0138	Montáž	hod	725,00000	517,50	375 187,50		Vlastní
139	Pol__0139	Plošiny. lešení	dnů	65,00000	1 150,00	74 750,00		Vlastní
140	Pol__0140	Likvidace odpadu	t	8,20000	790,63	6 483,17		Vlastní
141	Pol__0141	Revize objektové instalace	hod	40,00000	805,00	32 200,00		Vlastní

Celkem

3 089 883,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	01	Mateřská škola
R:	04	Zdravotechnická instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce			676 993,35					
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	67,20000	1 300,00	87 360,00	800-1	RTS 25/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	55,68000	2 405,00	133 910,40	800-1	RTS 25/ I
s naložením výkopku na dopravní prostředek								
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	92,96000	570,00	52 987,20	800-1	RTS 25/ I
4	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm	m3	12,48000	1 500,00	18 720,00	827-1	RTS 25/ I
v otevřeném výkopu,								
5	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	92,96000	400,00	37 184,00		RTS 25/ I
6	132200010RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	51,20000	1 000,00	51 200,00	AP-HSV	RTS 25/ I
7	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	93,44000	850,00	79 424,00	AP-HSV	RTS 25/ I
sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.								
8	175100010RAE	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	68,64000	1 700,00	116 688,00	AP-HSV	RTS 25/ I
prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.								
9	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	135,75000	267,00	36 245,25	SPCM	RTS 25/ I
10	583423603R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	140,61000	450,00	63 274,50	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 8 Trubní vedení			76 946,00					
11	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	2,00000	778,00	1 556,00	827-1	RTS 25/ I

12	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	722,00	1 444,00	827-1	RTS 25/ I
13	89444001	Oprava stávajících betononových šachet, včetně materiálu	kus	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní
14	286142905R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM; povrch: korugovaný; DN/ID = 400; de = 458,0 mm; l = 6 000 mm; SN 12	kus	2,00000	7 030,00	14 060,00	SPCM	RTS 25/ I
15	28697145R	Poklop šachtový materiál: PP; vnější d = 362 mm; rozměr otvoru: 315 mm; v = 39 mm; zatížení: A 15	kus	2,00000	911,00	1 822,00	SPCM	RTS 25/ I
16	28697166R	Příslušenství šachty - adaptér teskopický, PP, pro poklop/mříž, d = 805 mm, včetně těsnění	kus	2,00000	3 465,00	6 930,00	SPCM	RTS 25/ I
17	28697195R	Díl plastový šachtový - dno sběrné 45°, pro KG DN 110, 3x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 400 mm	kus	2,00000	1 722,00	3 444,00	SPCM	RTS 25/ I
18	55241711R	Poklop šachtový materiál: litina; vnější d = 755 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 80 mm; zatížení: B 125	kus	2,00000	5 845,00	11 690,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 320,00		
19	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	136,00000	245,00	33 320,00	801-3	RTS 25/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 842 044,57		
20	721110907R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 150	kus	6,00000	5 170,00	31 020,00	800-721	RTS 25/ I
21	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	28,00000	205,00	5 740,00	800-721	RTS 25/ I
odpadního nebo dešťového,								
22	721178106R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100	m	18,00000	1 830,00	32 940,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.								
23	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	14,00000	300,00	4 200,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
24	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	8,00000	745,00	5 960,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
25	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	22,00000	300,00	6 600,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	24,00000	320,00	7 680,00	800-721	RTS 25/ I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
27	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	32,00000	411,00	13 152,00	800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	22,00000	1 010,00	22 220,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

29	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	36,00000	800,00	28 800,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

30	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	116,00000	870,00	100 920,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

31	721177115R00	Potrubí třívrstvé silně odhlučňené - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,4 mm, DN 100	m	69,00000	1 740,00	120 060,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-----------

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

32	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	38,00000	110,00	4 180,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

33	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm	kus	4,00000	134,00	536,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

34	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	17,00000	160,00	2 720,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

35	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok	kus	6,00000	2 260,00	13 560,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.

36	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 305,00	16 525,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

37	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	6,00000	1 750,00	10 500,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	---------	-----------

38	767590110R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů svařováním	kg	48,00000	90,00	4 320,00	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

39	286-97002	Vystrojení nádrže- čerpadlo, plováky, ŘJ, filtr	kpl	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

40	3599011111	Vyčištění kanalizace, vysparvení rukávem	m	50,00000	8 500,00	425 000,00		Vlastní
----	------------	--	---	----------	----------	------------	--	---------

Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

41	721-009-001	Doplňková akumulární nádrž dle PD, D+M	ks	1,00000	74 200,00	74 200,00		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

42	721091126	Odvod kondenzátu od potrubí VZT- stoupačí-D+M	soubor	4,00000	9 500,00	38 000,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	----------	-----------	--	---------

43	721223420R	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou DN100, nerezové potravinářské	kus	5,00000	4 830,00	24 150,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

44	721223424RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou , velkokapacitní, nerez potravinářská	kus	1,00000	2 830,00	2 830,00		Vlastní
45	721223636	Nerezový rošty potravinářský 800x800mm	kus	1,00000	32 870,00	32 870,00		Vlastní
46	721223637	Nerezový rošty potravinářský 800x350mm	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
47	721223638	Nerezový rošty potravinářský 400x400mm	kus	1,00000	20 900,00	20 900,00		Vlastní
48	721290111R01	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	339,00000	21,00	7 119,00		Vlastní
49	72149252	Izolace potrubí proti rosení	m	87,00000	194,00	16 878,00		Vlastní
50	721555-001	Sada pro odvodnění konvektomatu	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00		Vlastní
51	28651840.AR	Kus čistící plastový pro venkovní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	10,00000	380,00	3 800,00	SPCM	RTS 25/ I
52	28654741R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra s mechanickou uzávěrou a čistící vložkou; materiál: PP; DN 40 x 1 1/4" případně d 12 - 18 mm	kus	3,00000	1 564,00	4 692,00	SPCM	RTS 25/ I
53	28697001	Nádrž podzemní akumulační a retenční, vč řízeného odtoku	kus	1,00000	264 000,00	264 000,00		Vlastní
54	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav	kus	4,00000	1 210,00	4 840,00	SPCM	RTS 25/ I
55	55162382.AR	tvarovka připojovací pro závěsné WC; DN 90/110; PE; přítok DN 50 mm	kus	17,00000	1 630,00	27 710,00	SPCM	RTS 25/ I
56	55231803R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	5 495,00	5 495,00	SPCM	RTS 25/ I
57	55231804R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 950 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	5 825,00	5 825,00	SPCM	RTS 25/ I
58	55231806R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 1 150 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	3,00000	6 555,00	19 665,00	SPCM	RTS 25/ I
59	55231807R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 1 450 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	7 535,00	7 535,00	SPCM	RTS 25/ I
60	552318813R	Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 53 mm; v = 15 mm	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00	SPCM	RTS 25/ I
61	552318860R	Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rohový; dl = 382 mm; š = 270 mm; v = 4 mm	kus	5,00000	3 405,00	17 025,00	SPCM	RTS 25/ I
62	553476543R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, prostup, šachta; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: nerez; počet křídel: 1	kus	10,00000	2 090,00	20 900,00	SPCM	RTS 25/ I
63	56241511R	odlučovač ropných látek gravitačně sorpční; plast; rozměry 1660x700x1290 mm; objem kal. prostoru 200,0 l; jmenovitý průtok 2,0 l/s; max. průtok 10,0 l/s; poklop 15,0 t	kus	1,00000	276 000,00	276 000,00	SPCM	RTS 25/ I
64	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	7,44030	962,00	7 157,57	800-721	RTS 25/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,

55,56,57,58,59,60, :

61,62,63, :

Součet: : 7,44030

7,44030

Díl: 722 Vnitřní vodovod		814 361,01						
65	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	298,00000	86,80	25 866,40	800-721	RTS 25/ I
66	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	44,00000	120,00	5 280,00	800-721	RTS 25/ I
67	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	72,00000	128,50	9 252,00	800-721	RTS 25/ I
68	722178114RT1	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	98,00000	640,00	62 720,00	800-721	RTS 25/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

69	722178115RT2	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami	m	296,00000	785,00	232 360,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

70	722178116R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	19,00000	1 270,00	24 130,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

71	722178117R00	Potrubí vodovodní vícevrstvé PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	63,00000	1 662,00	104 706,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

72	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	296,00000	120,00	35 520,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

73	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	72,00000	145,00	10 440,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

74	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	98,00000	131,00	12 838,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

75	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	476,00000	47,80	22 752,80	800-721	RTS 25/ I
76	722231006R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 2	kus	2,00000	611,00	1 222,00		RTS 25/ I
77	722235813R00	Ventil redukční s manometrem, 2x šroubení, PN 25, DN 25, mosazný	kus	4,00000	5 265,00	21 060,00	800-721	RTS 25/ I
78	722235814R00	Ventil redukční s manometrem, 2x šroubení, PN 25, DN 32, mosazný	kus	1,00000	9 765,00	9 765,00	800-721	RTS 25/ I
79	722237623R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 25,	kus	1,00000	571,00	571,00	800-721	RTS 25/ I
80	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	8,00000	345,50	2 764,00	800-721	RTS 25/ I
81	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	28,00000	498,00	13 944,00	800-721	RTS 25/ I
82	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	3,00000	730,00	2 190,00	800-721	RTS 25/ I
83	722235115R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25	kus	6,00000	1 110,00	6 660,00	800-721	RTS 25/ I
84	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	415,00	415,00	800-721	RTS 25/ I
85	722235526R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 50, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 589,00	3 178,00	800-721	RTS 25/ I
86	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10	kus	2,00000	594,00	1 188,00	800-721	RTS 25/ I
87	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 3/4"	kus	6,00000	137,50	825,00	800-721	RTS 25/ I
88	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 1"	kus	28,00000	153,00	4 284,00	800-721	RTS 25/ I
89	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 1"	kus	138,00000	153,00	21 114,00	800-721	RTS 25/ I
90	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 5/4"	kus	3,00000	183,00	549,00	800-721	RTS 25/ I
91	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 6/4"	kus	6,00000	239,00	1 434,00	800-721	RTS 25/ I
92	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	476,00000	18,80	8 948,80	800-721	RTS 25/ I

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

93	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	476,00000	41,60	19 801,60	800-721	RTS 25/ I
94	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	102,00000	244,00	24 888,00		RTS 25/ I
95	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	102,00000	199,00	20 298,00	800-721	RTS 25/ I
96	734293313R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	326,50	1 306,00	800-731	RTS 25/ I
97	722-001	Úpravy ve VDM šachtě	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
98	722194105	Vyvedení výustek D 15	kus	102,00000	244,00	24 888,00		Vlastní
99	722235401	Ventil nezámrzný s nerez dvířky do fasády D+M	ks	4,00000	3 410,00	13 640,00		Vlastní

100	2865440	Nástěnka d 15x1/2"	kus	18,00000	64,00	1 152,00		Vlastní
101	42610990.AR	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; přírubové připojení, el. regulace výkonu, tepel. izolace; použití pro otopné systémy, v potravinářství, v průmyslu; druh čerpané kapaliny topná, pitná voda, voda-glykol 1:1; průtok Q do 4,40 l/s; sací DN 40 mm; výtlač. DN 40 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny -20 až 110 °C; stav.délka l = 250 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1,00000	15 650,00	15 650,00	SPCM	RTS 25/ I
102	553476539R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, prostup, šachta; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: nerez; počet křídel: 1	kus	16,00000	1 006,00	16 096,00	SPCM	RTS 25/ I
103	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,77709	855,00	664,41	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,93,94,95,96,99,100,101,102

, :

Součet : 0,77709

0,77709

Díl: 725		Zařizovací předměty	546 259,00					
104	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	17,00000	960,00	16 320,00	800-721	RTS 25/ I

Montáž klozetu, sedátka a tlačítka.

WC děti : 13

13,00000

WC dospělí : 4

4,00000

105	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	4,00000	2 500,00	10 000,00	800-721	RTS 25/ I
106	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	12,00000	3 700,00	44 400,00	800-721	RTS 25/ I

umývadlo dospělí - sdk : 4

4,00000

umývadlo dospělí - zeď : 8

8,00000

107	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	28,00000	1 127,00	31 556,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	------------------------------------	--------	----------	----------	-----------	---------	-----------

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

umývadlo děti - sdk : 16

16,00000

umývadlo dospělí - sdk : 4

4,00000

umývadlo dospělí - zeď : 8

8,00000

108	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000	7 320,00	14 640,00	800-721	RTS 25/ I
109	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	6 980,00	13 960,00	800-721	RTS 25/ I
110	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	389,00	778,00	800-721	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000

2,00000

111	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	37,00000	292,00	10 804,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 28,00000		28,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 8,00000		8,00000				
112	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	6,00000	530,00	3 180,00	800-721	RTS 25/ I
		sprchy : 6		6,00000				
113	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálů	kus	28,00000	450,00	12 600,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 28,00000		28,00000				
114	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	28,00000	195,00	5 460,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 16,00000		16,00000				
115	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	10,00000	198,00	1 980,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 10,00000		10,00000				
116	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálů	kus	5,00000	173,00	865,00	800-731	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 5,00000		5,00000				
117	725017333R01	Umyvadlo na šrouby dětské, bílé	soubor	16,00000	2 560,00	40 960,00		Vlastní
		umyvadlo děti - sdk : 16		16,00000				
118	725249106R01	Montáž sprchové sady	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 6,00000		6,00000				
119	725339101R01	Montáž výlevky nerez, kombinace s umyvadlem	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
120	28696756R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm	kus	17,00000	1 913,00	32 521,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 13,00000		13,00000				
121	55102022R	ventil termostatický pro vodovod; regulační rozsah 35 až 65 °C	kus	5,00000	2 979,00	14 895,00	SPCM	RTS 25/ I
		umyvadla děti : 5		5,00000				
122	551441621	Sprchová sada , 3-funkční ruční sprcha d 100 mm	kus	6,00000	2 310,00	13 860,00		Vlastní
123	55144311R	Baterie směšovací termostatická; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	6,00000	7 620,00	45 720,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 6,00000		6,00000				

124	5514500041	Baterie směšovací páková pro ZTP; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz, příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní
umývadlo dětské - ZTP : 1				1,00000				
125	551450004R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	28,00000	1 750,00	49 000,00	SPCM	RTS 25/ I
umývadlo dětské : 15				15,00000				
umývadlo dospělí : 12				12,00000				
nerezová výlevka s umyvadlem : 1				1,00000				
126	55145011R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 510,00	3 020,00	SPCM	RTS 25/ I
výlevky obyč : 2				2,00000				
127	55145015R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	8,00000	1 400,00	11 200,00	SPCM	RTS 25/ I
výlevka nerez : 1				1,00000				
dřezy gastro : 7				7,00000				
128	55161604R	sífon dřezový; plast; DN 50; průtok 49,0 l/min	kus	10,00000	166,00	1 660,00	SPCM	RTS 25/ I
dřezy gastro : 10				10,00000				
129	551616751	Sedátko záchodové s poklopem dětské; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá, antibakteriální	kus	13,00000	1 210,00	15 730,00		Vlastní
WC děti : 13				13,00000				
130	55161675R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	4,00000	590,00	2 360,00	SPCM	RTS 25/ I
WC dospělí : 4				4,00000				
131	55231401R	výlevka stojící; nerez; š = 500 mm; hl. 700 mm; mřížka nerez; kombinace s umyvadlem	kus	1,00000	26 920,00	26 920,00	SPCM	RTS 25/ I
132	642373131	Mísa klozetová závěsná dětská	kus	13,00000	4 110,00	53 430,00		Vlastní
WC děti : 13				13,00000				
133	642400531R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00	SPCM	RTS 25/ I
WC dospělí : 4				4,00000				
134	64251336x	Pisoár keramický dětský s radarovým splachovačem, , bateriové napájení	kus	4,00000	12 100,00	48 400,00		Vlastní
Díl: 726		Předstěnové systémy		245 632,43				
135	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předmět úprava pro osazení umývadla	kus	16,00000	287,50	4 600,00	801-1	RTS 25/ I

pro osazení dětského umyvadla : 16

16,00000

136	342263340R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předstěnový systém do sádrokartonu	kus	4,00000	2 242,50	8 970,00	801-1	RTS 14/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

dětské pisoáry : 4

4,00000

137	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu	soubor	23,00000	2 242,50	51 577,50	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	--------	----------	----------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 4,00000

4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 13,00000

13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 2,00000

2,00000

138	286967511	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 970 mm, pro dětské WC	kus	13,00000	8 800,00	114 400,00		Vlastní
-----	-----------	--	-----	----------	----------	------------	--	---------

dětské WC : 13

13,00000

139	28696751R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	4,00000	8 800,00	35 200,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

WC dospělí : 4

4,00000

140	286967594R	Systém předstěnový použití: umyvadlo; pro suchou instalaci; stav. výška 820 až 980 mm; š = 500 mm; hl = 75 mm; R; 1/2"	kus	4,00000	4 100,00	16 400,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	---	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

umyvadlo dospělí : 4

4,00000

141	286967601R	Systém předstěnový použití: výlevka; pro suchou instalaci; v = 1 300 mm; š = 500 mm; hl = 83 mm	kus	2,00000	7 025,00	14 050,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

výlevky obyč : 2

2,00000

142	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,39539	1 100,00	434,93	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

135,136,138,139,140,141, :

Součet : 0,39539

0,39539

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	17 250,26					
143	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,06978	470,00	3 322,80	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,21,65,66,67, :

Součet : 7,06978

7,06978

144	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,06978	300,00	2 120,93	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 7,06978

7,06978

145	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,06978	300,00	2 120,93	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 7,06978

7,06978

146	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,48846	25,00	1 237,21	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 49,48846

49,48846

147	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,06978	430,00	3 040,01	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 7,06978

7,06978

148	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,34890	45,00	1 590,70	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 35,34890

35,34890

149	979999998R00	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	7,06978	540,00	3 817,68	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

19,21,65,66,67, :

Součet: : 7,06978

7,06978

Celkem						4 252 806,62		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	01	Mateřská škola
R:	05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		strojovna				15 102,00		
1	Pol__0001	demontáž rozvodů po regulační uzlu z výměňkové stanice (reg.uzel zůstává stávající - čerpadlo,, armatury,3cestný ventil,...)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	orientační štítky a popis potrubí	soub	1,00000	102,00	102,00		Vlastní
Díl: 02		Armatury				151 502,00		
3	Pol__0003	KK DN15	ks	1,00000	514,00	514,00		Vlastní
4	Pol__0004	ruční regulační ventil DN10	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00		Vlastní
5	Pol__0005	ruční regulační ventil DN15	ks	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
6	Pol__0006	vypouštěcí ventil DN15	ks	2,00000	244,00	488,00		Vlastní
7	Pol__0007	připojovací rohové šroubení těles VK s automatickým omezením průtoku DN15	ks	72,00000	840,00	60 480,00		Vlastní
8	Pol__0008	Termostatická hlavice dle vzorkování investora	ks	27,00000	810,00	21 870,00		Vlastní
9	Pol__0009	Ruční hlavice dle vzorkování investora	ks	19,00000	210,00	3 990,00		Vlastní
10	Pol__0010	elektrotermický pohon 230V	ks	26,00000	2 000,00	52 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat.	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
Díl: 03		Potrubí včetně fitinek				501 052,80		
12	Pol__0012	Potrubí měd 18x1	m	528,00000	605,00	319 440,00		Vlastní
13	Pol__0013	Potrubí měd 22x1	m	66,00000	662,00	43 692,00		Vlastní
14	Pol__0014	Potrubí měd 28x1,5	m	26,40000	975,00	25 740,00		Vlastní
15	Pol__0015	Potrubí měd 35x1,5	m	8,80000	1 202,00	10 577,60		Vlastní
16	Pol__0016	Potrubí měd 42x1,5	m	35,20000	1 516,00	53 363,20		Vlastní

17	Pol__0017	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	ks	144,00000	260,00	37 440,00		Vlastní
18	Pol__0018	pevný bod	soub	36,00000	300,00	10 800,00		Vlastní
Díl: 04		Otopná tělesa	344 680,00					
19	Pol__0019	demontáž stávajících otopných těles	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
20	Pol__0020	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 66 s vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/500, stěnové, upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	4,00000	3 120,00	12 480,00		Vlastní
21	Pol__0021	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 66 s vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/600, stěnové, upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	4,00000	3 780,00	15 120,00		Vlastní
22	Pol__0022	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 66 s vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/700, stěnové, upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	8,00000	4 530,00	36 240,00		Vlastní
23	Pol__0023	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 66 s vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/800, stěnové, upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	19,00000	4 980,00	94 620,00		Vlastní
24	Pol__0024	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 66 s vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/90, stěnové, upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	2,00000	5 980,00	11 960,00		Vlastní
25	Pol__0025	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/500,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	6,00000	3 380,00	20 280,00		Vlastní
26	Pol__0026	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/600,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	1,00000	3 890,00	3 890,00		Vlastní
27	Pol__0027	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/700,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	11,00000	4 320,00	47 520,00		Vlastní
28	Pol__0028	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/800,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	3,00000	4 890,00	14 670,00		Vlastní
29	Pol__0029	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/900,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	8,00000	5 310,00	42 480,00		Vlastní
30	Pol__0030	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 900/500,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	1,00000	4 330,00	4 330,00		Vlastní
31	Pol__0031	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 100 s 2x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 900/600,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	2,00000	5 240,00	10 480,00		Vlastní
32	Pol__0032	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 150 s 3x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/800,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	1,00000	6 980,00	6 980,00		Vlastní
33	Pol__0033	deskové těleso ventil kompaktní hloubky 150 s 3x vnitřní přídavnou deskou - výška / délka 600/900,, stěnové upevnění, zátky, odvzdušňovací ventil	ks	2,00000	7 915,00	15 830,00		Vlastní
Díl: 05		Tepelné izolace ÚT pro potrubí	65 692,40					
34	Pol__0034	Izolace na trubku 18x1 tl. Izol. 20mm PE	m	528,00000	84,00	44 352,00		Vlastní
35	Pol__0035	Izolace na trubku na trubku 22x1 tl. Izol. 20mm PE	m	66,00000	95,00	6 270,00		Vlastní
36	Pol__0036	Izolace na trubku na trubku 28x1,5 tl. Izol. 20mm PE	m	26,40000	108,00	2 851,20		Vlastní
37	Pol__0037	Izolace na trubku na trubku 35x1,5 tl. Izol. 30mm minerál.	m	8,80000	142,00	1 249,60		Vlastní
38	Pol__0038	Izolace na trubku na trubku 42x1,5 tl. Izol. 40mm minerál.	m	35,20000	198,00	6 969,60		Vlastní

39	Pol__0039	Pomocný materiál	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 06		KDK	25 000,00					
40	Pol__0040	uložení potrubí	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 07		Ostatní	69 100,00					
41	Pol__0041	Topná zkouška - HZS	hod	48,00000	200,00	9 600,00		Vlastní
42	Pol__0042	napuštění systému, proplach a tlaková zkouška	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
43	Pol__0043	vyregulování systému	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
44	Pol__0044	Zaškolení obsluhy	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
45	Pol__0045	požární ucpávky	soub.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
46	Pol__0046	nepředvídané práce	hod	10,00000	1 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem						1 172 129,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady	1 400 000,00					
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 25/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 25/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 25/ I
6	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 25/ I
Díl ON		Ostatní náklady	445 000,00					
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně ochrany IS dle výkresu č. C3 - situace zařízení staveniště : ochrana IS - ocelový plech 20x1500x3000 mm, pískový podsyp, geotextílie	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	029_2025_1	KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA TŘÍDY MŠ BRNO, MARIE MAJEROVÉ 14
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
11	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Požadavek magistrátu : 1x billboard 5100 x 2400 mm 1x pamětní deska 300 x 400 mm						
14	0041110201	Vypracování dílenské dokumentace (výrobky, ocel. kce, ...)	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
15	0041110202	Vzorkování výrobků, povrchů, barev, ..., spolupráce s architektem	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
16	0041110203	Vypracování kotevního plánu zateplení fasády a střechy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						1 845 000,00		

1. SEZNAM PODDODAVATELŮ

Poddodavatel č. 1

Předmět poddodávky:	Elektroinstalace
Objem poddodávky v % (v Kč):	10 %
Název poddodavatele:	AZW, a.s.
Sídlo poddodavatele:	Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO poddodavatele:	27721183
Zastoupení poddodavatele:	Jan Prokop, předseda představenstva
Telefon poddodavatele:	545 224 701
E-mail poddodavatele:	azw@azw.cz
Webová adresa poddodavatele:	www.azw.cz

Poddodavatel č. 2

Předmět poddodávky:	Vzduchotechnika a klimatizace
Objem poddodávky v % (v Kč):	5 %
Název poddodavatele:	KLIMAVENT s.r.o.
Sídlo poddodavatele:	Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO poddodavatele:	28351711
Zastoupení poddodavatele:	Ing. Jaroslav Zounek, jednatel
Telefon poddodavatele:	734 467 983
E-mail poddodavatele:	info@klimavent.cz
Webová adresa poddodavatele:	www.klimavent.cz