Z10/01. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.11.2026

24. Veřejná zakázka malého rozsahu "Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní" - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na asanaci sesuvu skalního masivu v k.ú. Bystrc, který je v havarijním stavu. Z důvodu možného ohrožení zdraví osob nebyl proveden průzkum trhu a předmětná zakázka byla zadána přímo specializované společnosti STRIX Chomutov, a.s., IČO 272 74 535, se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov, která drží havarijní službu jako součást jednotek Integrovaného záchranného systému.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .....tohoto zápisu, z důvodu asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní

Stanoviska

Materiál byl projednán na schůzi R9/198. konané dne 20. 10. 2026, jako bod č. 9.
Materiál nebyl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Brna z důvodu ukončení funkčního období.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno
JUDr. Marta Kolková
vedoucí odboru - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
26.10.2026 v 14:24
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno
Ing. Aleš Doležel, vz. JUDr. Marta Kolková
vedoucí úseku - 2. úsek
26.10.2026 v 14:24

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha (Foto.pdf)	5 - 6
Příloha (SOD zajištění skal.svahu - Bystrc_úprava.pdf)	7 - 12
Příloha (Zajištění skalního svahu - pozemek p.č.3423-1 v k.ú. Bystrc.pdf)	13 - 18
Příloha k usnesení (RO skalní řícení Bystrc.pdf)	19 - 19

Důvodová zpráva

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení návrh rozpočtového opatření z důvodu zajištění finančních prostředků na asanaci sesuvu skalního masivu v k.ú. Bystrc, který je v havarijním stavu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav, dle vyhotovené Pasportizace skalního svahu, Rada města Brna na schůzi R9/198. konané dne 20. 10. 2026 schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené usnesením R9/021. schůze RMB konané dne 1. 3. 2023, pod bodem č. 6, v platném znění, spočívající v neprovedení průzkumu trhu zveřejněním poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní“ a byla přímo oslovena společnost STRIX Chomutov, a.s., IČO 272 74 535, se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov. Tato společnost je specializovaná firma, která v České republice drží havarijní službu pro tyto případy, jako složka integrovaného záchranného systému. Tato společnost vypracovala cenovou nabídku, která tvoří přílohu návrhu Smlouvy o dílo. Tato cena je stanovena jako cena obvyklá.

Nestabilní skála se nachází na lesním pozemku p.č. 3403/1 v k.ú. Bystrc a na pozemku – ostatní komunikace p.č. 3423/1 v k.ú. Bystrc, které jsou oba ve vlastnictví statutárního města Brna. Na základě pachtovní smlouvy je lesní pozemek p.č. 3403/1 v k.ú. Bystrc pronajat společnosti Lesy města Brna, a.s.

V současné době bezprostředně pod skálou vede obchůzná trasa pro pěší v rámci uzavření hráze Brněnské přehrady, k samovolnému řícení jednotlivých menších kusů skály dochází průběžně, hrozí tedy bezprostřední ohrožení zdraví a života procházejících osob.

Fotodokumentace havarijního stavu skály je součástí materiálu.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál byl projednán na schůzi R9/198. konané dne 20. 10. 2026, jako bod č. 9.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

1. schvaluje

výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené usnesením R9/021. schůze RMB konané dne 1. 3. 2023, pod bodem č. 6, v platném znění, spočívající v neprovedení průzkumu trhu zveřejněním poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK u veřejné zakázky malého rozsahu „Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní“ a přímém oslovení dodavatele STRIX Chomutov, a.s., IČO 272 74 535, se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov .

2. vybírá

u veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní" k uzavření smlouvy dodavatele STRIX Chomutov, a.s., IČO 272 74 535, se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov.

3. schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností STRIX Chomutov, a.s., IČO 272 74 535, se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. pověřuje

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna podpisem smlouvy

5. doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní.

6. schvaluje

zařazení investiční akce ORG 1560 "Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní" s celkovými náklady ve výši 2 654 tis. Kč a dobou realizace v roce 2026 do Závazného plánu investic města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská Karasová	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	------	pro	------	pro	pro	pro	-----	-----









Číslo smlouvy objednatele: 4326055110 Číslo smlouvy zhotovitele: /2026

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Brno**
Sídlo: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Daňový režim: plátce daně
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 111211222/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Pohl, vedoucí oddělení SSLMR, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, tel.: 542 174 018

2. Zhotovitel **STRIX Chomutov, a.s.**
Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov
Zastoupený: Jiří Sochor, výkonný ředitel a člen představenstva
k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn: Jiří Sochor, výkonný ředitel a člen představenstva
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
Daňový režim: plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
Bankovní spojení: KB, a.s. č. ú. 43-4942070297/0100

2. Předmět smlouvy

2.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci **„Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc – ul. Hrázní**“. Zhotovitel se zavazuje provést zajištění stability skalního svahu, na pozemku p.č. 3423/1 v k.ú. Bystrc a na pozemku p.č 3403/1 v k.ú. Bystrc. Práce budou provedeny dle pasportizace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Milanem Větrovským, jednatelem společnosti STRIX Inženýring spol. s.r.o., Polní 4795, 430 01 Chomutov, IČO 25435396. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad.

3. Doba plnění

3.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do dvou měsíců ode dne předání staveniště.** Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli závazný časový harmonogram prováděných prací do pěti pracovních dní od předání staveniště. Časový harmonogram bude odsouhlasen objednatelem (nejpozději do tří pracovních dní od jeho doručení objednateli) a zahájení prací je možné až po odsouhlasení časového harmonogramu s tím, že zhotovitel se zavazuje zahájit práce (plnění díla) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště příp. do doby uvedené v odsouhlaseném harmonogramu. Výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel zhotoviteli písemně popř. e-mailem. Staveniště bude předáno nejpozději do 5 pracovních dní od odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště a zhotovitel se zavazuje v uvedené lhůtě staveniště převzít.

3.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

4. Cena za provedení díla

4.1

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	**2 192 805,56 Kč**
DPH 21 %	**460 489,17 Kč**
cena celkem s DPH	**2 653 294,73 Kč**

4.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

4.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

5. Cenové podmínky

5.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

5.2

Výše DPH bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3.

Sjednaná cena může být změněna za předpokladu, že před termínem dokončení díla dojde ke změně sazby DPH nebo v případě chybně stanovené sazby DPH. V tomto případě bude cena za provedení díla upravena podle sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění. O této skutečnosti nemusí smluvní strany uzavírat dodatek ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail pohl.tomas@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrrn).

Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno. Faktura bude vystavena nejpozději v termínu stanoveném zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude doručena nejpozději do patnáctého dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 vystaví zhotovitel dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Výše sazby DPH se řídí platnými právními předpisy. Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu §92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, který je plátcem DPH, použije režim přenesení daňové povinnosti na tohoto objednatele. Zhotovitel, který je poskytovatelem výše uvedených prací, je v takovém případě povinen vystavit daňové doklady se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu ve smyslu výše citovaného právního předpisu, vyjma výše daně. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tj. na objednatele, který je povinen doplnit do příslušného daňového dokladu výši daně, za jejíž správnost odpovídá. Zhotovitel do příslušného daňového dokladu uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

7. Předání a převzetí díla

7.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho dokončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

7.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

7.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) uvedení smluvních stran,
b) název provedeného díla,
c) soupis provedeného díla,
d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,

f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

8. Záruka za dílo – odpovědnost za vady

8.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

8.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

8.3

Záruční doba je 60 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení.

9.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

9.4

V případě, že zhotovitel nezahájí plnění díla do 10 pracovních dní ode dne předání staveniště nebo do doby zahájení uvedené v odsouhlaseném harmonogramu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

9.5.

V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 5 pracovních dní od odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

9.6

V případě porušení dalších termínů uvedených v závazném odsouhlaseném časovém harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ porušení harmonogramu.

9.7

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

9.8

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem,
d) zhotovitel nepřevezme staveniště na výzvu objednatele ve lhůtě pro předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy,
e) zhotovitel nezahájí plnění díla do 10 pracovních dní ode dne předání staveniště nebo do doby zahájení uvedené v odsouhlaseném harmonogramu,
f) zhotovitel opakovaně, tj. nejméně 2x, poruší termíny uvedené v závazném odsouhlaseném časovém harmonogramu.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

10. Jiná ujednání

10.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

10.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

10.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

10.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

11. Závěrečná ustanovení

11.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

11.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

11.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

11.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na její schůzi R9/198. konané dne 20. 10. 2026.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Položkový rozpočet.

V Brně dne ……

Za objednatele:

…….....

JUDr. Marta Koková
vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
(pověřena podpisem R9/198.)

V Chomutově dne …….

Za zhotovitele:

…….....

Jiří Sochor,
člen představenstva STRIX Chomutov, a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystrc Datum: 3. 8. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 192 805,56**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 192 805,56	21,00%	460 489,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 653 294,73**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní

Místo: Bystrc

Datum: 3. 8. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 192 805,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 748 093,56
1 - Zemní práce	1 744 230,76
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 171,80
998 - Přesun hmot	2 691,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	444 712,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	22 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	162 292,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	93 920,00
VRN6 - Územní vlivy	88 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	38 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní

Místo: Bystrc Datum: 3. 8. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 192 805,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 748 093,56	
	D	1	Zemní práce				1 744 230,76	
1	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/112151312*					
3	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	2,000	473,00	946,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/112155215*					
12	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	157,500	31,80	5 008,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/112155315*					
2	K	112201152	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/112201152*					
15	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	15,000	1 540,00	23 100,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/122311101*					
20	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	7,750	1 360,00	10 540,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/122861101*					
11	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	157,500	210,00	33 075,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155211112*					
13	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	26,250	6 050,00	158 812,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155211122*					
14	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	7,750	7 120,00	55 180,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155211311*					
33	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	170,000	1 380,00	234 600,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155212116*					
34	K	155213112	Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	85,000	2 020,00	171 700,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155213112*					
61	K	155213511	Statická zatěžovací zkouška trnů z oceli prováděná horolezeckou technikou	kus	8,000	7 630,00	61 040,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu statická zatěžovací zkouška trnů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155213511*					
31	K	155213612	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	6,000	3 110,00	18 660,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155213612*					
32	K	155213612	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	19,000	3 110,00	59 090,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155213612					
35	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	315,000	1 120,00	352 800,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155214111					
36	*M*	*31319157*	*síť na skálu ocelová povrch ZnAl s poplastováním vyztužená ocelovými lany po 100cm D 8mm*	*m2*	*378,000*	*565,00*	*213 570,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		síť na skálu ocelová povrch ZnAl s poplastováním vyztužená ocelovými lany po 100cm D 8mm					
	VV		315*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		378,000			
37	*M*	*31319130*	*kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal*	*kus*	*3 780,000*	*2,27*	*8 580,60*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		kroužky spojovací na sítě pro ochranu skal					
38	K	155214112	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	126,000	898,00	113 148,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155214112					
39	*M*	*6932102.R1*	*Macmat L*	*m2*	*151,200*	*96,00*	*14 515,20*	
	VV		126*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		151,200			
40	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	109,200	66,30	7 239,96	CS ÚRS 2026 02
	PP		Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155214211					
41	*M*	*31452120*	*lano ocelové šestipramenné ZnAl 6x19 drátů D 8mm*	*m*	*131,040*	*79,90*	*10 470,10*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		lano ocelové šestipramenné ZnAl 6x19 drátů D 8mm					
	VV		109,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		131,040			
42	*M*	*31452182*	*svorka lanová DIN 741 Pz D 10mm*	*kus*	*30,000*	*8,10*	*243,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		svorka lanová DIN 741 Pz D 10mm					
43	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	99,600	96,10	9 571,56	CS ÚRS 2026 02
	PP		Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/155214212					
44	*M*	*31452122*	*lano ocelové šestipramenné ZnAl 6x19 drátů D 10mm*	*m*	*119,520*	*122,00*	*14 581,44*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		lano ocelové šestipramenné ZnAl 6x19 drátů D 10mm					
	VV		99,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		119,520			
45	*M*	*31452183*	*svorka lanová DIN 741 Pz D 13mm*	*kus*	*30,000*	*13,30*	*399,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	PP		svorka lanová DIN 741 Pz D 13mm					
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	36,30	72,60	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162201401					
5	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	562,00	1 124,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162201411					
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162201421					
21	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	41,250	177,00	7 301,25	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162211321					
22	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	82,500	163,00	13 447,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162211329					
23	K	162211331	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,750	193,00	1 495,75	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162211331					
24	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,500	180,00	2 790,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1331					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162211339					
7	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	30,000	1,88	56,40	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162301931					
8	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	30,000	3,09	92,70	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162301951					
9	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	15,000	4,40	66,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162301971					
25	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,250	388,00	16 005,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751137					
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	412,500	29,80	12 292,50	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751139					
27	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	7,750	441,00	3 417,75	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751157					
28	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	77,500	33,20	2 573,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/162751159					
16	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	41,250	532,00	21 945,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167111102					
18	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	7,750	665,00	5 153,75	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167111103					
17	K	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	41,250	389,00	16 046,25	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167111122					
19	K	167111123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	7,750	427,00	3 309,25	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/167111123					
30	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	98,000	520,00	50 960,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201231					
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	49,000	23,80	1 166,20	CS ÚRS 2026 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171251201					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				1 171,80	
10	K	997013811.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - pařezy	t	0,420	2 790,00	1 171,80	
	D	998	Přesun hmot				2 691,00	
46	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	4,485	600,00	2 691,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot zvláštního zakládání pro injektování, mikropiloty nebo kotvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/998004011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				444 712,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				22 000,00	
54	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zeměměřičské práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/012002000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				162 292,00	
47	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/020001000					
48	K	020001000.1	Příprava staveniště - zřízení kotevních bodů	soubor	10,000	2 650,00	26 500,00	
	PP		Příprava staveniště					
49	K	020001000.2	Příprava staveniště- zřízení,odstranění,pronájem - ochranný provizorní plot	m	38,000	2 784,00	105 792,00	
	PP		Příprava staveniště					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
50	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				93 920,00	
51	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Inženýrská činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/040001000					
55	K	041002000	Dozory - geotechnik	hod	36,000	1 220,00	43 920,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Dozory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/041002000					
56	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				88 000,00	
52	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Územní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/060001000					
57	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	49 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/065002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				38 500,00	
53	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Provozní vlivy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/070001000					

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	**§**	**pol.**	**ÚZ**	**ORG**	**Věcná náplň**	**Upr. rozpočet k 15. 10. 2026**	**Úprava rozpočtu +/-**	**Rozpočet po změně**
1700	6409	5901		7170	Nespecifikované rezervy	10 000	-2 654	7 346
4300	3639	6121		1560	Asanace havarijního skalního řícení v k.ú. Bystrc - ul. Hrázní		2 654	2 654